



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN,
VINCULACIÓN Y POSGRADO

DIRECCIÓN DE POSGRADO

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE:
MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

TEMA:

**“TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE MÉTODOS
CONSTRUCTIVOS AVANZADOS HACIA ZONAS RURALES DE
CHIMBORAZO: CON IMPRESIÓN 3D EN HORMIGÓN”**

AUTOR:

Ing. Jhonatan Fabricio Samaniego Guerrero

TUTOR:

Ing. Luis Alejandro Velastegui Cáceres, Mgs.

Riobamba – Ecuador

Junio, 2026

Certificación del Tutor

Certifico que el presente trabajo de titulación, denominado “Transferencia tecnológica de métodos constructivos avanzados hacia zonas rurales de Chimborazo: con impresión 3D en hormigón”, ha sido elaborado por el ingeniero Jhonatan Fabricio Samaniego Guerrero, quien ha sido orientado y revisado con el asesoramiento permanente de mi persona, en calidad de tutor. Asimismo, refrendo que dicho trabajo de titulación ha sido revisado por la herramienta antiplagio institucional, por lo que certifico que se encuentra apto para su presentación y defensa respectivas.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Riobamba, 09 de junio de 2026

Ing. Luis Alejandro Velastegui Cáceres, Mgs.

TUTOR

Declaración de Autoría y Cesión de Derechos

Yo, **Jhonatan Fabricio Samaniego Guerrero**, con número único de identificación **060516540-6**, declaro y acepto ser responsable de las ideas, doctrinas, resultados y lineamientos alternativos presentados en el presente trabajo de titulación denominado: “Transferencia tecnológica de métodos constructivos avanzados hacia zonas rurales de Chimborazo: con impresión 3D en hormigón”, previo a la obtención del grado de Magíster en Ingeniería Civil con mención en Gestión de la Construcción.

- Declaro que mi trabajo investigativo pertenece al patrimonio de la Universidad Nacional de Chimborazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, literal j), de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
- Autorizo a la Universidad Nacional de Chimborazo a hacer uso del referido trabajo de titulación y a difundirlo como estime conveniente por cualquier medio conocido, y a integrarlo en formato digital al Sistema de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública, respetando los derechos de autor, dando así cumplimiento a lo estipulado en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

Riobamba, 09 de junio de 2026

Ing. Jhonatan Fabricio Samaniego Guerrero

N.U.I. 060516540-6 (V4444V4242)

Agradecimiento

Primeramente, agradezco a Dios por darme la fortaleza, la dedicación y la salud para cumplir mis sueños y obtener mi título universitario. A mis padres, después de Dios, ante todo, por ser mi principal fortaleza, mi apoyo incondicional, por estar siempre cuando más lo necesito y por llevarme siempre por el mejor camino: el conocimiento y la honestidad.

A mis hermanos, porque gracias a ellos siempre luché y nunca me di por vencido, aunque a veces hubo grandes obstáculos, siempre seguí adelante para darles el mejor ejemplo y siempre estuvieron incentivándome a ser cada día más grande y mejor en la vida.

A mis abuelitos, que siempre estuvieron para mí, dándome su apoyo incondicional y sus consejos para seguir desarrollándome como un gran profesional y una gran persona en todos los sentidos.

A toda mi familia, que siempre me dio buenos consejos y nunca me dio por vencido.

A todos mis amigos que siempre fueron grandes personas, que me brindaron su amistad y lealtad, y siempre me apoyaron cuando lo necesité.

A todos los profesores les agradezco por brindarme su gran conocimiento y sus consejos, que me sirvieron en el transcurso de mi maestría y que me servirán en el camino profesional, a mi tutor, Ing. Luis Alejandro Velastegui Cáceres, Mgs., por ser una gran guía en mi trabajo de titulación.

Dedicatoria

Dedico este gran paso en mi vida, primeramente, a Dios, por siempre darme la fortaleza, la dedicación y la salud para poder obtener mi maestría.

A mis papás ya que sin ellos no estaría donde estoy, ya que siempre que con sus consejos, enseñanzas y ejemplo me inspiraron a ser una gran persona y profesional, ya que con su sacrificio me han podido dar lo mejor para poder estar donde estoy, siempre han estado pendientes en los momentos buenos y malos, este es el fruto de su esfuerzo ya que dije que siempre seré una gran persona y profesional y me falta por muchos sueños por cumplir a su lado.

Lo dedico a mis abuelitos ya que siempre se preocuparon por mí y estuvieron para mí siempre con alegría, esto dedico a mis dos abuelitos que están en el cielo y siempre fueron mi fortaleza en todos los momentos duros que pasé, a mi abuelito Augusto que siempre con sus grandes consejos de su vida y su gran ejemplo a seguir como persona y profesionalmente nunca olvidaré sus palabras que entre más grande sea y llegue a tener siempre debo ser más humilde y ayudar cuando se pueda a otras personas, a mi abuelita Olivia que siempre estuvo feliz de verme crecer profesionalmente, siempre fue una gran persona y me alentó a ser un gran profesional, a mis abuelita María por cuidarme desde que era un niño y enseñarme a ser una gran persona con grandes valores y estar siempre pendiente de mí, a mi abuelito Roberto por siempre darme ese apoyo incondicional y sus consejos para ser un gran profesional.

Mi tía Victoria, que ya falleció, estaría orgullosa de verme cumplir mis sueños, ya que siempre me alentó a llegar lejos, pase lo que pase.

A mis hermanos que siempre fueron mi soporte fundamental para llegar a obtener mi masterado, principalmente a mi hermano David que más que un hermano es mi mejor

amigo porque siempre me ha apoyado en todos los buenos y malos momentos alentándome a ser mejor cada día y siempre con su apoyo incondicional más ahora que se encuentra en España cumpliendo igualmente sus metas, y con este logro darle el mejor ejemplo para en un futuro logre ser mejor que yo.

A toda mi familia, por sus grandes consejos y apoyo cuando más lo necesité; a mis tíos (Santiago, Augusto, Jakeline, Mirian), que siempre estuvieron para mí y me alentaron a cumplir esta meta y a nunca darme por vencido; y a mi tío Santiago, que, más que mi tío, es como un hermano, ya que siempre me ha alentado a nunca rendirme y no darme por vencido hasta cumplir mis metas.

A mí mismo, por el esfuerzo y la perseverancia que tuve para cumplir siempre mis sueños y que seguiré cumpliendo en el transcurso de mi vida, y por todos estos años de estudio, difíciles, pero con gran esfuerzo se obtiene lo que uno desea.

Espero no defraudar a todos los que confiaron en mí y seguiré logrando muchos más éxitos, tanto profesionalmente como personalmente.

Índice General

Certificación del Tutor.....	ii
Declaración de Autoría y Cesión de Derechos.....	iii
Agradecimiento	iv
Dedicatoria.....	v
Índice General.....	vii
Índice de Tablas.....	xiii
Índice de Figuras	xv
Resumen	xvi
Abstract.....	xvii
Introducción.....	1
Capítulo 1 Generalidades.....	4
1.1 Planteamiento del problema	4
1.2 Justificación de la Investigación.....	5
1.3 Objetivos.....	8
1.3.1 Objetivo General.....	8
1.3.2 Objetivos Específicos	8
Capítulo 2 Estado del Arte y la Práctica.....	9
2.1 Antecedentes Investigativos	9
2.1.1 Diagnóstico de Condiciones Locales de Chimborazo	9
2.1.2 Caracterización Técnica del Contexto Local.....	9
2.1.3 Características Geográficas y Climáticas:	9
2.1.4 Disponibilidad de Materiales Locales:	10
2.1.5 Infraestructura de Servicios Básicos:	12
2.1.6 Capacidades Técnicas Locales:	14
2.1.7 Limitaciones Técnicas Identificadas:	15

2.1.7.1 Inexistencia de experiencia previa en impresión 3D en construcción.....	15
2.1.7.2 Limitaciones de infraestructura eléctrica con diferenciación cantonal	15
2.1.7.3 Condiciones climáticas extremas con variación cantonal	16
2.1.7.4 Accesibilidad vial limitada	16
2.1.7.5 Ausencia de laboratorios especializados y marco normativo.....	16
2.1.8 Potencialidades Técnicas Identificadas:.....	17
2.1.8.1 Disponibilidad de áridos volcánicos con distribución cantonal diferenciada.....	17
2.1.8.2 Capital humano con disposición a capacitación.....	17
2.1.8.3 Planta cementera local (UCEM).....	17
2.1.8.4 Infraestructura académica y de investigación.....	18
2.1.8.5 Radiación solar provincial con variación altitudinal	18
2.1.8.6 Precedentes internacionales con condiciones similares.....	19
2.2 Diagnóstico Económico del Sector Construcción en Chimborazo.....	19
2.2.1 Costos de Construcción Tradicional en Chimborazo	19
2.2.2 Capacidad de Pago de la Población Objetivo.....	20
2.2.3 Programas de Vivienda Social Vigentes	22
2.2.4 Acceso a Financiamiento.....	22
2.2.5 Mercado Laboral del Sector Construcción	23
2.2.6 Estructura de Costos del Sector.....	24
2.2.7 Impacto en Involucrados Directos: Análisis Detallado con Fuentes.....	26
2.2.8 Impacto en Mano de Obra Directa	28
2.2.9 Impacto en Transportistas.....	29
2.2.10 Transporte de Materiales Elaborados	30
2.2.11 Estrategias de Mitigación y Transición	31
2.3 Diagnóstico Social y Cultural del Contexto Rural de Chimborazo.....	33
2.3.1 Caracterización Demográfica	33

2.3.2	Prácticas Constructivas Tradicionales	34
2.3.3	Organización Comunitaria.....	35
2.3.4	Percepciones sobre Tecnología y Modernización	35
2.3.5	Capital Social y Cohesión Comunitaria	37
2.3.6	Factores Culturales que Influyen en Aceptación.....	37
2.4	Adaptaciones tecnológicas para el contexto de Chimborazo	38
2.4.1	Desarrollo de 'Hormigón Andino 3D': Adaptación de Materiales Locales	38
2.4.2	Formulación Base del "Hormigón Andino 3D"	39
2.5	Análisis Petrográfico y Mineralógico de Agregados Volcánicos.....	44
2.5.1	Composición Mineralógica	45
2.6	Adaptaciones en Diseño Arquitectónico: Integración Cultural y Climática	47
2.6.1	Diseño Base Adaptado	47
2.6.2	Integración de Elementos Culturales.....	47
2.6.3	Estructura de Inversión Inicial.....	51
2.6.4	Proyección de Flujo de Caja Quinquenal	55
2.6.5	Cálculo de Retorno de Inversión (ROI) y Punto de Equilibrio	57
2.7	Fundamentación Legal	61
2.7.1	Constitución de la República del Ecuador.....	61
	Derecho a la vivienda	61
2.7.2	Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social	62
2.7.3	Código Orgánico del Ambiente.....	63
2.7.4	Normas Internacionales: Derecho Humano a la Vivienda	64
2.8	Fundamentación Teórica	64
2.8.1	Impresión 3D en Hormigón: Concepto y Aplicación en Vivienda	64
2.8.1.1	Definición y características generales	64
2.8.1.2	Ventajas Fundamentales de la Tecnología	65

2.8.1.3 Libertad de Diseño y Eficiencia Constructiva.....	66
2.8.1.4 Beneficios Económicos y Ambientales	66
2.8.1.5 Aplicaciones en Vivienda y Proyectos Destacados.....	67
2.8.1.6 Materiales y Procesos Técnicos.....	68
2.8.1.7 Proceso de Extrusión y Futuro de la Tecnología.....	68
2.8.2 Métodos Tradicionales de Construcción en Vivienda Rural	69
2.8.2.1 Técnicas Vernáculas y Adaptación al Entorno Local.....	69
2.8.2.2 Diversidad de Materiales y Técnicas Constructivas.....	70
2.8.2.3 Limitaciones Técnicas y Funcionales.....	71
2.8.2.4 Problemas de Salubridad y Eficiencia Constructiva.....	72
2.8.2.5 Factores Socioambientales y Económicos Determinantes	72
2.8.2.6 Desafíos Geográficos y Económicos.....	73
2.8.2.7 Transformaciones Culturales y Pérdida de Identidad.....	74
2.8.3 Comparación Técnico-Económica y de Eficiencia Constructiva	75
2.8.3.1 Análisis Comparativo de Costos de Construcción	75
2.8.3.2 Eficiencia Temporal y Velocidad de Ejecución	76
2.8.3.3 Requerimientos Energéticos y Optimización de Recursos.....	77
2.8.3.4 Consideraciones Logísticas y Adaptabilidad.....	78
2.8.3.5 Evaluación Integral y Perspectivas.....	79
2.8.4 Desempeño Estructural y Funcional.....	80
2.8.4.1 Comportamiento Estructural y Propiedades Mecánicas.....	80
2.8.4.2 Desafíos de Estandarización y Adaptación Sísmica.....	81
2.8.4.3 Integración de Refuerzos y Soluciones Híbridas.....	82
2.8.4.4 Comportamiento Térmico y Eficiencia Energética	82
2.8.4.5 Integración con Técnicas Vernáculas y Diseño Bioclimático	84
2.8.4.6 Evaluación Funcional: Durabilidad, Flexibilidad y Adaptabilidad	84

2.8.4.7 Capacidad de Ampliación y Crecimiento	85
2.8.4.8 Factores de aceptación social y cultural de tecnologías constructivas innovadoras	87
2.8.4.9 Contexto de la Implementación Tecnológica en Comunidades Rurales	87
2.8.4.10 Participación Comunitaria en el Diseño y Ejecución	87
2.8.4.11 Percepción de Habitabilidad, Confort y Seguridad	89
2.8.4.12 Resistencia Cultural y Dinámicas Sociales Complejas	90
2.8.4.13 Estrategias para la Integración Exitosa.....	92
2.8.4.14 Consideraciones sobre el Impacto Laboral y Desarrollo de Capacidades.....	93
2.8.5 Vivienda de interés social: enfoque rural	93
2.8.5.1 Conceptualización y Alcance de la Vivienda de Interés Social Rural	93
2.8.5.2 Acceso a Servicios Básicos como Fundamento de la Dignidad Habitacional	94
2.8.5.3 Ubicación Estratégica e Integración Territorial.....	95
2.8.5.4 Materialidad Sostenible y Adaptación Contextual	96
2.8.5.5 Viabilidad Económica y Accesibilidad Financiera	97
Capítulo 3 Diseño metodológico	98
3.1 Enfoque de investigación.....	98
3.2 Tipo de Investigación	98
3.2.1 Por su finalidad.....	98
3.2.2 Por su alcance temporal.....	98
3.2.3 Por su profundidad	98
3.2.4 Por su diseño.....	99
3.3 Población y Muestra	99
3.3.1 Población	99
3.3.2 Criterios de inclusión:.....	100
3.3.3 Actores Clave del Sector Construcción.....	100
3.3.4 Tamaño de la Muestra	100

3.4	Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	101
3.4.1.	Técnicas Cuantitativas.....	101
3.4.2.	Procedimiento de Investigación.....	102
Capítulo 4 Análisis y Discusión de los Resultados.....		103
4.1.	Análisis de las experiencias internacionales de impresión 3D en hormigón.....	103
4.2.	Diagnóstico de las condiciones técnicas, económicas y sociales de las zonas rurales de Chimborazo.....	106
4.2.1.	Desglose de Rubros y Obtención de Valores para vivienda unifamiliar básica	107
4.2.1.1.	Vivienda de Construcción Convencional (Basada en Cemento y Hierro).....	107
4.2.1.2.	Vivienda con Materiales Prefabricados (Paneles Tipo Sándwich).....	108
4.2.2.	Discusión de Hallazgos Económicos.....	109
4.3.	Determinación de las adaptaciones necesarias en materiales, diseños arquitectónicos y procesos constructivos para viabilizar la implementación de la impresión 3D en hormigón.....	119
4.4.	Adaptaciones Climáticas Necesarias.....	121
Capítulo 5 Marco Propositivo.....		127
2.1.	"Chimborazo 3D Hub": Modelo Integral de Transferencia Tecnológica para Construcción de Vivienda Social Rural.....	127
2.1.1.	Fundamentación de la Propuesta.....	127
2.1.2.	Visión Transformacional del Modelo.....	128
2.1.3.	Arquitectura del Modelo "Chimborazo 3D Hub".....	129
2.1.3.1.	Componente Tecnológico: "TechCore 3D".....	129
2.1.3.2.	Componente Social: "ComuniTech.".....	131
2.1.3.3.	Componente Económico: "EcoSistem 3D".....	132
2.1.3.4.	Componente Cultural: "IdentiTech Andina.".....	133
2.1.3.5.	Estrategia de Implementación Escalonada.....	134
2.1.3.6.	Innovaciones Distintivas del Modelo.....	137

2.1.3.7. Estructura Organizacional y Governance	139
2.1.4. Análisis de Viabilidad y Sostenibilidad.....	142
3.4.1.1 Análisis Integral Multidimensional de Viabilidad	142
2.1.5. Estrategias de Gestión de Riesgos	148
2.1.6. Impacto Transformacional Proyectado.....	150
2.1.7. Mecanismos de Escalamiento y Replicación.....	152
Conclusiones.....	155
Recomendaciones	158
Referencias Bibliográficas.....	160

Índice de Tablas

Tabla 1. Radiación solar y condiciones de curado por zona cantonal Chimborazo	18
Tabla 2. Costos de VIS convencional por zona cantonal Chimborazo 2024	20
Tabla 3. Análisis de stakeholders Modelo Prominencia Mitchell et al. (1997) / PMI (2021a)	27
Tabla 4. Matriz de riesgos del proyecto ISO 31000:2018 / PMBOK 7. ^a ed. (PMI, 2021b)	31
Tabla 5. Caracterización demográfica y socioeconómica por cantón Chimborazo (Censo 2022).....	33
Tabla 6. Parámetros físico-mecánicos de áridos volcánicos de Chimborazo vs. NTE INEN 872:2011	45
Tabla 7. Análisis del Costo de Posesión y Operación de la Maquinaria de Impresión 3D .	53
Tabla 8. Proyección de Flujo de Caja Quinquenal Modelo "Chimborazo 3D Hub"	56
Tabla 9. Distribución Geográfica Global	103
Tabla 10. Estrategias de Fabricación.....	104
Tabla 11. Tecnologías de impresión predominantes	104
Tabla 12. Evolución Temporal de la Tecnología	105

Tabla 13. Análisis de área construida vs. estándar Chimborazo	106
Tabla 14. Comparación con Métodos Tradicionales	107
Tabla 15. Los costos directos cubrieron rubros fundamentales para este tipo de construcción	108
Tabla 16. Rubros que reducen costos	109
Tabla 17. Análisis comparativo de presupuestos.....	110
Tabla 18. Presupuesto de vivienda de interés social con materiales convencionales.....	110
Tabla 19. Presupuesto general vivienda de paneles tipo sandwich	113
Tabla 20. Comparación de los métodos constructivos	115
Tabla 21. Índices de eficiencia global	118
Tabla 22. Proyectos en Climas Fríos y Condiciones Similares.....	119
Tabla 23. Análisis del sistema de impresión Gantry móvil.....	121
Tabla 24. Escenarios de eficiencia	122

Índice de Figuras

Figura 1.	Evolución Temporal de la Tecnología.....	105
Figura 2.	Análisis de área construida vs. estándar Chimborazo (42m ²)	121
Figura 3.	Análisis de costos	123
Figura 4.	Retorno de Inversión (ROI) por método constructivo.....	124
Figura 5.	Impacto laboral y eficiencia tecnológica	125
Figura 6.	Arquitectura del Modelo “Chimborazo 3D Hub”	129
Figura 7.	Estructura de gobernanza participativa.....	141
Figura 8.	Viabilidad del modelo de vivienda en Chimborazo	147

Resumen

Esta investigación analiza la transferencia de tecnología de métodos de construcción avanzados mediante impresión 3D de concreto para abordar el déficit habitacional en las zonas rurales de Chimborazo, donde el 66.5% de la población vive en pobreza.

El estudio evalúa la viabilidad de implementar esta tecnología como alternativa a los sistemas tradicionales para la construcción de vivienda social, considerando experiencias internacionales y su adaptación a las condiciones locales. La metodología empleada fue mixta (cualitativa-cuantitativa), incluyendo el análisis de 175 proyectos internacionales registrados en la Base de Datos de Edificios Impresos en 3D (2013-2024), así como un estudio comparativo de costos, tiempos de ejecución y requerimientos de mano de obra. También se evaluaron factores técnicos, económicos y sociales específicos de Chimborazo. Los resultados demuestran una reducción del 56% en los costos (de \$6,706 a \$2,940 por unidad de vivienda de 42 m²), una disminución del 90% en el tiempo de construcción (de 90 a 9 días) y una reducción del 75% en los requerimientos de mano de obra. El punto de equilibrio se alcanza a partir de 75 viviendas. Se concluye que la transferencia de tecnología es factible mediante el modelo integral “Chimborazo 3D Hub”, que integra innovación y sostenibilidad.

Palabras clave: Impresión 3D, transferencia tecnológica, vivienda social, construcción rural.

Abstract

This research analyzes the technology transfer of advanced construction methods using 3D concrete printing to address the housing deficit in rural areas of Chimborazo, where 66.5% of the population lives in poverty. The study evaluates the feasibility of implementing this technology as an alternative to traditional systems for social housing construction, considering international experiences and its adaptation to local conditions.

The methodology employed was mixed (qualitative-quantitative), including the analysis of 175 international projects registered in the 3D Printed Buildings Database (2013-2024), as well as a comparative study of costs, execution times, and labor requirements. Specific technical, economic, and social factors for Chimborazo were also evaluated. The results demonstrate a 56% reduction in costs (from \$6,706 to \$2,940 per 42 m² housing unit), a 90% decrease in construction time (from 90 to 9 days), and a 75% reduction in labor requirements. The break-even point is reached after 75 housing units. It is concluded that technology transfer is feasible through the comprehensive “Chimborazo 3D Hub” model, which integrates innovation and sustainability.

Keywords: 3D printing, technology transfer, social housing, rural construction.

Introducción

La crisis habitacional en las zonas rurales de Ecuador constituye uno de los desafíos más apremiantes para el desarrollo socioeconómico sostenible del país. La vivienda es reconocida como una de las necesidades básicas de las personas y familias, independientemente de su condición social o económica (Intriago et al., 2020). Sin embargo, en Ecuador existe un déficit habitacional significativo, una problemática agravada por eventos como el terremoto de 2016 (Vivero & García, 2023).

La provincia de Chimborazo, ubicada en el corazón de los Andes ecuatorianos, presenta características peculiares que exacerbaban esta problemática. Chimborazo se destaca por tener la mayor proporción de residentes que se autoidentifican como indígenas en el país, con cantones como Colta y Guamate donde la población es mayoritariamente rural (94,86% y 94,14% respectivamente) y con elevados índices de autoidentificación indígena (87,38% y 94,49%) (Chávez et al., 2022).

Las condiciones socioeconómicas en la región son particularmente desfavorables dado que en 2014 casi dos tercios (66,5%) de la población de Chimborazo vivía bajo la línea de población en condiciones de pobreza (Chávez et al., 2022). Parroquias como Cebadas son focos de extrema pobreza, cuya información indica que en 2004 la pobreza alcanzaba hasta el 97.5% de la población de esta parroquia, y que más del 95% de las personas eran clasificados con necesidades básicas insatisfechas (NBI) (Estrada & Suárez, 2020).

La escasez de vivienda en esta región tiene un carácter cuantitativo y cualitativo. A la carencia absoluta de vivienda se le suma la deficiencia de la misma que provocan deterioro habitacional, el uso de materiales inadecuados que afectan el confort térmico; el abandono o no terminación de casas por las dificultades en las capacidades económicas.

Adicionalmente, la falta de acceso a servicios básicos (agua potable, alcantarillado, etc.) son indicadores de la calidad de la vivienda y el punto de inicio de las políticas públicas (Cajamarca et al., 2025).

En este contexto, la vivienda de interés social (VIS) se erige como un recurso institucional frente a esta problemática. Las viviendas de interés social en Ecuador están orientadas a las personas menos favorecidas, a aquellas que ya están en estado de vulnerabilidad o a las que han sido afectadas por calamidades, tales como los desastres naturales y / o climáticos. Las viviendas VIS, para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), deben cumplir con las condiciones básicas de habitabilidad y de seguridad y de salubridad, aunque en la práctica evidencia muchas deficiencias de las distintas soluciones que se desarrollen (Vivero & García, 2023).

Los métodos tradicionales de construcción, si bien han sido adaptados a las condiciones locales a lo largo de generaciones, enfrentan limitaciones en términos de costos, tiempos de ejecución y adaptabilidad a las necesidades contemporáneas. La construcción de casas prefabricadas de interés social se presenta como una alternativa viable para disminuir el déficit habitacional, al ser de mayor facilidad de adquisición por su factor económico en comparación con la construcción convencional (Vivero & García, 2023).

La impresión 3D en hormigón representa una posible innovación radical que tiene el potencial de revolucionar completamente el mundo de la construcción, sobre todo el de la vivienda social. La aplicación de la tecnología de impresión 3D en proyectos habitacionales presenta características esperanzadoras y de gran interés por las ventajas que presenta: velocidad de construcción, reducción de costes, de residuos y la posibilidad de ofrecer alternativas proyectuales que logren adecuarse a las características culturales, económicas y medioambientales de cada contexto (Tollares et al., 2023).

Esta investigación tiene por objeto poder llevar a cabo una comparativa que considere en profundidad las características de la construcción mediante los tradicionales métodos, así como las características de la nueva tecnología de impresión 3D en hormigón para las viviendas de interés social en el caso concreto de las zonas rurales de Chimborazo. Una comparación que considere la situación de la construcción de viviendas y que realice su análisis desde los diferentes ámbitos: técnico-constructivo, económico, socio-cultural y medioambiental de este tipo de construcciones y que, por tanto, logre determinar, en el referente del lugar en el que se produce este tipo de tecnología, la viabilidad, pertinencia y posible impacto de su implementación en el abordaje del déficit en la construcción de viviendas en una de las regiones más vulnerables del Ecuador.

Capítulo 1

Generalidades

1.1 Planteamiento del problema

La provincia de Chimborazo, ubicada en la región andina de Ecuador, enfrenta un desafío crítico en materia de vivienda social que demanda soluciones innovadoras y contextualizadas. Según datos locales, los cantones de Colta y Guamote presentan altos índices de pobreza, con jefes de familia que perciben ingresos muy bajos y requieren apoyo gubernamental para acceder a una vivienda digna (Vivero & García, 2023). El déficit en la habitabilidad se ve acentuado debido a los altos costes que se asocian a la construcción tradicional, así como a las condiciones socioeconómicas que pueden ser consideradas propias de la zona. La tecnología de impresión 3D en hormigón es una alternativa que surge como opción para enfrentarlo. Un estudio comparativo llevado a cabo en Ecuador muestra que el coste de una vivienda convencional de 42m² asciende a \$6,706.00, mientras que el coste de una vivienda prefabricada de características similares puede quedar en \$3,855.72, lo que significa que el coste de la vivienda tradicional podría construir casi 1.74 viviendas con métodos no convencionales (Vivero & García, 2023). Esta diferencia económica demuestra un potencial importante a la hora de enfrentar el déficit habitacional. No obstante, la aplicación de esta tecnología no puede ser un proceso mecánico o descontextualizado. Las zonas rurales de Chimborazo se caracterizan por ser muy específicas, de manera que es necesario un enfoque sistemático. El contexto presenta un clima frío con altitudes elevadas y vientos, una fuerte identidad cultural indígena, así como condiciones sísmicas que piden soluciones constructivas específicas (Cajamarca et al., 2025). La arquitectura tradicional se ha servido históricamente de materiales locales como son el adobe, la piedra y la madera, de modo que se ha adaptado muy bien a las condiciones ambientales y culturales.

La aplicación de la impresión 3D en el hormigón presenta notables potencialidades transformadoras. De acuerdo con estudios comparativos esta técnica constructiva puede reducir un tiempo de construcción general de 90 días (proceso tradicional) a 30, llegando a imprimir los muros de una casa en un espacio de tiempo que puede llegar a ser de 24 a 47 días (Akbar & Asghar, 2024).

Además, presenta beneficios ambientales relevantes, con un análisis de ciclo de vida que muestra una mejora ambiental general del 24.0% en comparación con métodos de construcción convencionales (Fonseca & Matos, 2023).

A pesar de estos factores, la utilización de esta técnica de construcción presenta retos complejos. La inversión en equipamiento inicial, que necesita de unos materiales concretos y la propia resistencia cultural son barreras importantes a tener en cuenta. Se hace necesario desarrollar una estrategia que no sólo contemple los parámetros técnicos y económicos sino que asegure el entorno participativo, la necesidad de salvaguardar la identidad cultural y la generación de espacios de desarrollo local (Cajamarca et al., 2025). El problema de la investigación se sitúa en la forma de poder generar la impresión 3D en el hormigón como una solución sostenible, económicamente viable y culturalmente adecuada a la propuesta de solución del déficit habitacional en entornos rurales de Chimborazo (Estrada & Suárez, 2020). Esto implica un análisis multidimensional que integra aspectos tecnológicos, económicos, sociales y ambientales.

1.2 Justificación de la Investigación

La provincia de Chimborazo emerge como un escenario crítico que demanda soluciones innovadoras en el ámbito de la vivienda social. Según Chávez et al. (2022), en esta región andina ecuatoriana, dos tercios de la población (66,5%) vivían por debajo del umbral de la pobreza en 2014, con cantones como Colta y Guamote presentando índices de

vulnerabilidad extremadamente alta Estrada y Suárez (2020) indican que, en parroquias como la de Cebadas, hasta un 97.5% de la población residía en condiciones de pobreza, y más del 95% de ella era clasificada como necesitada. El déficit de vivienda en Chimborazo no sólo tiene su origen en la insuficiencia cuantitativa en su producción, sino que también se puede explicar por graves déficits cualitativos. Las viviendas que hay presentan deterioro de sus estructuras, mal uso de materiales por lo que existe pérdida de confort térmico existiendo muchas construcciones en situación de abandono debido a las limitaciones económicas. Cajamarca y col. (2025) señalan la escasez grave en el acceso a servicios básicos como puede ser el del agua potable y el servicio de alcantarillado que son los elementos básicos para llegar a condiciones mínimas de habitabilidad.

La tecnología de impresión 3D en hormigón se considera una alternativa disruptiva para abordar este problema. Tollares et al. (2023) destacan algunas expectativas de su uso, tales como agilidad constructiva, reducción de costos y desperdicios, y la predisposición para establecer soluciones a los contextos culturales, económicos y ambientales presentes. Un estudio comparativo de Vivero & García (2023) evidencia un importante potencial de reducción de costos. En este sentido, un hogar de construcción tradicional de 42m² puede costar hasta \$6,706.00; mientras que el mismo tipo de hogar prefabricado muestra la posibilidad de construir un hogar por \$3,855.72, lo que da la oportunidad de edificar hasta 1.74 hogares por el mismo precio.

Las características de las zonas rurales de Chimborazo requieren atender problemas complejos. Para Chávez et al. (2022), la caracterización de la región describe a Chimborazo como la provincia con la más alta proporción de personas que se autoidentifican como indígenas en el país. De acuerdo con su tesis, que tiene que ver con cantones como Colta y Guamote, al ser poblaciones mayoritariamente rurales (94,86% y 94,14% respectivamente), estas tienen muy altos índices de autoidentificación indígena

(87,38% y 94,49% respectivamente). Esta situación requiere una solución aportada por la tecnología y que no desatienda, que no aísle el intercambio de la identidad cultural de la región.

Algunas ventajas que se ofrecen son la notable reducción del tiempo de construcción. Akbar & Asghar, (2024) nos dicen que el tiempo del sistema tradicional de hormigón armado es de 90 días, frente a los 30 días en el sistema de construcción con la técnica de impresión 3D; además, el ciclo de vida del sistema de impresión 3D del hormigón que nos muestran Fonseca & Matos, (2023), un análisis que proporciona como resultado que el sistema de construcción con la técnica de impresión 3D del hormigón puede mejorar el impacto ambiental un 24,0% en general respecto de los sistemas tradicionales de construcción con hormigón. Estas ventajas que ofrece la tecnología se expresan como una inmejorable oportunidad para resolver varios problemas a la misma vez.

Sin embargo, la práctica de esta tecnología no debe ser un procedimiento mecánico. Cajamarca et al. (2025) acentúan la importancia de idear estrategias que no solo atiendan aspectos técnicos y económicos, sino que a la vez aseguren la participación comunitaria, mantengan la identidad cultural y generen oportunidades de progreso local. La inversión inicial en equipamiento, la necesidad de contar con materiales especializados y la posible resistencia cultural son retos significativos que necesitan una atención global.

La cuestión de investigación central gira entonces en cómo la impresión 3D en hormigón puede transformarse en una solución sostenible, en términos económicos viable y adaptada a la cultura para el déficit de vivienda de las zonas rurales de Chimborazo, tal como señalan Estrada & Suárez, (2020) indicó este propósito implica un análisis multidimensional que vincula aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, el

cual tiene la posibilidad de transformar de forma drástica la oferta de viviendas sociales en una de las regiones más vulnerables del Ecuador.

La propuesta de investigación no se limita a evaluar una situación determinada, sino que busca construir conocimiento científico que oriente las políticas públicas, desarrolle soluciones constructivas e innovadoras y, sobre todo, mejore la calidad de vida de las comunidades rurales que tradicionalmente han estado ajenas a los procesos de participación. Combinando un fuerte rigor metodológico, las especificidades del contexto y su sensibilidad cultural; el estudio se constituye en una herramienta para la sostenibilidad, la inclusión social y la transformación de las condiciones de vida en Chimborazo.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

- Analizar la viabilidad de la transferencia tecnológica para la implementación gradual de la impresión 3D en hormigón en la construcción de viviendas de interés social en zonas rurales de Chimborazo, basado en el análisis de experiencias internacionales y adaptado a las condiciones técnicas, económicas y sociales locales.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Analizar las experiencias internacionales documentadas en impresión 3D en hormigón, identificando factores críticos de éxito, requerimientos técnicos y procesos de adaptación relevantes para el contexto ecuatoriano.
- Diagnosticar las características técnicas, sociales y económicas de las comunidades rurales de Chimborazo que incidirían en la transferencia tecnológica de la impresión 3D en concreto, delimitando las restricciones y potencialidades de la zona.

- Determinar los ajustes más idóneos en los materiales usados, diseños arquitectónicos y procesos de edificación para posibilitar la transferencia tecnológica de la impresión 3D en concreto con los recursos existentes en el entorno más próximo de la provincia de Chimborazo..

Capítulo 2

Estado del Arte y la Práctica

2.1 Antecedentes Investigativos

2.1.1 *Diagnóstico de Condiciones Locales de Chimborazo*

Este capítulo desarrolla el Objetivo Específico 2: diagnosticar las condiciones técnicas, económicas y sociales de las zonas rurales de Chimborazo que inciden en la transferencia tecnológica de la impresión 3D en hormigón, identificando limitaciones y potencialidades locales.

2.1.2 *Caracterización Técnica del Contexto Local*

El diagnóstico técnico de las condiciones locales de Chimborazo constituye fundamento esencial para determinar viabilidad de transferencia tecnológica de impresión 3D en hormigón. La provincia de Chimborazo, ubicada en la sierra centro del Ecuador, presenta características geográficas, climáticas y de infraestructura que condicionan significativamente la implementación de tecnologías constructivas avanzadas.

2.1.3 *Características Geográficas y Climáticas:*

Chimborazo se ubica entre 1,800 y 6,310 msnm (Volcán Chimborazo), con zonas rurales habitadas predominantemente entre 2,400 y 3,800 msnm. Las temperaturas promedio oscilan entre 8°C y 14°C, con mínimas nocturnas frecuentemente bajo 0°C en meses de junio-agosto. La presencia de heladas (120-180 días/año en zonas >3,000 msnm)

impone desafíos específicos para procesos de fraguado de hormigón que requieren temperaturas $>5^{\circ}\text{C}$ durante primeras 72 horas.

La precipitación anual varía entre 600-1,200 mm, concentrada en período octubre-abril. La radiación solar es intensa (4.5-5.2 kWh/m²/día) debido a altitud, requiriendo protección UV para materiales expuestos. Los vientos predominantes del Este-Noreste alcanzan velocidades 20-35 km/h, factor crítico para estabilidad de estructuras temporales de climatización durante proceso de impresión.

2.1.4 Disponibilidad de Materiales Locales:

Chimborazo tiene recursos minerales importantes para la construcción: La oferta de materiales de construcción en la provincia de Chimborazo es muy heterogénea según la ubicación cantonal, un aspecto relevante para estudiar la viabilidad de la impresión 3D en hormigón a escala provincial. El estudio de las áreas geográficas permite identificar ventajas comparativas y restricciones logísticas que limitan el precio y la viabilidad técnica del modelo propuesto. Zona Norte (Riobamba, Guano, Penipe, Chambo) Los cantones de la parte norte de Chimborazo poseen fácil acceso a áridos de origen volcánico. De igual manera, depósitos de material volcánico, fundamentalmente andesitas y dacitas, se encuentran en las caras del volcán Chimborazo, del volcán Altar y del complejo volcánico Tungurahua. En lo que respecta al catastro minero, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM, referenciada en 2024) indica que en Chimborazo hay 23 concesiones mineras activas (418 ha de superficie) con ciertas canteras descubiertas en Guano, La Miña, Cerro Negro, Gusqui y Calpi. El Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM, 2019) estima que desde Riobamba se pueden contar con un total de 15,2 millones de m³ de material volcánico explotable en un radio de 25 km (más que suficientes para realizar más de 400.000 unidades habitacionales). El comercio del ripio en la ciudad de Riobamba está ubicado en torno a los USD 85/m³ (puesto en

obra), mientras que el costo en cantones alejados como Quimiag está establecido en USD 145/m³ (es decir, un sobrecosto por transporte de aproximadamente un 70%; ARCOM, 2024). La arena natural de los ríos Chambo y Chibunga (con un módulo de finura entre 2,4 y 2,9) observa el rango óptimo emplazado en el documento normativo NTE INEN 872:2011 para áridos en el hormigón (2,3–3,1) y con contenido de limo/arcilla de entre 3–6% que se requiere lavar (INEN, 2011).

Zona Sur (Alausí, Chunchi)

Los cantones del sur dependen de áridos extraídos de los ríos del sistema hidrográfico Chanchán, con granulometría más variable y mayor contenido de material fino. El precio del ripio procesado en Alausí oscila en USD 110–130/m³, con tiempos de aprovisionamiento de 48–72 horas desde Riobamba. El costo de flete representa entre el 15% y el 25% del precio total de materiales en esta zona (ARCOM, 2024; MIDUVI, 2018).

Zona Costa (Pallatanga, Cumandá)

Los cantones occidentales de Pallatanga y Cumandá presentan una realidad constructiva diferenciada. Al estar conectados principalmente con la cadena de suministros de la Costa, los materiales de construcción bloque, hierro, cemento provienen de Guayaquil o Babahoyo. El precio de los VIS en las áreas mencionadas oscila entre los USD 320 y los USD 480/m², a partir de la consideración del transporte de materiales con las grandes pendientes del área. También el clima subtropical (temperatura promedio entre 17–25°C) permite el uso de tipologías constructivas más ligeras de materiales de menor costo (madera, caña guadúa, bahareque mejorado), cuyas tarifas están entre los USD 180–250/m², aunque tienen una menor durabilidad estructural. El déficit habitacional de la

provincia, en su conjunto, es de 18.400 viviendas, a partir del dato del MIDUVI al año 2022 (INEC, 2022a; MIDUVI, 2018).

Cemento Portland

La Unión Cementera Nacional (UCEM), con planta en Riobamba (capacidad instalada 1,4 millones ton/año), garantiza disponibilidad de cemento Portland tipo GU a precios estables para toda la provincia. El tiempo de aprovisionamiento es de 24 horas en la zona norte y de 48–72 horas en la zona sur y costa, con un sobre costo de flete que puede alcanzar USD 1,50–2,80 por saco adicional en cantones alejados.

Laboratorios de Caracterización de Materiales

La Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) tiene en funcionamiento el Laboratorio de Control de Calidad de Materiales con acreditación ISO/IEC 17025:2006, con capacidad de caracterización de áridos, cementos y hormigones, tanto frescos como endurecidos (Universidad Nacional de Chimborazo [UNACH], s.f.). La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) tiene el Laboratorio de Resistencia de Materiales con equipamiento para ensayos de durabilidad y las propiedades reológicas, por las que la ESPOCH ha recogido el testimonio escrito de un estudio (ESPOCH, 2023). Estos laboratorios constituyen la infraestructura de control de calidad indispensable para el modelo "Chimborazo 3D Hub" y deben ser formalmente vinculados mediante convenios de cooperación interinstitucional.

2.1.5 Infraestructura de Servicios Básicos:

La evaluación de infraestructura existente revela limitaciones significativas:

Red Vial: El 68% de parroquias rurales de Chimborazo tiene acceso por vías lastradas transitables todo el año. El 22% tiene acceso restringido en época de lluvias (octubre-abril). El 10% tiene acceso muy restringido porque requieren vehículos 4×4. Esto

condiciona enormemente la logística del transporte de los equipos de impresión 3D y materiales de impresión 3D (peso 8-12 t). Se ha identificado la necesidad de planificar específicamente la logística y eventualmente mejorar los accesos previamente a la implementación.

Energía Eléctrica. La cobertura eléctrica en el rural se puede considerar alcanzada en un 98,1% según EERSA (2025). Sin embargo, la calidad del servicio es bastante deficiente: el promedio de las interrupciones es de 3-8 horas/mes, además tenemos inestabilidad de voltaje en $\pm 8\%$ (la tolerancia de los equipos industriales generalmente es de $\pm 5\%$). El sistema de impresión 3D requiere alimentación trifásica 220V/60Hz con potencia instalada 75 kW. Solo el 34% de las comunidades del rural dispone de transformadores trifásicos con capacidad suficiente. Lo que implica que en el 66% de los lugares con potencial se requiere la inversión en la mejora de la parte eléctrica o la generación independiente (generador diésel/fotovoltaico).

Agua: es prioritario separar agua potable (la conformidad con la NTE INEN 1108) y agua entubada (agua que transita a través de tuberías de la red sin la ejecución del tratamiento correspondiente). De acuerdo con el Censo INEC 2022, el 66.9% de hogares del sector rural del Ecuador tiene acceso a sistemas de agua por medio de red pública (entubada), en comparación con un 93.9% en el sector urbano. Sin embargo, un estudio de la UNACH sugiere que la mayoría de sistemas del sector rural “diagnostican falencias en materia de presión, cobertura y mantenimiento” (Valdiviezo & Ureña, 2021). Investigaciones de la ESPOCH detectaron presencia de *Escherichia coli* y *Salmonella paratyphi A* en comunidades como Airón (Aulla et al., 2022). La continuidad promedio del servicio en Sierra rural es de 21.5 horas/día (INEC, 2022)

Implicación para impresión 3D: Se requieren tanques de almacenamiento mínimo 5,000 L en cada sitio, sistema de filtración, análisis de calidad del agua, y coordinación con Juntas de Agua Potable parroquiales.

2.1.6 Capacidades Técnicas Locales:

El diagnóstico de capital humano revela:

Mano de Obra Construcción: Chimborazo cuenta con aproximadamente 8,500 trabajadores de construcción en zonas rurales (albañiles, ayudantes, maestros). El 78% tiene educación primaria completa, 15% secundaria completa, 7% educación superior técnica. La capacitación promedio en oficios es empírica, transmitida intergeneracionalmente. Solo 12% ha recibido capacitación formal en instituciones como SECAP.

Esta fuerza laboral tiene competencias en construcción tradicional pero carece de experiencia en tecnologías avanzadas. Sin embargo, presenta alta disposición a capacitación (disposición a capacitación demostrada en experiencias previas: proyecto 'Construcción con bloques H' (GAD Provincial Chimborazo, 2018-2020) logró 87% de aprovechamiento con 420 trabajadores capacitados; programa 'Mejoramiento de adobe' (MIDUVI-UNACH, 2019-2021) alcanzó 92% de aplicación de conocimientos con 350 participantes) y capacidad de aprendizaje demostrada en proyectos de transferencia tecnológica previos (construcción con bloques H, sistemas mejorados de adobe).

Personal Capacitado: El Chimborazo, cuenta con 2 universidades (de las cuales es claro que se hace referencia a la Universidad Nacional de Chimborazo, UNACH), que están formando anualmente a un total de entre 120 y 150, futuros ingenieros civiles y arquitectos. Existe comunidad profesional de 340 colegiados activos en el Colegio de Ingenieros Civiles de Chimborazo. Sin embargo, el 8% únicamente sabe de impresión 3D

para la construcción (en términos teóricos, sin experiencia práctica). (UNACH, 2025; ESPOCH, 2025).

La UNACH y la ESPOCH, ambos centros educativos, tienen laboratorios de materiales, pero con capacidad de ensayos de resistencia de hormigón, no con equipamiento específico para caracterización de los materiales de la impresión 3D. Existe una oportunidad de fortalecimiento institucional mediante el equipamiento especializado y la formación de investigadores.

2.1.7 Limitaciones Técnicas Identificadas:

2.1.7.1 Inexistencia de experiencia previa en impresión 3D en construcción

La ausencia de proyectos previos de impresión 3D en hormigón en la provincia de Chimborazo y en el Ecuador continental constituye la principal brecha de conocimiento técnico local. A diferencia de casos como el Proyecto Guatemala-COBOD (2023) donde se imprimió una vivienda de 49 m² en 26 horas continuas con certificación sismorresistente para 9,0 grados en zona andina o el programa ICON-New Story en Tabasco, México (2020) 50 viviendas de 46,5 m² a USD 10.000/unidad, Ecuador carece de precedente nacional verificado (COBOD International, 2024; ICON/New Story, 2020).

2.1.7.2 Limitaciones de infraestructura eléctrica con diferenciación cantonal

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA) alcanzó una cobertura eléctrica del 98,1% en la provincia de Chimborazo al año 2025, con 193.500 clientes conectados a la red y 10 subestaciones de alta tensión con 31 alimentadores de distribución (Empresa Eléctrica Riobamba S.A. [EERSA], 2025). No obstante, el 1,9% restante aproximadamente 3.700 hogares rurales no cuenta con servicio eléctrico, concentrándose principalmente en comunidades dispersas de Guamote, Colta, Pallatanga, Alausí y Penipe. Los equipos Gantry de impresión 3D requieren conexiones trifásicas de 15–50 kW según el fabricante,

lo que exige verificar la disponibilidad de red trifásica en cada sitio de construcción antes de la implementación (EERSA, 2025; WASP, 2024).

2.1.7.3 Condiciones climáticas extremas con variación cantonal

Las temperaturas mínimas inferiores a 5°C registradas en Guamote y Colta durante la época seca (junio-agosto) pueden retardar el fraguado del hormigón e incrementar el riesgo de microfisuración por ciclos hielo-deshielo en elementos de hormigón impreso. Los cantones de mayor altitud (3.000–3.500 msnm) requieren el uso de aditivos acelerantes de fraguado y sistemas de curado térmico que incrementan el costo unitario en USD 8–12/m³ de mezcla (Ma et al., 2022).

2.1.7.4 Accesibilidad vial limitada

El 68% de las parroquias rurales de Chimborazo tiene acceso por vías lastradas transitables todo el año; el 22% presenta acceso limitado durante la época lluviosa (octubre–abril); y el 10% presenta acceso muy difícil de forma permanente. Los cantones con mayor porcentaje de parroquias de difícil acceso son Alausí y Guamote (INEC, 2022a). El traslado del sistema Gantry con un peso de entre 150 kg (WASP Crane, WASP, 2024) y varias toneladas (COBOD BOD2, COBOD International, 2024) requiere planificación logística específica para estos territorios.

2.1.7.5 Ausencia de laboratorios especializados y marco normativo

Actualmente no existe una norma técnica ecuatoriana para hormigón impreso en 3D, a diferencia de países como China, Alemania o los Países Bajos, que cuentan con guías y pre-normas específicas. La NTE INEN 872:2011 estipula los requisitos para áridos en hormigón convencional, pero no recoge los parámetros reológicos específicos de la impresión 3D (tixotropía, tiempo abierto, resistencia estática de capas). Este vacío normativo es apuntado por Ma et al. 2022 como uno de los principales impedimentos para

una adopción masiva de la tecnología a nivel internacional, y es muy relevante a la hora de obtener aprobaciones del diseño estructural en el marco regulador del Ecuador (INEN, 2011; Ma et al., 2022).

2.1.8 *Potencialidades Técnicas Identificadas:*

2.1.8.1 Disponibilidad de áridos volcánicos con distribución cantonal diferenciada

Las reservas de áridos volcánicos en la zona norte de Chimborazo (Riobamba, Guano, Penipe, Chambo) constituyen la principal ventaja competitiva del modelo propuesto. El INIGEMM (2019) estima reservas de 15,2 millones de m³ explotables en un radio de 25 km desde Riobamba, con propiedades mineralógicas (alta resistencia mecánica, baja expansividad) adecuadas para la mezcla "Hormigón Andino 3D". En la zona sur y costa, se deberá trabajar con áridos de ríos locales previamente caracterizados bajo la NTE INEN 872:2011.

2.1.8.2 Capital humano con disposición a capacitación

Chimborazo dispone de aproximadamente 8.500 trabajadores de construcción en zonas rurales albañiles, ayudantes y maestros mayores, con alta disposición a la capacitación tecnológica (disposición reportada en el 73% de los encuestados en el marco de la presente investigación). Adicionalmente, la UNACH y la ESPOCH gradúan entre 120 y 150 ingenieros civiles y arquitectos anualmente, lo que representa un flujo permanente de profesionales capacitables en tecnologías de construcción avanzada (INEC, 2022b).

2.1.8.3 Planta cementera local (UCEM)

La disponibilidad de cemento Portland tipo GU producido por la UCEM en Riobamba garantiza el suministro de este insumo crítico a precios estables, sin los sobrecostos logísticos que implica el abastecimiento desde otras provincias. La ubicación

de la planta en la capital provincial reduce el costo de transporte al centro de operaciones del modelo.

2.1.8.4 Infraestructura académica y de investigación

Los laboratorios de la UNACH (ISO/IEC 17025:2006) y la ESPOCH permiten la caracterización y control de calidad de materiales para la mezcla sin necesidad de contratar laboratorios externos. Este factor es determinante para reducir los costos del control de calidad durante la fase piloto y acortar los ciclos de validación técnica (UNACH, s.f.; ESPOCH, 2023).

2.1.8.5 Radiación solar provincial con variación altitudinal

La irradiación solar en la provincia de Chimborazo varía de forma significativa según la altitud y la zona geográfica, con implicaciones directas para el curado de las capas de hormigón impreso. La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2019) reporta los siguientes valores para la región (Atlas Solar del Ecuador).

Tabla 1. Radiación solar y condiciones de curado por zona cantonal Chimborazo

Cantones	Altitud (msnm)	Radiación solar (kWh/m ² /día)	Temp. media (°C)	Clasificación curado 3D	Implicación técnica
Riobamba/Guano/Chambo	2.700–2.900	4,5–5,8	13–16	ÓPTIMO	Ideal curado; sin acondicionamiento.
Colta / Guamote	3.000–3.500	4,3–5,2	9–12	BUENO con precaución	Temperaturas bajas retardan curado; requiere aditivos acelerantes.
Alausí / Chunchi	2.200–2.800	4,0–4,8	12–16	BUENO	Condiciones moderadas; acceso vial limitado es el principal riesgo.
Penipe	2.700–2.800	4,2–5,0	12–15	BUENO	Zona activa volcánica;

					monitoreo de cenizas en materiales.
Pallatanga / Cumandá	329–1.400	3,5–4,5	17–25	BUENO	Menor radiación por nubosidad; clima cálido favorece curado sin climatización.

Nota: Elaboración propia a partir de OLADE (2019) y datos meteorológicos del INAMHI. TRL de la tecnología: 6–7 a nivel mundial (Ma et al., 2022).

2.1.8.6 Precedentes internacionales con condiciones similares

El caso más relevante para la provincia es el Proyecto Guatemala-COBOD (2023), que construyó una vivienda de 49 m² en zonas sísmicas de alta actividad (9,0 grados en escala de Richter), con áridos locales de origen volcánico andino, demostrando la adaptabilidad de la tecnología a condiciones geotécnicas y mineralógicas similares a las de Chimborazo. El programa ICON-New Story en Tabasco, México (2020) demostró la viabilidad de escala al construir 50 viviendas de 46,5 m² a USD 10.000/unidad en un contexto de vivienda social rural (COBOD International, 2024; ICON/New Story, 2020).

2.2 Diagnóstico Económico del Sector Construcción en Chimborazo

El análisis económico del sector construcción en Chimborazo proporciona contexto fundamental para evaluar viabilidad financiera de transferencia tecnológica y determinar estrategias de implementación económicamente sostenibles.

2.2.1 Costos de Construcción Tradicional en Chimborazo

El análisis de costos de construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) en la provincia de Chimborazo se basa en las tipologías de vivienda aprobadas por el Ministerio de Hábitat y Vivienda (MIDUVI, 2018) y los precios referenciales de materiales y mano de obra vigentes al 2024, diferenciados por zona cantonal conforme al objetivo del presente trabajo. El modelo de referencia es una vivienda de 50 m² para familias en

situación de pobreza y pobreza extrema, conforme al programa "Juntos por Ti" (49,77 m² = USD 12.488) y "Casa para Todos" (50 m² = USD 12.000–15.000, subsidio del 100%) (MIDUVI, 2018).

Tabla 2. Costos de VIS convencional por zona cantonal Chimborazo 2024

Zona / Cantones	Costo m ²	Total 50 m ²	Sobrecosto transporte	Ref.
Norte: Riobamba, Guano, Chambo, Penipe	USD 250–350/m ²	USD 12.500–17.500	Base (0%)	MIDUVI, 2018
Sur: Alausí, Chunchi	USD 300–420/m ²	USD 15.000–21.000	+15–25%	ARCOM, 2024
Costa: Pallatanga, Cumandá	USD 320–480/m ²	USD 16.000–24.000	+20–30%	MIDUVI, 2018
Imp. 3D (referencia internacional)	USD 215–300/m ²	USD 10.000–15.000	Variable	Ma et al., 2022

Nota: Elaboración propia a partir de MIDUVI (2018), ARCOM (2024) y Ma et al. (2022). Costo de VIS impresión 3D es referencia internacional; no existe caso documentado en Ecuador. USD 16.000 = precio VIS pobreza extrema subsidiado al 100% por MIDUVI; NO representa precio de mercado para la clase media.

La variabilidad cantonal del costo es consecuencia directa del sobrecosto por transportes de materiales; en los cantones alejados de la capital provincial el sobrecosto varía entre el 15% y el 30% del costo total del proyecto. Para los cantones de la provincia de la zona costa Pallatanga y Cumandá, existe además la posibilidad de utilizar materiales alternativos de construcción de menor costo (madera, caña guadúa) que permiten minimizar considerablemente el precio global sin embargo la durabilidad estructural es diferente..

2.2.2 Capacidad de Pago de la Población Objetivo

La evaluación de la capacidad de pago de la población objetivo exige un análisis diferenciado por cantón, dado que los niveles de pobreza y las condiciones socioeconómicas al interior de la provincia de Chimborazo son profundamente heterogéneos. Según el Censo de Población y Vivienda 2022, Chimborazo registra una tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 42,8% a nivel provincial, valor significativamente superior al promedio nacional del 33,1% (INEC, 2022a).

Análisis cantonal de NBI

El análisis cantonal revela una brecha de desarrollo extrema al interior de la provincia. El cantón Guamote registra históricamente uno de los índices de pobreza por NBI más altos del Ecuador aproximadamente 95,5% según el Censo 2010, con tendencia descendente moderada al 2022, con una población compuesta en más del 94% por comunidades Kichwa Puruhá que dependen de la agricultura de subsistencia. El cantón Colta presenta NBI superior al 80%, con más del 80% de población indígena. En contraste, Riobamba que concentra el 55,3% de la población provincial (260.822 habitantes de un total de 471.933) presenta la tasa de NBI más baja de la provincia, aunque aún superior al promedio urbano nacional (INEC, 2022a).

A nivel nacional, la tasa de pobreza rural es del 46,4% y la pobreza extrema rural del 23,7% (INEC-ENEMDU, 2023). La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) no produce datos de ingresos desagregados a nivel cantonal, por lo que los rangos cantonales deben inferirse a partir de los datos provinciales y la composición étnica y ocupacional de cada territorio.

Segmentación de la demanda por cantón

Para los cantones con NBI superior al 80% (Guamote, Colta y parroquias rurales de Alausí), la población objetivo corresponde a los programas de vivienda de pobreza extrema del MIDUVI "Casa para Todos", USD 12.000–15.000, subsidio del 100%, donde la capacidad de pago individual es mínima o nula. Para los cantones intermedios con NBI del 40–80% (Chunchi, Pallatanga, Penipe, parte rural de Riobamba), la demanda potencial puede acceder a programas de subsidio parcial del MIDUVI o financiamiento con BanEcuador (tasa preferencial 5%, plazo hasta 20 años). Para Riobamba urbano, con NBI

inferior al 30%, existe demanda solvente para VIS de mercado (USD 32.900–47.940) (MIDUVI, 2018; Banco del Estado del Ecuador [BanEcuador], 2024).

Cabe precisar que el valor de USD 16.000 utilizado en el modelo financiero del presente trabajo corresponde al precio de referencia para viviendas subsidiadas por el Estado en el marco del programa "Casa para Todos" para familias en situación de pobreza extrema no al precio de mercado para clase media, y su justificación proviene de las tipologías de vivienda aprobadas por el MIDUVI (2018). Esta aclaración es fundamental para interpretar correctamente las proyecciones financieras del modelo "Chimborazo 3D Hub"..

2.2.3 *Programas de Vivienda Social Vigentes*

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) opera dos programas relevantes:

Casa para Todos: Bono habitacional de hasta \$6,000 para familias con ingresos <\$800/mes. En 2024 se asignaron 240 bonos en Chimborazo (demanda insatisfecha: 3,800 aplicaciones). Combinación de bono con financiamiento: vivienda de USD 16.000 requiere aportación familiar de USD 10.000 (USD 50 mensuales durante 15 años = USD 9.000 y USD 1.000 inicial). Mejoramiento de Vivienda: bono de hasta USD 2.500 para mejoramiento de vivienda existente. Nadie lo considera dentro del proyecto de nueva construcción. La escasez de bonos (6,3% de la demanda anual) pone de manifiesto la importante distancia entre la demanda y la relación con la capacidad de respuesta dada por los programas gubernamentales.

2.2.4 *Acceso a Financiamiento*

Las opciones de financiamiento para vivienda rural en Chimborazo incluyen:

Banca Pública (BanEcuador): Crédito de vivienda de interés social con tasa preferencial 5.5% anual, plazo hasta 20 años. Requisitos: ingreso familiar mínimo \$450/mes,

estabilidad laboral 2 años, garantía hipotecaria. Montos hasta \$30,000. En 2024, BanEcuador aprobó 145 créditos vivienda en Chimborazo promedio \$14,800. Tiempo de aprobación: 45-60 días.

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Ofrecen microcréditos de vivienda con tasas 7.5-9.5% anual, plazos hasta 15 años. Requisitos más flexibles que banca tradicional, pero montos limitados (\$8,000-\$15,000). Las 28 cooperativas activas en Chimborazo originaron 680 créditos de vivienda en 2024 promedio \$9,200.

Autofinanciamiento: Predomina en zonas rurales. Familias construyen progresivamente según disponibilidad de recursos. Proceso típico: 3-5 años para completar vivienda básica. Este enfoque dificulta adopción de impresión 3D que requiere inversión concentrada.

El análisis revela que solo 38% de familias rurales accede a financiamiento formal para vivienda. El 62% restante depende de ahorro familiar y construcción progresiva.

2.2.5 Mercado Laboral del Sector Construcción

Informalidad laboral

A nivel nacional, el 77,2% de los trabajadores del sector construcción opera en condiciones de informalidad laboral, sin acceso a seguridad social, contratos formales ni beneficios de ley, según datos de la ENEMDU 2023 citados por Primicias (2024). En Chimborazo, la Tasa de Participación Bruta (TPB) en el sector construcción alcanza el 63,4%, la más alta de las provincias de la Sierra según el INEC-ENEMDU (2023), lo que refleja una alta dependencia económica de la población en este sector, combinada con una predominancia del trabajo informal y temporal.

Estructura salarial 2025

Los salarios del sector en la provincia, para el año 2025, se ubican en los siguientes rangos referenciales según el Ministerio del Trabajo del Ecuador (2025): maestro mayor de obra, USD 850/mes; oficial de primera (albañil calificado), USD 520/mes; oficial de segunda (ayudante), USD 460/mes. En cantones rurales alejados como Guamote y Colta, los jornales diarios se ubican frecuentemente por debajo del salario mínimo sectorial (USD 19–22/día), reflejo de la informalidad y la escasez de alternativas laborales (Primicias, 2024; Ministerio del Trabajo, 2025).

Diferenciación cantonal

La oferta laboral en construcción se concentra principalmente en Riobamba (cabecera provincial) y sus cantones vecinos Guano y Chambo. En los cantones de mayor pobreza Guamote, Colta, Alausí, la mano de obra disponible es más numerosa (reflejo del alto desempleo y subempleo), pero con menor nivel de especialización técnica: el 78% de los trabajadores rurales cuenta únicamente con educación primaria completa y el 15% con educación secundaria parcial, lo que condiciona los requerimientos de los programas de capacitación para la adopción tecnológica (INEC, 2022b). Los cantones de Pallatanga y Cumandá presentan dinámicas laborales vinculadas al sector agrícola-bananero y a la construcción de infraestructura rural, con menor especialización en construcción de vivienda formal.

2.2.6 Estructura de Costos del Sector

La presente sección analiza la estructura de costos del sector construcción de vivienda social en Chimborazo a partir de la revisión de la literatura técnica, los documentos institucionales del MIDUVI y los datos del mercado de materiales de la provincia. Cabe aclarar que el análisis presentado corresponde a una revisión bibliográfica y documental, no a un taller con especialistas ni a encuestas primarias a constructores, por lo que las

potencialidades y limitaciones identificadas derivan del cruce de fuentes secundarias verificables.

Tipología de vivienda de referencia

El modelo de referencia es la Vivienda de Interés Social (VIS) rural de 50 m², destinada a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, conforme las tipologías aprobadas por el MIDUVI (2018). Es importante establecer una clara separación entre dos segmentos: (a) la vivienda 100% subsidiada para la pobreza extrema "Casa para Todos", USD 12.000–15.000, la cual no es costeada por el beneficiario, y (b) la VIS para la clase media de forma parcial cuya ayuda va acompañada de precios en el intervalo entre USD 32.900 y USD 47.940 según las configuraciones de dormitorios. USD 16.000, utilizado en el modelo financiero del presente trabajo, corresponde a precios de vivienda para la pobreza extrema, con ligeras variaciones según las adecuaciones locales, y no al precio de mercado para la clase media, como evidencia el MIDUVI (2018).

Estructura de costos directos de VIS convencional

En la estructura de costos de una VIS de mampostería de 50 m² en Chimborazo, los componentes principales se distribuyen aproximadamente así: materiales de construcción (cemento, bloque, varilla, madera, cubierta), 55–60% del costo total; mano de obra (maestro, albañiles, ayudantes), 25–30%; gastos generales (herramientas, equipos, transporte, imprevistos), 10–15%. Con un costo base de USD 12.500–15.000 y un índice de sobre costo de transporte del 15–30% para cantones alejados, el costo real oscila entre USD 12.500 y USD 19.500 dependiendo del cantón, la tipología y el nivel de subsidio (MIDUVI, 2018).

Potencialidades identificadas (revisión de literatura)

La impresión 3D en hormigón ofrece potencial de reducción del 40–60% de los tiempos de construcción y del 20–40% del costo de mano de obra directa respecto a métodos

convencionales, según los casos documentados de Tabasco-México (ICON, 2020) y Países Bajos (MX3D, 2021). La utilización de áridos volcánicos locales en la mezcla "Hormigón Andino 3D" reduce el componente importado de la mezcla y puede disminuir el costo de materiales en un 15–20% respecto a mezclas con áridos convencionales (Ma et al., 2022).

Limitaciones identificadas (revisión de literatura)

Los costos de inversión inicial en equipamiento sistema Gantry: USD 180.000–420.000 según fabricante son prohibitivos para un único proyecto o un solo GAD cantonal, lo que exige un modelo de economía de escala o leasing tecnológico compartido. La ausencia de norma técnica ecuatoriana para hormigón impreso en 3D incrementa los costos de certificación estructural y puede generar demoras en la aprobación de permisos de construcción (INEN, 2011; Ma et al., 2022).

2.2.7 Impacto en Involucrados Directos: Análisis Detallado con Fuentes

El análisis de involucrados (stakeholders) constituye un proceso estructurado para identificar a todos los grupos y personas que pueden afectar o verse afectados por el proyecto de transferencia tecnológica, con el fin de gestionar sus expectativas y optimizar su participación. Siguiendo los lineamientos del Project Management Body of Knowledge (PMI, 2021a), el proceso de gestión de interesados comprende cuatro subprocesos: (1) Identificar a los Interesados, (2) Planificar el Involucramiento, (3) Gestionar el Involucramiento, y (4) Monitorear el Involucramiento.

Identificación y categorización de stakeholders

Para la categorización de los involucrados se utiliza la Matriz de Poder/Interés de Mendelow (1981) referenciada en el PMBOK y el Modelo de Prominencia de Mitchell et al. (1997), que evalúa a los interesados según tres atributos: poder (capacidad de imponer su voluntad), legitimidad (relación apropiada con el proyecto) y urgencia (demandas que

requieren atención inmediata). Los actores con los tres atributos se consideran "definitivos" y requieren la máxima atención gerencial (Mitchell et al., 1997).

Tabla 3. Análisis de stakeholders Modelo Prominencia Mitchell et al. (1997) / PMI (2021a)

Stakeholder	Poder	Interés	Rol / Beneficio	Riesgo / Consideración
MIDUVI	ALTO	ALTO	Promotor VIS, financia subsidios	Req. normativos pendientes
GADs Cantonales (10)	MEDIO	ALTO	Aprobación permisos construcción	Capacitación depts. técnicos
ARCERNNR / EERSA	MEDIO	MEDIO	Provisión energía trifásica	1,9% cantones sin cobertura
Comunidades Kichwa Puruhá (Guamote >94%, Colta >80%)	BAJO	ALTO	Beneficiarios directos; consulta previa Art. 57 Const. 2008	Sensibilidad cultural alta
UNACH / ESPOCH	MEDIO	ALTO	I+D, control calidad, capacitación	Limitada exp. impresión 3D
Proveedores tecnología (COBOD, WASP, ICON)	ALTO	ALTO	Viabilidad financiera del proyecto	Costos importación elevados
BanEcuador / CFN	ALTO	MEDIO	Financiamiento tasas preferenciales	Requisitos garantías rurales

Nota: Elaboración propia aplicando la Matriz de Poder/Interés de Mendelow (1981) y el Modelo de Prominencia de Mitchell et al. (1997). Poder y Interés calificados como ALTO / MEDIO / BAJO según análisis documental. Fuentes: PMI (2021a), BanEcuador (2024), Constitución del Ecuador (2008), EERSA (2025), COBOD International (2024), WASP (2024).

Implicaciones para el diseño del plan de gestión

Los stakeholders con poder ALTO e interés ALTO (MIDUVI y proveedores de tecnología) requieren gestión activa y participación permanente. Las comunidades Kichwa Puruhá presentan una combinación de bajo poder formal pero alto interés y alta urgencia, por lo que, de acuerdo con el Modelo de Prominencia, se clasifican como interesados "dependientes" y requieren mecanismos formales de participación y consulta previa conforme al Art. 57 de la Constitución del Ecuador (2008) y al Convenio 169 de la OIT.

2.2.8 Impacto en Mano de Obra Directa

La impresión 3D en hormigón transforma más que elimina la demanda de mano de obra en el sector construcción. A diferencia de sistemas altamente automatizados de la manufactura industrial, los sistemas de impresión 3D en construcción actualmente disponibles en el mercado (TRL 6–7, según Ma et al., 2022) requieren operadores técnicos calificados, supervisores de calidad y personal de preparación de mezcla.

Reducción de mano de obra no calificada

Según el análisis comparativo de Akbar y Asghar (2024), la impresión 3D en hormigón reduce la demanda de mano de obra no calificada (peones y ayudantes de obra) en un 40–60% por vivienda, dado que elimina los procesos de encofrado, levantamiento de mampostería y enlucido. Para el contexto de Chimborazo, esto implicaría una reducción de 3–4 puestos de trabajo no calificado por vivienda en los cantones de mayor informalidad laboral (Guamote, Colta, Alausí). Sin embargo, este impacto debe valorarse en el contexto de una economía local donde el 63,4% de la población activa del sector construcción opera de manera informal y donde el déficit habitacional genera una demanda potencial de trabajo significativamente superior a la oferta actual (INEC-ENEMDU, 2023; Primicias, 2024).

Generación de nuevas categorías laborales

La adopción de la impresión 3D genera nuevas categorías laborales de mayor calificación y salario: (1) operadores de sistema Gantry (ingenieros o técnicos con formación específica, salario estimado USD 1.200–1.500/mes); (2) técnicos de mezcla especializados en reología del hormigón fresco (USD 900–1.100/mes); (3) supervisores de control de calidad con conocimiento de la NTE INEN 872:2011 y parámetros reológicos (USD 1.000–1.200/mes). La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) documenta que las transiciones tecnológicas en construcción generan, en promedio, 1,4 empleos calificados por

cada empleo no calificado desplazado en economías emergentes con programas activos de reconversión laboral.

Estrategia de reconversión laboral

La estrategia de mitigación del impacto laboral propuesta en el marco del modelo "Chimborazo 3D Hub" contempla la incorporación de los trabajadores de construcción locales en los programas de capacitación técnica en operación y mantenimiento del equipo Gantry, en alianza con la UNACH, la ESPOCH y el SECAP, conforme al Plan Nacional de Capacitación para la Transición Tecnológica documentado en el epígrafe 2.2.11 del presente trabajo (OIT, 2022)..

2.2.9 Impacto en Transportistas

La impresión 3D en hormigón modifica sustancialmente los flujos de transporte de materiales en el sector construcción, con efectos diferenciados sobre los transportistas locales de la provincia de Chimborazo.

Reducción del volumen de transporte de materiales convencionales

El proceso de impresión 3D elimina los materiales de encofrado (madera, metal, plástico) y reduce el volumen de bloques y ladrillos, que normalmente representan el 35–45% del tonelaje transportado en una obra de VIS convencional. Según el estudio comparativo de Mechtcherine et al. (2020), la impresión 3D puede reducir el número de viajes de transporte de materiales en un 25–35% por proyecto, dado que los materiales áridos y el cemento pueden entregarse en formatos de mayor volumen (a granel) y con menos frecuencia, al optimizarse el proceso de mezclado in situ.

Nuevas demandas logísticas

En contrapartida, la tecnología genera nuevas necesidades de transporte especializado: (a) traslado del equipo Gantry entre sitios de construcción, que requiere

vehículos de carga de al menos 5 toneladas de capacidad y acceso por vías de al menos 3 metros de ancho; (b) transporte de áridos volcánicos a granel desde las canteras de la zona norte hacia sitios de construcción en zonas sur y costa, representando nuevas rutas de flete que pueden generar ingresos para transportistas locales; y (c) distribución de aditivos especializados desde los distribuidores en Riobamba, Guayaquil o Quito hasta los sitios de obra. El impacto neto sobre el sector transporte dependerá de la localización de los proyectos y de la capacidad de los transportistas locales de adaptarse a estas nuevas demandas (Mechtcherine et al., 2020; ARCOM, 2024).

2.2.10 Transporte de Materiales Elaborados

- Reducción de transporte de bloques/ladrillos: -65% en toneladas transportadas
- Compensación parcial: Transporte de aditivos especializados (+40% en viajes pero -85% en tonelaje)

- Impacto neto en ingresos transportistas: -8% a -12%

Estrategias de Mitigación:

- Priorizar contratación de transportistas locales para logística del proyecto
- Diversificación hacia transporte de otros materiales (agrícolas, comerciales)
- Capacitación en transporte especializado de equipos tecnológicos

Impacto en Proveedores de Materiales:

El análisis considera 48 proveedores de materiales de construcción en Chimborazo (Cámara de Comercio, 2024):

Proveedores de Materiales Tradicionales (32 empresas):

- Ladrilleros locales (8 empresas, 95 empleos): IMPACTO ALTO-NEGATIVO
 - Reducción de demanda: 100% para proyecto de impresión 3D
 - Mercado alternativo: Construcción convencional continúa (90% del mercado en fase inicial) Fuente: Cámara de Producción de Chimborazo (2024)
- Distribuidores de cemento (12 empresas): IMPACTO BAJO-POSITIVO
 - Cambio en volumen: +8% (mayor uso de cemento en hormigón impreso)
 - Cambio en perfil: Mayor concentración de ventas, pedidos más grandes
- Comercializadores de agregados (7 empresas): IMPACTO NEUTRO a POSITIVO
 - Demanda de agregados volcánicos locales: +30%
 - Requiere procesamiento adicional (trituración, clasificación)
 - Oportunidad de inversión en planta procesadora
- Ferreterías y distribuidores múltiples (5 empresas): IMPACTO BAJO-NEGATIVO

- Reducción en venta de herramientas tradicionales: -15%
- Nueva oportunidad: Distribución de aditivos especializados

Nuevos Proveedores Especializados:

- Distribuidores de aditivos para hormigón (potencial: 2-3 empresas nuevas)
- Proveedores de equipamiento tecnológico
- Servicios de mantenimiento especializado

Impacto en Empleo Indirecto (Proveedores):

Empleo actual en proveedores de materiales: 580 personas

Proyección con implementación de impresión 3D:

- Pérdida en proveedores tradicionales: -85 empleos (ladrilleros principalmente)
- Ganancia en nuevos proveedores especializados: +65 empleos
- Impacto neto: -20 empleos (-3.4%)

2.2.11 Estrategias de Mitigación y Transición

Las estrategias de mitigación y transición del presente trabajo se fundamentan en el análisis de riesgos conforme a la norma ISO 31000:2018 (Risk Management Guidelines) y los procesos de gestión de riesgos del Project Management Institute (PMI, 2021b). La evaluación utiliza una Matriz de Probabilidad e Impacto de escala 5×5, donde el nivel de riesgo se calcula como el producto Probabilidad (P) × Impacto (I), con umbrales de clasificación: Bajo (1–4), Moderado (5–9), Alto (10–14), Muy Alto (15–25). Las estrategias de respuesta aplicadas son: Mitigar (reducir la probabilidad o el impacto), Transferir (trasladar el riesgo mediante seguros o contratos), Evitar (eliminar la causa del riesgo) y Aceptar (reconocer el riesgo con un plan de contingencia) (ISO, 2018; PMI, 2021b).

Tabla 4. Matriz de riesgos del proyecto ISO 31000:2018 / PMBOK 7.^a ed. (PMI, 2021b)

Riesgo Identificado	Tipo	P	I	Nivel (P×I)	Estrategia de Mitigación / Contingencia
Variabilidad áridos volcánicos entre cantones	Técnico	4	4	16 MUY ALTO	Protocolo de ensayos NTE INEN 872:2011 por cantera; ajuste de fórmulas de mezcla por zona.

Ausencia norma ecuatoriana hormigón 3D	Regulatorio	5	4	20 MUY ALTO	Validación estructural caso por caso; gestión ante el INEN para la prenorma técnica.
Resistencia comunidades Kichwa Puruhá	Sociocultural	4	4	16 MUY ALTO	Consulta previa art. 57 Const. 2008; participación en el diseño arquitectónico con elementos culturales andinos.
Fallo equipo Gantry en zona rural remota	Técnico	3	5	15 ALTO	Mantenimiento preventivo con proveedor; generador de respaldo; stock de repuestos críticos (PLC, boquillas).
Curado inadecuado por temperaturas < 0 °C (Guamote/Colta, 9–12 °C)	Técnico	3	4	12 ALTO	Invernadero temporal (USD 1.200/viv.); aditivos anticongelantes con nitrato de calcio (+USD 8/m ³).
Incremento aranceles importación equipos	Financiero	2	5	10 ALTO	Leasing operativo con COBOD/WASP para eliminar los costos de importación y de nacionalización.
Demora recuperación inversión	Financiero	3	4	12 ALTO	Articulación con MIDUVI para garantizar una demanda mínima de 30–50 viviendas/año desde el año 2.

Nota: Escala de valoración: P = Probabilidad (1 muy baja – 5 muy alta); I = Impacto (1 mínimo – 5 crítico); P×I: 1–4 Bajo, 5–9 Moderado, 10–14 Alto, 15–25 Muy Alto. TRL tecnología de impresión 3D en la construcción 6-7 a nivel mundial (Ma et al., 2022). Fuentes: ISO (2018), PMI (2021b), COBOD International (2024), WASP (2024), SRI (2023), Constitución del Ecuador (2008).

La mitigación de riesgo más crítica es gestión del vacío regulatorio ausencia de norma ecuatoriana para hormigón impreso 3D, riesgo de nivel 20 MUY ALTO que requiere una estrategia de largo plazo en articulación con el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) para el desarrollo de una pre-norma técnica, y a corto plazo, la validación estructural caso por caso mediante ensayos conforme a la NTE INEN 1855 y protocolos internacionales (INEN, 2011; Ma et al., 2022).

2.3 Diagnóstico Social y Cultural del Contexto Rural de Chimborazo

El análisis de los factores sociales y culturales es clave para poder diseñar estrategias de transferencia tecnológica culturalmente apropiadas y socialmente aceptadas por las comunidades rurales objetivo.

2.3.1 Caracterización Demográfica

El análisis demográfico de la provincia de Chimborazo, realizado a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2022 (INEC, 2022a), configura una estructura heterogénea de la población que condiciona de manera directa la demanda de viviendas sociales y las máximas estrategias de implementación del modelo propuesto.

Tabla 5. Caracterización demográfica y socioeconómica por cantón Chimborazo (Censo 2022)

Cantón	Población (Censo 2022)	% Prov.	% Rural	% Indígena	NBI (aprox.)	Nota clave
Riobamba	260.822	55,3%	68%	29,9%	~30%	Capital prov.
Guano	~45.000	9,5%	55%	>60%	<30%	Áridos volcánicos
Guamote	~55.000	11,6%	>90%	>94%	~95,5%	Mayor NBI Ecuador
Colta	~41.000	8,7%	>80%	>80%	>80%	Alta ruralidad indígena
Alausí	~40.000	8,5%	>75%	~50%	>60%	Zona sur; áridos ríos
Chunchi	~12.000	2,5%	>70%	~30%	>50%	Zona sur; acceso limitado
Pallatanga	~12.000	2,5%	>80%	~20%	>45%	Costa; clima subtropical
Cumandá	~17.000	3,6%	>60%	~10%	>35%	Costa; mestizo (~70%)
Penipe	~6.500	1,4%	>80%	>50%	>55%	Volcán Tungurahua

Chambo	~12.000	2,5%	~40%	>30%	>30%	Periurbano Riobamba
PROVINCIA	471.933	100%	47,6%	~35%	42,8%	Censo 2022

NotaElaboración propia a partir de INEC (2022a) y INEC (2022b). La información de datos de NBI (Nivel Básico Insatisfecho) a nivel de cantones es estimativa calculada a partir de la ficha (del informe) provincial, además de cálculos proporcionales al Censo 2010. NBI Guamote ~95,5% está basado en el Censo 2010 con una ligera tendencia a la baja hacia el 2022. No existe desglose de ingresos a nivel cantonal en la ENEMDU.

2.3.2 Prácticas Constructivas Tradicionales

Las comunidades rurales de Chimborazo han desarrollado tradiciones constructivas adaptadas a condiciones locales:

Materiales Tradicionales: Predomina la construcción con bloques de hormigón (42%), adobe mejorado (35%), ladrillo cocido (18%), madera (5%). El adobe mantiene vigencia por su bajo costo, su aislamiento térmico superior y su valoración cultural. Sin embargo, presenta una vulnerabilidad sísmica que ha impulsado la migración hacia materiales industrializados.

Técnicas Constructivas: el sistema de autoconstrucción con ayuda de la comunidad (minga) es el sistema más común. La minga consiste en la relaciones de reciprocidad: las familias que apoyan la construcción de las viviendas de los vecinos esperan recibir apoyo en su construcción; este sistema favorece la cohesión social, pero limita la adaptación de tecnologías que necesitan especialización. **Diseño Arquitectónico:** las viviendas típicas comprenden de 1 a 2 dormitorios, sala-comedor integrada, cocina (con una cocina a leña en la mayoría de los casos) y baño. La superficie promedio de las viviendas nuevas es de 42 m², mientras que la de las viviendas antiguas es de 28 m². Se opta de manera empírica la orientación solar para el uso del calor diurno.

Los elementos culturalmente valorados son los siguientes (1) corredores externos para el secado de productos agrícolas; (2) espacio para fogón de leña (calentando alimentos

de tradición popular) o relacionado a usos culinarios; (3) área de almacenamiento de grano/cosechas; (4) huertos familiares inmobiliarios contiguos a las viviendas.

2.3.3 Organización Comunitaria

Las comunidades rurales de Chimborazo presentan estructura organizativa relativamente fuerte:

Juntas Parroquiales: gobiernos autónomos descentralizados parroquiales que coordinan el desarrollo local. Presupuestos anuales de \$80,000 a \$250,000, según la población. Capacidad limitada pero rol articulador importante.

Organizaciones de Segundo Grado: Asociaciones que agrupan comunidades con objetivos comunes (sistemas de riego, comercialización agrícola, etc.). La realidad del contexto Chimboracense da cuenta de 147 organizaciones de segundo grado que poseen personería jurídica, circunstancia que refleja el potencial organizativo.

Cooperativas: 95 cooperativas de ahorro y crédito activas y esenciales, de las cuales 28 operan en vivienda. Las cooperativas son espacios de confianza comunitaria que facilita la ejecución de proyectos.

Esta estructura organizativa existente es un factor social que puede influir en la propia implementación de un modelo cooperativo de construcción 3D.

2.3.4 Percepciones sobre Tecnología y Modernización

Encuestas realizadas a 156 familias en 12 comunidades rurales de Chimborazo (Calpi, San Juan, Licto, Punín, Cebadas, Guamote, Tixán, Alausí) revelan actitudes ambivalentes:

Actitudes Positivas hacia Tecnología:

- 78% valora positivamente tecnologías que reducen trabajo físico pesado

- 82% muestra interés en tecnologías que reducen tiempo de construcción
- 71% considera importante que vivienda tenga "aspecto moderno"
- 64% está dispuesto a adoptar métodos no tradicionales si garantizan calidad

Preocupaciones sobre Tecnologías Nuevas:

- 68% expresa preocupación por durabilidad de materiales no tradicionales
- 52% teme que tecnologías complejas no puedan repararse localmente
- 48% considera que métodos tradicionales son "más confiables"
- 41% preocupa que tecnología nueva elimine empleos locales

Experiencias Previas con Transferencia Tecnológica:

Chimborazo ha experimentado varios proyectos de transferencia tecnológica en construcción con resultados mixtos:

Bloques H (hormigón): Introducidos en la década de 1990, alcanzaron un 32% de adopción en zonas rurales. Aceptación basada en: (1) menor costo que el ladrillo, (2) mayor rapidez de construcción, (3) disponibilidad local de producción. Limitación: la percepción de "menor calidad" frente al ladrillo tradicional persiste.

Adobe estabilizado: El PNUD 2008-2012 introdujo estabilizantes en el adobe para lograr una respuesta ante eventos sísmicos. Sin embargo, la adopción fue baja (8%) porque: (1) requería un incremento de costes en relación con el adobe tradicional, (2) requería una capacitación específica para su aplicación, (3) existía una resistencia cultural a cambiar la práctica constructiva muy arraigada a la cultura ancestral.

Sistemas de Mejoramiento de la Vivienda: El Programa MIDUVI 2015-2020 formalizó el mejoramiento de 1.240 viviendas (mejoras en pisos, cubiertas y dotación de

servicios mínimos). Alta aceptación (94% de satisfacción) debido a: (1) bajo costo para las familias, (2) respeto a la estructura existente, (3) participación de la mano de obra familiar.

Estas experiencias sugieren que los factores clave para la aceptación son: (1) ventajas económicas demostrables, (2) participación comunitaria en el proceso, (3) capacitación efectiva, (4) evidencia tangible de beneficios (viviendas piloto).

2.3.5 Capital Social y Cohesión Comunitaria

El análisis de capital social mediante metodología del Banco Mundial revela:

Confianza Interpersonal: 72% de los encuestados confían en los vecinos de su comunidad (índice alto). 38% confía en personas de otras comunidades (índice moderado-bajo). Esta diferencia sugiere la importancia de trabajar comunidad por comunidad frente a un enfoque regional.

Participación en organizaciones: 68% de los hogares tienen al menos un miembro activo en una organización comunitaria. Promedio: 2,1 organizaciones por familia participante. La alta participación facilita la movilización en proyectos colectivos.

Reciprocidad y Cooperación: El sistema de minga permanece activo en el 84% de las comunidades encuestadas. Promedio: 3-4 mingas/familia/año. Esta tradición de cooperación puede adaptarse a la implementación del modelo cooperativo de construcción mediante impresión 3D.

2.3.6 Factores Culturales que Influyen en Aceptación

1. Apego a lo "probado y confiable" vs. desconfianza de lo "experimental"
2. Valoración de participación directa en construcción (sentido de propiedad)
3. Importancia de elementos arquitectónicos tradicionales (cocina con fogón)
4. Preferencia por materiales con "calidez" percibida (madera, adobe)

Potencialidades Sociales:

1. Organización comunitaria fuerte y funcional
2. Tradición de cooperación (minga) adaptable a nuevo modelo
3. Experiencia previa (parcial) con transferencia tecnológica
4. Disposición a capacitación y adopción tecnológica si beneficios son claros

Limitaciones Sociales:

1. Desconfianza hacia tecnologías no probadas localmente
2. Resistencia cultural a cambios abruptos en prácticas constructivas
3. Preocupación por desplazamiento de mano de obra tradicional
4. Preferencia por construcción progresiva vs. inversión concentrada

2.4 Adaptaciones tecnológicas para el contexto de Chimborazo

2.4.1 *Desarrollo de 'Hormigón Andino 3D': Adaptación de Materiales Locales*

La disponibilidad y la logística de los materiales para la mezcla "Hormigón Andino 3D" varían significativamente según el cantón de implementación, aspecto que debe considerarse en la planificación operativa del modelo "Chimborazo 3D Hub".

Cemento (disponibilidad a nivel provincial)

En la región norte de Riobamba, Guano, Chambo, Penipe, el cemento Portland tipo GU de la Unión Cementera Nacional (UCEM) está disponible en distribuidores locales en 24 horas. La cantidad sugerida para almacenar en sitio durante la construcción es de 200 sacos (8.000 Kg), los cuales constituyen las piezas suficientes para construir 5 viviendas en los cantones del sur (Alausí, Chunchi y zona Costa Pallatanga, Cumandá) en 48-72 horas

con unos sobrecoste del 15-30%, lo que necesita un mayor stock de aprovisionamiento. Para todos los cantones la densidad mínima en sitio recomendado es de 200 sacos para evitar la ruptura de la cadena de impresión (ARCOM, 2024; MIDUVI, 2018).

Áridos volcánicos (disponibilidad diferenciada)

Los áridos volcánicos están disponibles exclusivamente en la zona norte (canteras identificadas en Guano, La Miña, Cerro Negro, Gusqui, Calpi). La capacidad de procesamiento de las plantas trituradoras es de 80 m³/día, con tiempo de reposición de 48 horas mediante contrato de suministro trimestral. Para los cantones del sur y la costa, se debe recurrir a áridos de ríos locales que requieren ensayos previos de cumplimiento con la NTE INEN 872:2011 antes de su incorporación en la mezcla (INEN, 2011; ARCOM, 2024).

Aditivos especializados (logística nacional)

Los aditivos especializados, superplastificante tipo Sika ViscoCrete-225 o equivalente, acelerante de fraguado, modificador de viscosidad se importan a través de distribuidores locales en Riobamba (Sika Ecuador, Holcim). El stock mínimo recomendado en sitio es suficiente para 10 viviendas, con reposición desde Guayaquil/Quito en 5–7 días. La reposición en cantones de la zona Costa (Pallatanga, Cumandá) puede realizarse directamente desde Guayaquil, con tiempos similares. Se recomienda implementar un sistema de inventario just-in-time para minimizar el capital inmovilizado en aditivos.

2.4.2 Formulación Base del "Hormigón Andino 3D"

La formulación propuesta integra materiales locales con aditivos especializados:

Cemento Portland Tipo GU: 420 kg/m³

Proporción mayor que la del hormigón convencional (350 kg/m³) para asegurar el desarrollo rápido de la resistencia. Cemento disponible de los proveedores Holcim o UCEM.

Agregados Volcánicos Locales: $1,680 \text{ kg/m}^3$ (30% del volumen de agregados)

Agregado fino (arena volcánica 0-4 mm): 840 kg/m^3

Agregado grueso (grava volcánica 4-10 mm): 840 kg/m^3

Los agregados volcánicos locales (andesita/dacita de Chimborazo) aportan: (1) densidad moderada (2.100 kg/m^3), reduciendo peso estructural; (2) textura superficial rugosa, mejorando la adherencia entre capas; (3) comportamiento térmico favorable (conductividad $0,9 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ vs. $1,4 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ de agregados silíceos).

Agregados Convencionales: $1,120 \text{ kg/m}^3$ (20% del volumen)

Análisis de Fuentes de Grava: Según el catastro minero del ARCOM, en Chimborazo existen 23 concesiones mineras activas (418 hectáreas) (ARCOM, 2024).

Análisis de cumplimiento NTE INEN 872:2011:

- Cantera Guano: Cumple completamente - Recomendada para uso prioritario
- Cantera San Luis: Cumplimiento parcial - requiere lavado adicional (contenido de finos $>3\%$)
- Cantera Licto: No cumple - partículas alargadas $>15\%$, NO recomendada para hormigón estructural
- Cantera Punín: Cumple - alternativa viable (costo transporte $+15\%$)

Recomendaciones: (1) Priorizar Cantera Guano para elementos estructurales, (2) Protocolo obligatorio de lavado para material de San Luis, (3) Excluir Cantera Licto para resistencia $\geq 210 \text{ kg/cm}^2$, (4) Ensayos de Los Ángeles cada 500 m^3 (INEN, 2011).

Arena silícea fina (0-2 mm): 560 kg/m^3 Grava triturada (5-10 mm): 560 kg/m^3

La combinación 70% convencionales/30% volcánicos optimiza trabajabilidad y costo manteniendo beneficios de agregados locales.

Agua: 168 litros/m^3

Relación agua/cemento: 0.40 (baja para asegurar resistencia y durabilidad)

Aditivos Especializados:

Superplastificante: 1.68 litros/m³ (0.4% peso de cemento)

Policarboxilato de tercera generación (Sika ViscoCrete-225 o equivalente). Función: Proporcionar fluidez inicial sin incrementar el agua. Disponible en Riobamba a través de distribuidores Sika/Holcim. Costo: \$6.50/litro.

Acelerante de fraguado: 4.20 litros/m³ (1.0% peso de cemento)

Cloruro de calcio modificado o sistema dual acelerador/retardante. Función: controlar el tiempo de fraguado para permitir el apilamiento de capas. El sistema dual proporciona: (1) Retardo inicial de 10-15 minutos (permite bombeo), (2) Aceleración posterior (permite apilamiento rápido). Costo: \$4.20/litro.

Modificador de viscosidad: 0.84 kg/m³ (0.2% peso de cemento)

Éter de celulosa o nanoarcillas modificadas. Función: incrementar tixotropía (capacidad de recuperar estructura tras agitación). Fundamental para evitar el colapso de capas. Costo: \$12/kg.

Costo Estimado de Mezcla:

Cemento: 420 kg × \$0.14/kg = \$58.80

Agregados volcánicos: 1,680 kg × \$0.008/kg = \$13.44

Agregados convencionales: 1,120 kg × \$0.012/kg = \$13.44

Aditivos: \$2.73 (superplastificante) + \$17.64 (acelerante) + \$10.08 (viscosidad) =
\$30.45

Total por m³: \$116.13

Comparación: hormigón convencional H210 en Chimborazo: \$85-\$95/m³. El incremento de 22-37% se justifica por beneficios de impresión 3D (reducción 60% tiempo, 40% mano de obra).

Caracterización Experimental del "Hormigón Andino 3D":

Ensayos de laboratorio realizados en colaboración con Laboratorio de Materiales ESPOCH validaron el desempeño:

Propiedades en estado fresco:

- Slump inicial (T=0 min): 20 cm (muy fluido)
- Slump T=15 min: 8 cm (plástico)
- Slump T=30 min: 2 cm (rígido)
- Densidad: 2,240 kg/m³
- Contenido de aire: 3.2%

Propiedades Mecánicas:

- Resistencia a compresión 24 horas: 5.8 MPa (cumple requisito ≥ 5 MPa)
- Resistencia a compresión 7 días: 18.2 Mpa
- Resistencia a compresión 28 días: 24.6 MPa (cumple $f_c=21$ MPa)
- Módulo de elasticidad: 22,400 MPa (NTE INEN 2554)

Adherencia entre capas:

Ensayo de resistencia a tracción indirecta (splitting test) en interfaz entre capas:

- Muestra impresa con intervalo 25 min entre capas: 2.8 Mpa
- Muestra monolítica (control): 3.1 Mpa

- Eficiencia de adherencia: 90.3% (>85% requerido)

Durabilidad en Condiciones Andinas:

Ensayo de resistencia a ciclos hielo-deshielo (ASTM C666):

- Después de 100 ciclos (-10 °C a +15 °C): Pérdida de masa 2.1%, reducción de resistencia 4.3%

- Comportamiento: Excelente (límites: <5% pérdida masa, <10% pérdida resistencia)

Ensayo de carbonatación acelerada:

- Profundidad de carbonatación 56 días exposición CO₂ 4%: 4.2 mm
- Proyección vida útil >75 años en ambiente rural Chimborazo

Adaptaciones para condiciones de helada:

En Chimborazo, temperaturas nocturnas < 0 °C requieren adaptaciones específicas:

Sistema de Climatización Temporal: Estructura tipo invernadero con calefacción controlada mantiene temperatura ambiente > 8 °C durante las primeras 72 horas posimpresión.

Sistema incluye:- Estructura desmontable aluminio cubriendo área de impresión

- Cubierta térmica translúcida (transmisión luz 75%, aislamiento térmico R-2)
- Calefactores eléctricos industriales con termostato (mantener 10-15 °C)
- Costo: \$1,200 por vivienda (incluye montaje/desmontaje)

Aditivo Anticongelante: En condiciones extremas (<-5°C proyectadas), adición de 2-3% de nitrato de calcio proporciona protección adicional acelerando fraguado y reduciendo punto de congelación del agua en poros. Incremento de costo: \$8/m³.

Disponibilidad y Logística de Materiales:

Cemento: Disponibilidad inmediata en distribuidores de Riobamba. Tiempo de aprovisionamiento: 24 horas. Capacidad de almacenamiento on-site: 200 sacos (8.000 kg, suficiente para 5 viviendas).

Agregados Volcánicos: Extracción de cantera en faldas de Chimborazo (25 km de Riobamba). Capacidad de procesamiento de la planta trituradora: 80 m³/día. Contrato de suministro trimestral asegura disponibilidad continua. Tiempo de reposición: 48 horas.

Aditivos Especializados: Importación vía distribuidores locales. Stock mínimo on-site: suficiente para 10 viviendas. Reposición desde Guayaquil/Quito: 5-7 días. El sistema de inventario just-in-time minimiza el capital inmovilizado.

Conclusiones sobre Adaptación de Materiales:

El "Hormigón Andino 3D" representa solución técnicamente viable que:

1. Utiliza 30% de materiales volcánicos locales (beneficio económico y ambiental)
2. Cumple requisitos estructurales del Código Ecuatoriano de la Construcción
3. Demuestra durabilidad adecuada en condiciones climáticas de Chimborazo
4. Presenta costo incrementado razonable (+22-37%) justificado por beneficios de impresión 3D

2.5 Análisis Petrográfico y Mineralógico de Agregados Volcánicos

El análisis petrográfico detallado de los agregados volcánicos de Chimborazo se realizó en colaboración con el Laboratorio de Petrología de ESPOCH, siguiendo normas ASTM C295 (Standard Guide for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete). Las muestras analizadas provienen de depósitos ubicados en las faldas del volcán Chimborazo (coordenadas: 1°28'S, 78°49'W, altitud 2.850 msnm), zona que presenta formaciones volcánicas del período Pleistoceno superior.

2.5.1 Composición Mineralógica

La evaluación de la composición mineralógica de los áridos volcánicos de Chimborazo se realizó conforme a la norma ASTM C295 (Standard Guide for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete), con ensayos de microscopía óptica de luz polarizada y difracción de rayos X (DRX) en el Laboratorio de Petrología de la ESPOCH. Los resultados revelan una composición dominada por plagioclasa (58–63%), piroxenos (18–24%), vidrio volcánico (10–15%), magnetita y óxidos de Fe-Ti (3–5%) y minerales secundarios (2–4%) (ESPOCH, 2023).

Parámetros físico-mecánicos vs. límites normativos NTE INEN 872:2011

La norma ecuatoriana NTE INEN 872:2011 (Áridos para Hormigón Requisitos) establece los límites admisibles para la utilización de áridos en hormigón estructural (INEN, 2011). En la tabla siguiente se presentan los resultados de los ensayos realizados en laboratorio, comparados con los límites normativos:

Tabla 6. Parámetros físico-mecánicos de áridos volcánicos de Chimborazo vs. NTE INEN 872:2011

Parámetro	Resultado ensayo	Límite NTE INEN 872:2011	Veredicto	Observación
Módulo de Finura (arena volcánica)	2,68	2,3 – 3,1	CUMPLE	Arena volcánica andina dentro del rango óptimo.
Contenido de finos (<75 µm)	4,2%	≤5%	CUMPLE	Con lavado previo, porosidad volcánica eleva finos.
Resistencia Abrasión Los Ángeles	28,4%	≤50% (norma) ≤30% (práctica)	CUMPLE (dentro práctica)	Adecuada durabilidad; comparable a áridos silíceos.
Absorción de agua	9,8%	No específica (práctica ≤3–5%)	REQUIERE PRE-SATURACIÓN	Alta porosidad volcánica requiere ajuste a/c o preinmersión.

Estabilidad dimensional (Na ₂ SO ₄)	4,8%	≤12%	CUMPLE EXCELENTE	Sin expansión sulfática apreciable.
Resistencia a Sulfatos (ASTM C1012)	0,08%	≤0,10%	CUMPLE EXCELENTE	Muy resistente en ambientes con sulfatos.
Ciclos Hielo-Deshielo (ASTM C666) Pérdida masa / Δ Módulo	3,8% / 7,2%	≤10% / ≤20%	CALIFICACIÓN BUENA	Apto para exposición a ciclos de congelamiento andino.

Nota: Ensayos realizados en el Laboratorio Resistencia de Materiales de la ESPOCH, 2023, y el Laboratorio Control de Calidad de la UNACH, s.f.; normas de referencia: NTE INEN 872:2011 (INEN, 2011) y ASTM C131/C535 para abrasión, ASTM C151 para estabilidad dimensional, ASTM C1012 para resistencia a sulfatos y ASTM C666 para ciclos hielo-deshielo. No hay ninguna norma ecuatoriana para áridos de hormigón impreso 3D (Ma et al., 2022).

La principal particularidad de los áridos volcánicos de Chimborazo es su elevada absorción de agua (9,8% frente a 2-4% de áridos silíceos convencionales) que obliga o bien a presaturar el árido o bien a ajustar la relación agua/cemento de la dosificación. Esta propiedad resulta poco habitual para hormigón convencional, sin embargo es compatible con hormigón estructural y no menoscaba la idoneidad técnica del material para la mezcla "Hormigón Andino 3D" (INEN, 2011; Daher et al., 2023).

Es importante destacar que si bien los áridos volcánicos de Chimborazo cumplen los parámetros de la NTE INEN 872:2011 para hormigón convencional, actualmente no existe norma ecuatoriana específica para áridos en hormigón impreso en 3D. Los parámetros reológicos tixotropía, tiempo abierto, resistencia estática de capas que son determinantes para la impresibilidad de la mezcla no están contemplados en la normativa vigente, por lo que su evaluación debe realizarse mediante protocolos de ensayo internacionales (Ma et al., 2022; INEN, 2011).

2.6 Adaptaciones en Diseño Arquitectónico: Integración Cultural y Climática

El diseño arquitectónico de viviendas impresas en 3D para Chimborazo debe trascender consideraciones técnicas para integrar elementos culturales valorados por comunidades rurales y optimizar el desempeño en clima andino.

2.6.1 *Diseño Base Adaptado*

El módulo habitacional propuesto comprende 42 m² distribuidos en:

- 2 dormitorios: 9 m² cada uno (suficiente para 2-3 ocupantes/dormitorio)
- Sala-comedor integrado: 12 m²
- Cocina: 6 m² (incluye espacio para fogón tradicional + cocina mejorada)
- Baño completo: 3 m² (inodoro, ducha, lavamanos)- Corredor cubierto: 3 m² (secado de productos agrícolas)

Altura interior: 2,60 m (vs. 2,40 m estándar) para mejorar la ventilación natural y la sensación de amplitud.

2.6.2 *Integración de Elementos Culturales*

Cocina Dual (Tradicional + Mejorada):

El diseño integra un fogón de leña (tulpa) en la esquina de la cocina, respetando la tradición culinaria andina. La construcción del fogón posterior a la impresión debe hacerse con tradicionales (ladrillo refractario, extractor metálico) y al mismo tiempo debe haber espacio para cocina mejorada (programa público de inducción gratuita).

Justificación: El 78% de las familias rurales valoran la preparación de los alimentos tradicionales en el fogón de leña (sabor, identidad cultural); y el 65% valoran las ventajas de la cocina moderna (rapidez, limpieza). El diseño dual permite una transición gradual sin imposición tecnológica.

Corredor Cubierto Perimetral:

Elemento arquitectónico tradicional andino, el corredor facilita: (1) secado de granos y productos agrícolas, (2) protección de muros contra la lluvia directa, (3) espacio de transición interior-exterior valorado culturalmente. Ancho: 1.20 m.

El corredor se construye con estructura de madera local (eucalipto) y cubierta de teja o fibrocemento, integrando tecnología tradicional con núcleo impreso en 3D.

Espacio de Almacenamiento Agrícola:

Nicho de 1.5 m × 1.0 m × 2.4 m de altura integrado en el diseño para el almacenamiento de sacos de granos (quinua, cebada, papas). Este espacio responde a la realidad de la economía familiar rural donde la vivienda integra funciones productivas.

Orientación Solar Optimizada:

Basándose en conocimiento tradicional andino y análisis bioclimático:

Fachada principal: orientación norte ($\pm 15^\circ$) para máxima captación solar en invierno. Las ventanas principales, tanto la del salón como las de los dormitorios, se sitúan sobre la fachada norte. Para la fachada Sur, se minimizan las ventanas, de manera que sólo quede una pequeña ventana para el baño (ventilación). La posición de la cocina se descubre en el sur, y su localización se justifica en que el calor producido por la actividad en la misma podrá compensar los máximos de pérdida térmica de la fachada fría.

Los voladizos: Presentan un estrato de 40 centímetros de voladizo en la fachada norte. Su finalidad es que: (1) Dejen entrar el sol en invierno (la correspondiente posición solar es baja), (2) Bloqueen los excesos del sol en verano (la posición solar es muy alta), (3) Evitan las lluvias sobre las ventanas.

Optimización Térmica:

Masa Térmica: El grosor de las paredes impresas es de 15 cm. Este grosor permite mantener una masa térmica bastante significativa (360 kg/m² de muro). Esta masa actúa como una estabilizadora de la temperatura interior, atenuando variaciones de carácter diario (amplitud térmica de Chimborazo: 15-20 °C).

Aislamiento de la cubierta: El tejado es un punto crítico para la pérdida de calor (30-40% de las pérdidas totales). El diseño especifica un aislamiento de fibra de vidrio de 50 mm (R-1.3) bajo cubierta, con lo que se consigue quitar las pérdidas por un 15-20%.

Ventanas con Doble vidrio: En clima Chimborazo (T mínimas < 0 °C), las ventanas de vidrio simple sí ocasionan pérdidas excesivas y condensaciones de gran tamaño. El diseño específico se refiere a las ventanas con un doble vidrio (separador entre ambos vidrios de 6 mm, cámara de aire) que reducen la pérdida térmica en un 50% con respecto al simple vidrio.

Ventilación Controlada: Sistema de ventilación cruzada con ventanas operables permite: (1) la necesidad de renovación del aire (en su caso cocina, baño), (2) Controlar de manera manual el sistema considerando las condiciones climáticas existentes, (3) Cierre hermético en ejercicios de frío extremo.

Colores y Acabados Culturalmente Apropriados:

El hormigón impreso presenta color gris natural que puede percibirse como "frío" o "industrial". Para mejorar aceptación cultural:

Acabado Exterior: Revoque fino coloreado de 5 mm en tonos tierra (ocres, terracota) tradicionales de arquitectura andina. Este acabado: (1) mejora la apariencia visual, (2) proporciona protección adicional al hormigón, (3) respeta la paleta cromática tradicional.
Costo: \$8/m² de fachada = \$420/vivienda.

Acabado interior: Enlucido de yeso de 8 mm pintado blanco/marfil en áreas sociales, colores personalizables en dormitorios según preferencia familiar. Costo: \$12/m² = \$504/vivienda.

Flexibilidad para Ampliación Futura:

Reconociendo que las familias rurales frecuentemente amplían viviendas según recursos disponibles, el diseño incluye:

Muro Testero Preparado: El muro posterior se diseña con refuerzo de acero proyectante cada 40 cm, facilitando la ampliación futura (dormitorio adicional, área de trabajo).

Cimentación Extendida: Los cimientos se extienden 1.0 m más allá de muros actuales, soportando ampliación sin excavación adicional.

Acceso a Servicios: Tuberías de agua y electricidad incluyen salidas para áreas de ampliación futura.

Esta previsión respeta la práctica cultural de construcción progresiva sin comprometer la integridad estructural.

Validación Comunitaria del Diseño:

El diseño propuesto fue presentado a 48 familias en 4 comunidades piloto mediante:

Planos Arquitectónicos: 67% comprende planos técnicos adecuadamente

Maquetas 3D Físicas: 92% comprende distribución espacial con maqueta

Recorrido virtual 3D: 85% comprende diseño con video/realidad virtual

Retroalimentación obtenida resultó en modificaciones:

- Incremento de tamaño de cocina de 5 m² a 6 m² (solicitud 78% de familias)

- Integración de espacio de almacenamiento agrícola (solicitud 65%)
- Modificación de ubicación de puerta de baño (privacidad, solicitud 58%)

Aceptación Final: 74% de familias expresaron satisfacción con diseño adaptado, considerándolo "apropiado para nuestras necesidades" (vs. 41% con diseño inicial genérico).

Conclusiones sobre Adaptación Arquitectónica:

El diseño arquitectónico adaptado demuestra que:

1. La impresión 3D es compatible con integración de elementos culturales valorados
2. Optimización bioclimática mejora confort térmico sin incremento energético
3. La participación comunitaria en diseño incrementa sustancialmente aceptación
4. Flexibilidad para crecimiento futuro respeta prácticas culturales de construcción

progresiva

2.6.3 Estructura de Inversión Inicial

La implementación del modelo "Chimborazo 3D Hub" requiere una inversión inicial total de USD 250.000, cuya estructura se detalla a continuación con las fuentes verificables de cada partida. Se incorpora adicionalmente el análisis del costo de posesión de la maquinaria de impresión 3D conforme a la metodología del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador (SRI, 2023).

Equipos de Impresión 3D: USD 120.000

El sistema Gantry adaptativo propuesto se refiere a sistemas de rango medio con área de impresión de 12 m × 8 m × 3 m. Los precios referenciales de mercado para el año 2024 son: COBOD BOD2 (Dinamarca): €385.000+ base (~USD 420.000), costo de nacionalización en Ecuador con aranceles 5–10% + IVA 15% + ISD 5%: USD 545.000–591.500 (COBOD International, 2024; SRI, 2023); WASP Crane (Italia): €132.000–

180.000 (~USD 180.000), portátil 150 kg, consume <6 kW, imprime con tierra cruda y hormigón (WASP, 2024); CyBe Gantry (Países Bajos): €285.000 (~USD 310.000 base). El presupuesto de USD 120.000 para dos unidades es factible mediante la modalidad de leasing operativo con proveedores internacionales o mediante la adquisición de sistemas de menor escala tipo WASP Crane, estrategia que elimina los costos de importación y reduce el desembolso inicial.

Análisis del Costo de Posesión de la Maquinaria

El costo total de posesión (TCP) de la maquinaria de impresión 3D comprende dos componentes principales: costos de propiedad y costos de operación. El Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador (Art. 28) establece que la depreciación de la maquinaria se determina mediante el método de la línea recta al 10% anual (vida útil 10 años, justificada bajo los siguientes criterios técnicos, como (i) el manual técnico del equipo WASP Crane NEXTGEN indica que la vida útil de diseño es de 8.000–12.000 horas operativas, a razón de 2.000 horas/año en el presente proyecto, se trataría de un uso intensivo durante 4–6 años, lo que ubica 10 años como un horizonte conservador apropiado para los fines de la evaluación financiera; (ii) la norma contable ecuatoriana Art. 28 RLRTI (SRI, 2023), establece 10 años como vida útil fiscal para maquinaria, valor adoptado como referencia base; (iii) el Caterpillar Performance Handbook (Caterpillar Inc., 2022) recomienda evaluar la obsolescencia tecnológica como factor de reducción de vida útil efectiva para equipos de alta automatización, aspecto abordado mediante la depreciación acelerada SDA que concentra el mayor costo en los primeros años; (iv) en el contexto de la Revolución Industrial 4.0, la obsolescencia tecnológica de equipos de impresión 3D de construcción tiene una tasa de renovación estimada de 5–7 años (Ma et al., 2022), razón por la cual el método SDA proporciona una representación económica más fiel que la línea recta para este tipo de activo), con un valor residual reconsiderado del

5% (USD 6.000), en lugar del 10% fiscal prescrito por el Art. 28 RLRTI (SRI, 2023). Esta reducción se fundamenta en: (a) se trata de un equipo tecnológico de mercado secundario reducido o inexistente en Ecuador, dada la ausencia de experiencia previa con impresión 3D en construcción en el país; (b) las condiciones operativas en zonas rurales andinas (altitud 2.750–3.500 msnm, humedad relativa elevada, variaciones térmicas extremas) deterioran aceleradamente los componentes electrónicos, neumáticos y mecánicos del sistema Gantry; (c) la depreciación tecnológica acelerada de la Industria 4.0 reduce el valor de reventa de equipos especializados de automatización en un 60–80% en los primeros 5 años (Ma et al., 2022; Caterpillar Inc., 2022). Por lo tanto, el 5% se presenta como un valor de rescate conservador, y con razones técnicas para este caso en particular.

Fiscalmente del coste de adquisición (SRI, 2023); para aplicar la metodología de coste completo de propiedad, suponemos el Caterpillar Performance Handbook (Caterpillar Inc., 2022) y el USACE EP 1110-1-8. Para efectos fiscales el Reglamento al LRTI (Art. 28) prescribe el método de línea recta al 10% anual; además, al analizar los costes operacionales del proyecto, aplicamos el Método de Suma de Dígitos de los Años (SDA), el cual entrega mayor depreciación en los primeros años y se hace cargo de la disminución de valor de los equipos de alta tecnología, y que están sujetos a una acelerada obsolescencia y a condiciones operacionales exigentes. Con valor de adquisición USD 120.000, un valor residual del 5% (USD 6.000, reconsiderado por las condiciones de operación), y con vida útil de 10 años ($S=55$) la depreciación SDA es de: Año 1: USD 20.727; Año 2: USD 18.655; Año 3: USD 16.582; Año 4: USD 14.509; Año 5: USD 12.436 (frente a USD 10.800/año por línea recta). Este análisis permite contar con una estimación más conservadora para dar un juicio de viabilidad.

Tabla 7. Análisis del Costo de Posesión y Operación de la Maquinaria de Impresión 3D

Componente de costo	Costo Anual	Costo Acumulado	Fuente / Método
---------------------	-------------	-----------------	-----------------

Costos de PROPIEDAD			
Valor de adquisición (equipo WASP Crane 2 uds.)	USD 120.000		SRI, 2023; WASP, 2024
Valor residual (5% costo adquisición, reconsiderado)	USD 6.000		Art. 28 Reg. LRTI
Depreciación anual (SDA años 1–5: 20.727 / 18.655 / 16.582 / 14.509 / 12.436)	USD 20.727 / 12.436 (SDA, Año 1 / Año 5)	USD 114.000 en 10 años (base depreciable)	SRI, 2023
Seguros (1% anual sobre valor neto)	USD 1.200/año	USD 10.800 en 10 años	Estimado de mercado
Costos de OPERACIÓN			
Consumo eléctrico (30–45 kW × 8 h × 250 días × 0,10 USD/kWh)	USD 6.000–9.000/año	USD 30.000–45.000 en 5 años	EERSA, 2025
Mantenimiento preventivo (2–3% valor adquisición/año)	USD 2.400–3.600/año	USD 12.000–18.000 en 5 años	Caterpillar, 2022
Almacenamiento y traslado	USD 2.000/año	USD 10.000 en 5 años	Estimado operativo
TOTAL COSTO ANUAL DE POSESIÓN (50 viviendas/año)	USD 22.400–26.600	USD 448–532 por vivienda	Modelo 3D Hub
TOTAL COSTO ANUAL DE POSESIÓN (100 viviendas/año)	USD 22.400–26.600	USD 224–266 por vivienda	Economía de escala

Nota: Elaboración propia con base en SRI (2023), WASP (2024), COBOD International (2024), Caterpillar Inc. (2022) y EERSA (2025). La depreciación para efectos tributarios sigue el art. 28 RLRTI (valor residual 10%, vida útil 10 años); para el análisis operacional se aplica el Método de Suma de Dígitos (ver texto). Valor residual reconquistado del 5% (USD 6.000) debido a condiciones operativas exigentes (énfasis en la justificación explicativa en el texto). Costos de operación estándar a 250 días de trabajo/año. Disponibilidad eléctrica: equipos Gantry que requieran conexión trifásica de 15–50 kW; que deberán ser verificadas antes de la implementación por la disponibilidad de la red trifásica en cada sitio. Los costos complementarios de operación eléctrica (transformadores de aislamiento, hizaje de postes, extensión de cableado, instalaciones provisionales con permisos de uso temporal) ascienden a USD 3.000–8.000 por sitio de acuerdo con tarifas referenciales de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. [EERSA] (2025) y Catálogo del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador (MEER) (2023). Reserva para la reposición de elementos y piezas de la máquina: el 3–5% del valor de adquisición anual (USD 3.600–6.000/año) está justificado en el Caterpillar Performance Handbook (Caterpillar Inc., 2022, cap. 18: Owning and Operating Costs), que fundamenta el 3% anual para maquinaria muy avanzada en condiciones estándar incrementada al 5% en condiciones severas (altitud, humedad, temperaturas extremas) dadas en las zonas rurales andinas de Chimborazo. La economía de escala es el factor determinante de la viabilidad financiera del modelo.

Capital de Trabajo

El capital de trabajo (CT) de USD 25.000 corresponde a la liquidez necesaria para cubrir los costos operacionales y administrativos durante los primeros 3 meses de

operación (período preingresos). El desglose por partidas es: (1) Materiales directos para 5 viviendas piloto: USD 15.000; (2) Salarios de equipo técnico básico 3 meses (operador, técnico de mezclas, auxiliar): USD 8.000; (3) Costos de movilización de maquinaria, equipo y personal al primer sitio: USD 2.500; (4) Armado y desarmado del sistema Gantry en fase piloto: USD 1.500; (5) Instalaciones provisionales eléctricas del primer sitio: USD 1.500; (6) Gastos administrativos 3 meses (permisos, seguros, comunicaciones): USD 1.500; (7) Contingencias 10%: USD 3.000. CT ajustado recomendado: USD 33.000. Se recomienda incrementar la provisión de USD 25.000 a USD 33.000 para cubrir la totalidad de las necesidades operativas demostradas de la fase piloto (USD 2.000). Para los años subsiguientes, el capital de trabajo se proyecta con base en el ciclo operacional del proyecto (PMI, 2021b).

2.6.4 *Proyección de Flujo de Caja Quinquenal*

La proyección del flujo de caja a 5 años del modelo "Chimborazo 3D Hub" se organiza en las siguientes categorías de costos: (1) Inversión inicial, (2) Activos intangibles, (3) Costos directos operativos, (4) Costos indirectos y administrativos, (5) Costos de financiamiento y (6) Contingencias. Y los supuestos clave son: precio de venta (subsidio MIDUVI) por vivienda de USD 16.000 valor correspondiente a la tipología VIS para pobreza extrema del programa de "Casa para Todos" del Ministerio de Hábitat y Vivienda (MIDUVI, 2018), no al precio de mercado para clase media; costo directo variable de USD 11.400 por vivienda desde el Año 2 (eficiencia de escala); y depreciación por el Método de Suma de Dígitos de los Años (SDA) con base USD 120.000, valor residual el 5% (USD 6.000) y vida útil 10 años (S=55), cuyo resultado arroja valores decrecientes: Año 1 USD 20.727; Año 2 USD 18.655; Año 3 USD 16.582; Año 4 USD 14.509; Año 5 USD 12.436, conforme con el análisis de viabilidad conservadora del proyecto (Caterpillar Inc., 2022).

Tabla 8. Proyección de Flujo de Caja Quinquenal Modelo "Chimborazo 3D Hub"

CONCEPTO	Año 1 Piloto (10 viv.)	Año 2 Consol. (25 viv.)	Año 3 Equilib. (50 viv.)	Año 4 Escala. (100 viv.)	Año 5 Oper. (150 viv.)
INGRESOS (subsidio MIDUVI a USD 16.000/viv.)	160.000	400.000	800.000	1.600.000	2.400.000
(-) Costos directos materiales/mano de obra	(168.000)	(355.000)	(630.000)	(1.140.000)	(1.710.000)
(-) Costos operativos e indirectos	(45.000)	(48.000)	(52.000)	(58.000)	(65.000)
(-) Depreciación equipos (Suma de Dígitos SDA)	(20.727)	(18.655)	(16.582)	(14.509)	(12.436)
FLUJO NETO DEL PERÍODO	-73.727	-21.655	+101.418	+387.491	+612.564
FLUJO ACUMULADO	-323.727	-345.382	-243.964	+143.527	+756.091
ROI del período acumulado	-129,5%	-138,2%	-97,6%	+57,4%	+302,4%

Nota: Elaboración propia. Precio de referencia USD 16.000/vivienda = tipología VIS para pobreza extrema, programa MIDUVI "Casa para Todos" (MIDUVI, 2018); NO es precio de mercado para clase media. Inversión inicial de USD 250.000 no mostrada explícitamente en Año 0 (Año 0 no es tenido en cuenta en la tabla). CLASIFICACIÓN DE PARTIDAS INCORPORADAS EN RESPUESTA A REVISIÓN: (1) Depreciación por Método de Suma de Dígitos (SDA): valores anuales decrecientes USD 20.727 / 18.655 / 16.582 / 14.509 / 12.436 (base USD 120.000, residual 5%, vida útil 10 años, S=55); en reemplazo de depreciación lineal anterior (Caterpillar Inc., 2022; SRI, 2023); (2) Valor residual reconsiderado en 5% (USD 6.000) dada la rigurosidad operativa en áreas rurales andinas en vez del 10% fiscal (Ma et al., 2022); (3) reserva de mantenimiento y sustitución de piezas: USD 3.600–6.000/año (3–5% del valor de adquisición) y que se incorpora a costos operativos e indirectos (Caterpillar Inc., 2022); (4) Costos complementarios de instalación eléctrica USD 3.000–8.000/sitio y que se incluyen en capital de trabajo Año 1 (EERSA, 2025; MEER, 2023). VPN calculado con tasa de descuento del 12% (BanEcuador, 2024). Escalas productivas semejantes a la anterior Tabasco-México (ICON/New Story, 2020). Costos indirectos y administrativos con honorarios de dirección técnica (5% costos directos), gastos legales, contabilidad, seguros de responsabilidad civil y de obra, transporte administrativo incorporados. Incorporados: IVA (12%) sobre materiales, retenciones en la fuente aplicables y aporte patronal al IESS (12,15%) sobre nómina.. Las contingencias (10%) cubren imprevistos técnicos, climáticos y de mercado.

La escala productiva proyectada de 10 a 150 viviendas anuales en 5 años es consistente con el precedente del programa ICON-New Story en Tabasco, México, que construyó 50 viviendas en 18 meses durante su fase piloto (ICON/New Story, 2020), y con

la propuesta de replicación del modelo Guatemala-COBOD del PNUD para zonas rurales de América Latina (COBOD International, 2024; MIDUVI, 2018).

2.6.5 Cálculo de Retorno de Inversión (ROI) y Punto de Equilibrio

El análisis de retorno de la inversión (ROI) evalúa la rentabilidad del modelo "Chimborazo 3D Hub" en el contexto específico de un proyecto de transferencia tecnológica para vivienda social en la provincia de Chimborazo, con una inversión inicial de USD 250.000 y flujos netos quinquenales proyectados.

ROI a 3 años: -97,6% Contexto e interpretación

El ROI de -97,6% al tercer año refleja que, sobre la base exclusiva del flujo de caja acumulado (USD 6.036 de flujos netos en tres años bajo el método SDA), el proyecto aún no ha recuperado la inversión inicial de USD 250.000. No obstante, debe ponerse en su contexto: en el Año 3 tiene lugar el punto de equilibrio operativo del proyecto, el primero en el que los ingresos superan por primera vez los costos operativos anuales totales, lo que da lugar a un flujo neto positivo (+USD 101.418). El ROI negativo a 3 años es esperado y coincide con aquellos proyectos de inversión en infraestructura tecnológica con alta entrada inicial -como en el caso de las industrias de construcción intensivas en capital, que demoran en alcanzar el punto de equilibrio financiero entre 3 y 5 años (PMI, 2021b). Nótese que el método SDA distribuye una mayor depreciación en los primeros años, lo que resulta en flujos netos iniciales más conservadores que los del método lineal, lo que proporciona una estimación más prudente de la viabilidad.

ROI a 4 años: +57,4% Recuperación de la inversión inicial

El ROI positivo de +57,4% al año 4 implica que, para ese momento, el proyecto no solo ha recuperado los USD 250.000 invertidos inicialmente, sino que ha generado un excedente adicional de USD 143.527 en flujo acumulado. En términos concretos para la

provincia de Chimborazo: al completar el Año 4, el modelo habrá construido 185 viviendas de interés social acumuladas, contribuyendo a reducir el déficit habitacional provincial de 18.400 unidades en un 1% (MIDUVI, 2018; INEC, 2022a).

ROI a 5 años: +302,4% Escala y sostenibilidad

El ROI de +302,4% en el año 5 refleja que la inversión inicial se ha multiplicado por 4,02. El cálculo del ROI incorpora la depreciación por el Método de Suma de Dígitos de los Años (SDA): USD 12.436 en el Año 5; el valor residual de la maquinaria, reconsiderado en 5% del valor de adquisición (USD 6.000), dado el contexto operativo exigente; las reservas para mantenimiento y reposición de piezas (3–5% anual del valor de adquisición); y los costos de movilización y montaje. El método SDA da una estimación más baja que el método lineal, pues le asigna una carga de depreciación mayor a los primeros años, asumiendo la acelerada pérdida de valor que sufre toda tecnología de comunicación en cuanto a sistemas aviones que utiliza condiciones operativas severas en altitud, que para ese tiempo el modelo habrá construido una acumulación de 335 viviendas equivalentes al 1,8% del déficit habitacional provincial a una tasa de construcción de 150 viviendas/año que podría ser replicada en años posteriores. La Tasa Interna de Retorno (TIR) esperada del 45,3% es notoriamente superior a la tasa de descuento referencial del 12% para proyectos sociales en Ecuador (BanEcuador, 2024), confirmando la fortaleza financiera del modelo.

1. Título: Régimen de bienestar en jóvenes de Chimborazo

Auteur : Fierro et al. (2022).

Objetivo general: Analizar el régimen de bienestar de jóvenes de Chimborazo desde la seguridad social y el trabajo doméstico.

Metodología: Sistematización de bases de datos del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas del Ecuador. Hallazgos: dejaron ver las condiciones socioeconómicas de la provincia, evidenciadas por alta vulnerabilidad y desigualdad.

Discusión de resultados: Reivindica la complejidad del contexto social del Chimborazo.

Aporte y contraste con mi investigación: Aporta el contexto socioeconómico del Chimborazo (vulnerabilidad, desigualdad y condiciones de vida) que da razón de ser a la urgencia del déficit habitacional que responde la presente investigación.

La diferencia con el presente trabajo radica que mientras Fierro et al. (2022) caracterizan la condición de vida de los jóvenes de Chimborazo mediante indicadores de bienestar; lo que esta tesis propone es una solución concreta en tecnología (la transferencia de la impresión 3D en hormigón) frente a un déficit habitacional que subyace a dichas condiciones de vulnerabilidad.

2. Título: Implementación de la tecnología de la impresión 3D con materiales cementosos en edificaciones residenciales.

Autor: Tollares et al. (2023).

Objetivo general: Analizar edificaciones residenciales construidas con tecnología de impresión 3D utilizando ejemplos mostrados en los estudios de casos.

Metodología: Investigación bibliográfica y análisis comparativo de estudios de casos cualitativo de las residencias impresas en 3D.

Hallazgos: Las residencias impresas en 3D mostraron positivos resultados en cuanto a rapidez constructiva, bajas costes y desperdicio de material. Los primeros proyectos presentaban dimensiones pequeñas (de 32,5 m² a 46 m²), frecuentemente

desarrollados con ONG para soluciones de interés social. Proyectos posteriores alcanzaron dimensiones mayores (de 83 m² a 196 m²) con diseños más eficientes energéticamente.

Discusión de hallazgos: La impresión 3D en construcción residencial emerge como una tecnología innovadora que contribuye a la agilidad, la reducción de costos y la sostenibilidad.

Contribución y Distinción con mi Investigación

El artículo describe y realiza una amplia revisión sobre aplicaciones de impresión 3D, argumentando a favor y confirmando el uso de la impresión 3D en viviendas de interés social, sin embargo, no incluye el específico contexto de Chimborazo.

2. Título: Revisión de materiales a base de yeso cementoso para impresión 3D.

Autor: : Shenawa & Bankole (2024).

Objetivo general: Revisar y documentar usos de los materiales cementosos a base de yeso para impresión 3D.

Metodología: revisión sistemática de la investigación de materiales y métodos para la impresión 3D en la construcción.

Resultados: La impresión 3D facilita la construcción en los lugares donde las técnicas tradicionales fallan, como pueden ser las condiciones ambientales adversas, la escasez de mano de obra calificada o las preocupaciones en relación a la salud y la seguridad. Un análisis comparativo aseveró que la ejecución del suelo mediante impresión 3D es un 25 por ciento más económica respecto de lo que se desperdicia en el método tradicional. El proceso exige tan solo a dos operativos especializados. **Discusión de hallazgos:** La impresión 3D permite economizar dinero y tiempo debido a la gestión de la mano de obra y de los materiales, siendo útil para la construcción de unidades habitacionales de manera rápida. **Aporte y diferencia con mi investigación:** El trabajo describe y da perspectivas en cuanto a la eficiencia de la impresión 3D aunque no da el contexto necesario en el que se enfoca la investigación, como Chimborazo o el uso en unidades habitacionales de interés social.

2. Título: Estudio inicial de los planos de casas en 3D como una fusión entre eficiencia y sostenibilidad de las casas de las comunidades indígenas en Canadá. Autor: Lacava y

colaboradores (2024). Propósito general: comprobar la viabilidad de la impresión de casas en 3D como medida ante la crisis de la vivienda en las comunidades remotas e indígenas de Canadá. Método: investigación sistemática para ver la viabilidad; visitas en obra; participación comunitaria. Resultados: La construcción mediante impresión 3D tuvo un ritmo notablemente más rápido que el convencional, ya que las paredes se construyeron en 4 días hábiles y la casa entera entre 2,5-3 meses. Al utilizar la impresión 3D se necesita solamente entre 3-4 personas con conocimiento que lleven a cabo la construcción y, además esto se realiza rápidamente (traslado de la impresora en 4 horas). Discusión de resultados: la impresión 3D puede ser una buena opción para las crisis de vivienda en las comunidades remotas, dado el ritmo, la reducción del trabajo y la capacidad de adaptarse a las exigencias culturales y climáticas específicas. Contribución y aportación con respecto a mi propia investigación: aunque es un estudio realizado en Canadá, ofrece elementos interesantes sobre la imprenta 3D en comunidades vulnerables, aunque se distingue por el escenario geográfico pero comparte la búsqueda de soluciones habitacionales culturalmente adecuadas.

2.7 Fundamentación Legal

2.7.1 Constitución de la República del Ecuador

Derecho a la vivienda

- El artículo 30 de la Constitución establece de manera categórica que "las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Este artículo fundamental garantiza que todo ciudadano ecuatoriano, sin importar su condición socioeconómica, tiene derecho a acceder a una vivienda que cumpla con

estándares básicos de seguridad, salubridad y dignidad humana. La norma, por tanto, no a la vivienda como "un bien inmueble cualquiera o para ocupar, sino para la existencia de las personas, las familias".

- El artículo 375 profundiza en esta idea más extensamente, definiendo el sistema nacional de hábitat y vivienda. Señala que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, tiene el deber de "formular, implementar y evaluar las políticas, los planes, los programas y los proyectos que garanticen el derecho al hábitat y la vivienda" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Este artículo establece que dicha política tiene que priorizar a las personas que pertenecen a un grupo vulnerable o a quien se le ha negado la inclusión (ejemplo: las comunidades del sector rural de Chimborazo).

- El artículo 385 establece el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Define como objetivo fundamental "generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos pertinentes para nuestro propio contexto" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

En el contexto de la investigación de impresión 3D en viviendas, el artículo resulta especialmente relevante porque promueve -de manera explícita- el desarrollo de tecnologías innovadoras que una respuesta necesaria a necesidades sociales concretas. Reconoce la integración del conocimiento científico en las realidades locales, en lugares como, por ejemplo, la provincia de Chimborazo.

2.7.2 Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social

- Artículo 5, en su literal b, establece explícitamente la incorporación de procesos constructivos sostenibles e innovación tecnológica como un objetivo estratégico nacional. Esta disposición abre un camino legal claro

para la exploración de tecnologías emergentes como la impresión 3D en construcción, reconociendo la necesidad de desarrollar capacidades técnicas y aprovechar saberes locales en la resolución del déficit habitacional (Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, 2022).

Los principios de habitabilidad, asequibilidad y progresividad se configuran como ejes centrales de la normativa, favoreciendo aquellos sistemas constructivos que demuestren capacidad para reducir costos y facilitar el acceso a una vivienda digna. En el contexto de las zonas rurales de Chimborazo, la ley es particularmente sensible al enfoque comunitario, exigiendo el respeto a las formas propias de organización y cosmovisión indígenas.

2.7.3 Código Orgánico del Ambiente

- Artículos 5.8 y 7.3 son particularmente relevantes, al fomentar la implementación de prácticas sostenibles tanto en el sector público como privado. Para proyectos de construcción, esto implica una evaluación rigurosa de las tecnologías utilizadas, considerando su impacto ecológico, uso racional de materiales y contribución a la resiliencia climática (Código Orgánico del Ambiente, 2017).

El principio de precaución ambiental se erige como un elemento fundamental, estableciendo que cualquier innovación tecnológica debe demostrar fehacientemente su inocuidad o beneficios comparativos con métodos convencionales. En el caso de la impresión 3D en hormigón, esto se traduce en la necesidad de evidenciar ventajas concretas en términos de reducción de residuos, minimización del transporte y eficiencia en el uso de recursos.

2.7.4 Normas Internacionales: Derecho Humano a la Vivienda

Las normas internacionales, particularmente las establecidas por el relator especial sobre el Derecho a la Vivienda de Naciones Unidas, proporcionan un marco integral para entender la vivienda como un derecho humano fundamental. Este enfoque va más allá de la simple provisión de un espacio físico, abarcando dimensiones como habitabilidad, asequibilidad, adecuación cultural, seguridad estructural y acceso a servicios básicos. La implementación de nuevas tecnologías constructivas se evalúa bajo el prisma de su capacidad para garantizar estos derechos, especialmente en comunidades marginadas (RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA, 2020).

Los criterios internacionales exigen que las soluciones habitacionales sean inclusivas y respetuosas con las diversidades locales. La participación comunitaria en el diseño y ejecución se establece como principio fundamental. Por ello, la comparación entre impresión 3D y métodos tradicionales debe evaluar integralmente su capacidad para garantizar una vivienda digna que respete la identidad y necesidades de sus habitantes

2.8 Fundamentación Teórica

2.8.1 *Impresión 3D en Hormigón: Concepto y Aplicación en Vivienda*

2.8.1.1 Definición y características generales

La impresión 3D en hormigón (3DCP), también conocida como fabricación o construcción aditivas en el sector de la construcción, representa una tecnología de vanguardia que revoluciona los métodos constructivos tradicionales. Esta innovación permite construir estructuras mediante la deposición automatizada y controlada por ordenador de una mezcla de materiales céntricos, aplicando el material capa por capa hasta formar la estructura final (Fonseca & Matos, 2023). Este procedimiento elabora objetos

físicos a partir de un modelo 3D digital, lo que da lugar a mayor precisión y disminuye de forma significativa el error humano en el proceso de construcción habitual. Una configuración frecuente de 3DCP incorpora un mezclador de hormigón por medio de tuberías con una bomba de hormigón que proporciona el material a una boquilla de impresión 3D3D. La boquilla de impresión realiza la operación de deposición para conseguir una forma final del elemento impreso con 3DCP (Akbar & Asghar, 2024). La naturaleza digital y automatizada de esta tecnología permite una mayor precisión, minimiza el tiempo de diseño y ejecución y sincroniza eficientemente el software informático con el equipo mecánico, ofreciendo una alternativa viable y superior a los métodos de construcción convencionales (Shenawa & Bankole, 2024).

2.8.1.2 Ventajas Fundamentales de la Tecnología

La implementación de la impresión 3D en hormigón ofrece múltiples beneficios que transforman radicalmente el panorama constructivo. Tal vez la ventaja más notoria sea la reducción notable de residuos y de materiales. La construcción aditiva proporciona una serie de recursos en los que no son necesarias encofrados o conjuntos temporales, que suelen ser responsables de cerca del 23% del total de residuos generados durante la construcción. A su vez, los procesos automatizados tienen la posibilidad de eliminar los residuos generados en la construcción hasta un 100%. Esto es un gran paso hacia una mejora en términos medioambientales (Akbar & Asghar, 2024).

La disminución de mano de obra directa constituye otro beneficio transformador de esta tecnología. Mientras que la construcción tradicional requiere equipos multidisciplinarios extensos, la impresión 3D puede completar estructuras con el mínimo personal. Por ejemplo, la producción e instalación de un refugio impreso en 3D puede ser completada por solo 3 a 5 personas, y en el caso de una casa de 38 m² en Moscú, las paredes fueron construidas íntegramente in situ en un solo día con un equipo reducido que

incluía únicamente el jefe de proyecto, el operador de la impresora, el operador de la bomba y 1-2 peones (Tollares et al., 2023).

2.8.1.3 Libertad de Diseño y Eficiencia Constructiva

La posibilidad de crear diseños complejos sin las limitaciones del encofrado representa una revolución arquitectónica. La impresión 3D permite una mayor libertad arquitectónica, facilitando la construcción de paredes curvas y otros elementos estructurales complejos que van más allá de los conceptos de diseño rectilíneos tradicionales. Esta capacidad permite a los arquitectos concebir geometrías complejas, explorar formas orgánicas y aplicar principios biofílicos, logrando composiciones formales diversas que antes eran impracticables o económicamente inviables (Wang et al., 2023).

La aceleración del proceso de construcción es un aspecto principal que tiene efecto directo sobre la viabilidad de las construcciones. Las tecnologías 3DCP permiten la construcción de edificios de mejores calidades en menos tiempo frente a los sistemas tradicionales. Un proyecto de vivienda rural ahorró un 62,4% en costes de mano de obra y un 24,5% en tiempos de obra comparado con métodos tradicionales de encofrado de hormigón. Ejemplos notables incluyen la construcción de una casa de 38 m² en un solo día por Apis Cor y las casas de ICON en México, impresas en 24 horas (Tollares et al., 2023).

2.8.1.4 Beneficios Económicos y Ambientales

La reducción de costos es uno de los aspectos más atractivos de la impresión 3D en la construcción. La disminución de la mano de obra, los materiales y el tiempo contribuye a una reducción significativa de los costos constructivos. Las casas impresas por WinSun en 2014 tenían un coste aproximado de 4.800 dólares por unidad, mientras que las casas de Apis Cor en Moscú costaron alrededor de 10.000 dólares (Tollares et al., 2023).

Comparativas han mostrado que imprimir un solo piso de una edificación es un 25% más costoso que los métodos tradicionales (Shenawa & Bankole, 2024).

Los beneficios de la 3DCP en beneficio ambiental y sostenibilidad son igualmente impresionantes. El impacto ambiental es menor, lo que contribuye a una menor emisión de CO₂, a una menor generación de residuos y a la posibilidad de reutilizar ciertos materiales. Comprende materias primas con baja energía embebida, incluyendo residuos industriales y de construcción. Sin embargo, la producción de cemento sigue siendo una de las principales fuentes de emisiones de CO₂, pero la 3DCP tiene la oportunidad de disminuir la dependencia de cemento Portland y tratar adecuadamente los residuos y los subproductos, siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fonseca y Matos, 2023).

2.8.1.5 Aplicaciones en Vivienda y Proyectos Destacados

La aplicación de la tecnología de impresión 3D con materiales cimenticios en proyectos residenciales ha experimentado un crecimiento considerable desde sus inicios en 2014. Los primeros proyectos buscaban explorar nuevas soluciones de vivienda global y evaluar la aplicabilidad de la tecnología. Posteriormente, la impresión 3D se utilizó principalmente en soluciones de interés social de emergencia, para desarrollar proyectos de tamaño reducido y económicamente viables que han evolucionado hacia soluciones arquitectónicamente más ambiciosas (Tollares et al., 2023).

Entre sus proyectos residenciales más renombrados se encuentran: las diez casas de 200 m² construidas por WinSun en Suzhou, China, en 2014 y finalizadas en 24 horas mediante elementos prefabricados impresos y ensamblados en la propia localización; la "Chicon House" de ICON construida en Austin, Texas, que es considerada la primera casa con licencia de construcción impresa en 3D de América, se finalizó en 2018; por último, el proyecto de ICON en México para imprimir 50 casas para familias en situación de pobreza

extrema y, junto a una ONG, para ver el potencial de esta tecnología para abordar problemas sociales importantes (Alami et al., 2023).

2.8.1.6 Materiales y Procesos Técnicos

El material principal utilizado en la impresión 3D de estructuras constructivas es el hormigón, compuesto por una mezcla de material de cemento aglutinante (como cemento Portland ordinario o geopolímeros), agregados que pueden incluir recursos reciclados, agua y aditivos modificados específicos. La composición de la mezcla es crucial y debe adaptarse según el propósito y alcance del objeto a construir. Para que la mezcla imprimible cumpla con las exigencias reológicas, es habitual que se empleen gran cantidad de cemento Portland, lo que va en detrimento del impacto ambiental global y del impacto económico del proceso (Daher et al., 2023).

La presente investigación plantea alternativas con un enfoque más sostenible, como las adiciones de material cáamico o las alternativas a los materiales puzolánicos, tales como las cenizas volantes, el humo de sílice o la arcilla calcinada, o los geopolímeros, con los cuales se busca paliar la dependencia respecto del cemento y mejorar la sostenibilidad del proceso. La incorporación de agregados reciclados aporta ventajas adicionales, mientras que la adición de fibras, como la fibra de vidrio, y otros rellenos a la mezcla permite reforzarla y aumentar significativamente la resistencia del hormigón resultante (Savytskyi et al., 2020).

2.8.1.7 Proceso de Extrusión y Futuro de la Tecnología

El proceso de extrusión, donde el material se deposita capa por capa a través de una boquilla especializada, constituye el método de impresión 3D más extendido en la construcción actual. Un material utilizable para la impresión debe cumplir unos parámetros específicos, como son la extradurabilidad, es decir, la capacidad de ser suficientemente

trabajable y fluido durante la extrusión, y la constructibilidad, que es la capacidad de mantener una rigidez y firmeza apropiadas después de la deposición para soportar las capas posteriores sin sufrir modificaciones (Vivero & García, 2023). En el campo de la vivienda social y asequible la 3DCP ocurre como una solución factible y eficaz gracias a su coste reducido y alta operativa. La mencionada 3DCP permitirá afrontar de una forma más efectiva el déficit habitacional, especialmente en lo que se refiere a la vivienda digna, a la vez que es económica, rápida y se puede relacionar con los ODS, lo que la convierte en una herramienta clave para el futuro de la construcción (Tollares et al., 2023). En síntesis, la impresión 3D en hormigón supone un cambio de paradigma radical en el mundo de la ingeniería civil, que puede suponer una mejora importante en la productividad, la optimización de gastos, la sostenibilidad medioambiental y la creatividad en el diseño arquitectónico. La concreción de la técnica en los proyectos de vivienda, especialmente en el área social, demuestra un potencial realmente excepcional para contribuir a solucionar los problemas del ámbito de la construcción y, al mismo tiempo, para ayudar a llevar a cabo construcciones más rápidas, más económicas y más apropiadas. La evolución de la técnica, sin embargo, puede por sí misma conseguir resultados permanentes en la forma en que mostramos y tal como hacemos los procesos de construcción.

2.8.2 Métodos Tradicionales de Construcción en Vivienda Rural

2.8.2.1 Técnicas Vernáculas y Adaptación al Entorno Local

Los métodos tradicionales de construcción en áreas rurales de Ecuador, particularmente en la provincia de Chimborazo, han representado históricamente una respuesta directa y eficiente al entorno local. Estas técnicas vernáculas, desarrolladas a lo largo de generaciones, emplean materiales nativos y locales como el adobe o tapial, piedra, paja y madera, aprovechando sus propiedades naturales para crear edificaciones

funcionales y adaptadas al clima. La arquitectura rural tradicional se considera un precursor de la sostenibilidad, en la medida en que tales materiales se comportan muy bien como elementos de aislamiento térmico y como reguladores de temperatura interior siempre frescos en verano y cálidos en invierno, de acuerdo con principios bioclimáticos idénticos a los que, de forma natural, emplea la arquitectura bioclimática (Cajamarca et al., 2025).

Sin embargo, los procedimientos constructivos vernáculos han cambiado, por decirlo de alguna manera, muchísimo en las últimas décadas. En la actualidad, el uso indiscriminado de materiales industriales (hormigón y acero) y copiar estilos de construcción urbanos o de otros países han ido contribuyendo a la desaparición lenta de estas técnicas; más en el contexto de Chimborazo, existe la creencia común de la arquitectura vernácula como un modo de construcción arcaico o antiguo, el cual ha llevado al abandono sistemático de las prácticas vernáculas en pro de otras más modernas —que no siempre son más eficaces en el contexto de las áreas rurales o más sostenibles— (Cajamarca et al., 2025).

2.8.2.2 Diversidad de Materiales y Técnicas Constructivas

La definición de construcción "tradicional" o "convencional" varía considerablemente según el contexto específico de cada región rural ecuatoriana. En Rumicruz, Chimborazo, las técnicas vernáculas históricas incluyen el uso de tapial y adobe, piedra, paja y madera, aunque actualmente se observa una incorporación creciente de bloques de hormigón como parte de las construcciones contemporáneas. La hibridación da cuenta de un paso de las técnicas tradicionales hacia las técnicas contemporáneas, encontrándose así en la transición de las tradiciones constructivas de las prácticas lugareñas (Vivero & García, 2023).

Por el contrario, en el ámbito de las zonas rurales del cantón Pichincha, también de la provincia de Manabí, la construcción tradicional o convencional se identifica en función y en relación con el uso de cemento y del hormigón, al constituir de tantas formas los sistemas de pórticos de hormigón armado junto con mamposterías de ladrillos de arcilla (Vivero & García, 2023). Esta región también presenta casas de caña que, si bien forman parte del paisaje constructivo rural, con frecuencia carecen de servicios básicos fundamentales como agua potable, sistemas de alcantarillado y suministro eléctrico, lo que impacta significativamente en la calidad de vida de sus habitantes.

2.8.2.3 Limitaciones Técnicas y Funcionales

Las construcciones rurales tradicionales enfrentan múltiples limitaciones que afectan su desempeño y funcionalidad. En cuanto a la eficiencia térmica, los materiales tradicionales vernáculos son capaces de proporcionar un óptimo confort térmico si se aplican bien; pero la elección de materiales inadecuados o la construcción inadecuada derivada de no adoptar estrategias bioclimáticas apropiadas puede llevar a un mal acondicionamiento del espacio y a un excesivo consumo energético. Los problemas de confort térmico son notables, por ejemplo, actualmente en la arquitectura rural de Rumicruz, donde los cambios en las técnicas tradicionales han sucedido a costa de su eficiencia (Cajamarca et al., 2025).

La durabilidad y la durabilidad estructural constituyen otra gran preocupación. El desgaste físico de los edificios vernáculos es a menudo atribuido a no haber puesto el suficiente estudio y conocimiento técnico a estas construcciones. El uso de materiales foráneos e inapropiados puede ir seguido de un rápido deterioro de las estructuras. La construcción convencional a base de hormigón también puede ser inadecuada al no haberse tenido en cuenta la cultura constructiva del lugar (Cajamarca et al., 2025). Es

importante considerar que la vida útil del hormigón se estima en no más de 50 años, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas soluciones.

2.8.2.4 Problemas de Salubridad y Eficiencia Constructiva

Los problemas de salubridad y hacinamiento representan desafíos críticos en las construcciones rurales, especialmente en sectores empobrecidos. Las casas de caña y otras construcciones precarias pueden no contar con servicios básicos adecuados, lo que genera condiciones de insalubridad y favorece la proliferación de enfermedades. La insuficiencia de espacio en este tipo de viviendas va a dar lugar a la situación de hacinamiento, afectando la calidad de vida y el bienestar familiar (Vivero & García, 2023).

Desde un punto de vista constructivo tradicional, el sistema de pórticos de hormigón armado que fue ampliamente utilizado en Ecuador presenta una baja velocidad de ejecución en comparación con los sistemas prefabricados más modernos. La baja velocidad de ejecución también tiene consecuencias en los costos y tiempos de construcción. Además, la construcción tradicional requiere el uso extensivo de encofrados, que generan una cantidad considerable de residuos, lo que impacta negativamente en la sostenibilidad ambiental de estos métodos constructivos (Vivero & García, 2023).

2.8.2.5 Factores Socioambientales y Económicos Determinantes

Diversos factores socioambientales y económicos influyen negativamente en la calidad y sostenibilidad de las construcciones rurales tradicionales. Falta de conocimientos y formación técnica son una de las barreras más altas para el aprovechamiento de las técnicas vernáculas y de los métodos de construcción mixtos de técnicas vernáculas (prefabricadas) en las zonas rurales. También la construcción tradicional a partir de tratantes de cemento y hormigón requiere conocimientos de un oficio que no siempre están disponibles en estas comunidades (Cajamarca et al., 2025).

Las condiciones climáticas extremas constituyen un reto importante para la solución constructiva a ofrecer en Chimborazo, sobre todo en zonas de gran altitud como Rumicruz, donde el clima se caracteriza por ser frío y ventoso. Las heladas, las sequías, las granizadas y las lluvias torrenciales afectan sobremanera tanto el proceso constructivo como el comportamiento de las edificaciones. Desde el ángulo económico, el clima severo que se presenta en Chimborazo hace que se incrementen los costos operativos localizados, los cuales están calculados en un 15–25% más en relación a zonas de clima templado, por lo que se requiere de estructuras de protección temporal, sistemas de climatización del área de impresión y protocolos de curado acelerados que consumen insumos adicionales. Dicha sobreestimación climática está incluida dentro de la categoría de contingencias (10%) del flujo de caja del modelo "Chimborazo 3D Hub". En lo que respecta a la gestión del riesgo (Tabla 4, Matriz ISO 31000:2018), los riesgos climáticos se consideran que tienen una probabilidad media-alta y un alto impacto, y, en términos de las estrategias de mitigación del riesgo, estas pasan por establecer ventanas constructivas estacionales (octubre–febrero, temporada seca andina), una menor exposición de los sitios a heladas y habilitar el sistema de climatización móvil del componente TechCore 3D. Las técnicas tradicionales que no se adaptan adecuadamente a estas condiciones climáticas específicas pueden experimentar un rendimiento inferior y mayor deterioro (Estrada & Suárez, 2020).

2.8.2.6 Desafíos Geográficos y Económicos

El aislamiento geográfico típico de las áreas rurales genera costos adicionales significativos debido a la necesidad de transportar materiales desde otras localidades. Esta situación eleva considerablemente los costos de construcción y puede limitar las opciones de materiales disponibles. El factor económico y la pobreza representan barreras fundamentales que limitan la capacidad de las familias rurales para adquirir viviendas

adecuadas, convirtiendo el costo de la construcción tradicional en un obstáculo prácticamente insuperable para muchas comunidades (Vivero & García, 2023).

2.8.2.7 Transformaciones Culturales y Pérdida de Identidad

Los cambios culturales y el abandono progresivo de las prácticas vernáculas constituyen un fenómeno complejo que impacta profundamente las tradiciones constructivas rurales. La incorporación de materiales industriales y estilos de arquitectura forasteros, conjuntamente con los procesos migratorios y el regreso de personas que han iniciado nuevas vivencias urbanas, llegaron a producir una ruptura bastante grande con las tradiciones constructivas tradicionales, llevando directamente a la pérdida de la identidad cultural de los pueblos originarios locales (Cajamarca et al., 2025). Hay una creencia cultural que revela una preferencia en el uso de la construcción con hormigón armado por considerarla la más prestigiosa de las técnicas constructivas, hecho que dificulta el uso de nuevas técnicas constructivas que posiblemente sean más económicas o más apropiadas para las condiciones de la localidad. La ausencia de servicios básicos en algunas poblaciones rurales hace que las viviendas tradicionales a menudo carezcan de la infraestructura mínima necesaria, lo cual es muy perjudicial para las condiciones sanitarias y de habitabilidad (Vivero & García, 2023). Así que, aunque los sistemas tradicionales vernáculos que usan materiales locales en la sierra de Chimborazo estuviesen bastante bien adaptados a las condiciones climáticas y naturales de la región, la adopción de materiales y estilos constructivos modernos pero no siempre locales que se han ido incorporando a la tradición constructivas han derivado a decenas de limitaciones. El desconocimiento en la correcta utilización de técnicas constructivas, ya sean tradicionales o constructivas; sumado a factores socioeconómicos adversos y a condiciones climáticas específicas; ha llevado a importantes limitaciones sobre la calidad y la durabilidad y al confort de viviendas de tipo rural.

2.8.3 Comparación Técnico-Económica y de Eficiencia Constructiva

2.8.3.1 Análisis Comparativo de Costos de Construcción

La evaluación económica de los distintos métodos constructivos revela diferencias significativas que pueden afectar la viabilidad de los proyectos habitacionales. La construcción convencional, tradicionalmente basada en cemento y hierro, o en sistemas de pórticos de hormigón armado con mampostería de ladrillos de arcilla, presenta costos considerablemente superiores a los de las tecnologías constructivas avanzadas. Un estudio exhaustivo de una vivienda de interés social de 42 metros cuadrados concluyó que la construcción convencional requiere un gasto total de \$6,706.00, lo que significa que en el presente estudio se obtiene un coste aproximado de \$159.66 por metro cuadrado que corresponde a los precios más mediocres que se pueden conseguir (Vivero & García, 2023). En contrapartida, el coste de una vivienda de 42 metros cuadrados construida con materiales prefabricados tipo sandwich es de \$3,855.72, lo que indica que el precio de la construcción se eleva a unos \$91.80 por cada metro cuadrado. Por tanto, la diferencia sería de \$2,850.28 para una vivienda de 42 metros cuadrados, lo que permite justificar que esta diferencia económica es enorme, ya que podríamos edificar 1,739 viviendas construidas con materiales prefabricados a base de paneles tipo sandwich con esta enorme diferencia económica. Como se puede observar, esta proporción indica que las tecnologías constructivas avanzadas pueden producir una gran transformación del acceso a la vivienda (Vivero & García, 2023). La tecnología de impresión 3D es, por su parte, una alternativa con una elevada relación calidad-precio en comparación con la construcción convencional, especialmente por la notable reducción de costes que se puede lograr por diferentes mecanismos. La eliminación de la necesidad de encofrado representa uno de los beneficios económicos más sustanciales, ya que este componente representa entre el 35% y el 60% del costo total de la construcción tradicional. La reducción del costo de mano de obra

constituye otro factor económico favorable para la construcción impresa en 3D, aunque debe considerarse que la impresión in situ puede generar una tensión financiera adicional en las empresas de construcción debido a los costos de transporte e instalación de los equipos especializados (Jagoda, 2020).

2.8.3.2 Eficiencia Temporal y Velocidad de Ejecución

La comparación temporal entre los diferentes métodos constructivos revela ventajas dramáticas para las tecnologías avanzadas. La impresión 3D puede reducir considerablemente el tiempo necesario para construir una vivienda, lo que facilita ahorros temporales que se traducen directamente en beneficios económicos y sociales. Los datos comparativos indican que la construcción de un edificio residencial mediante impresión 3D podría completarse en 20 días, en contraste con los 60 días requeridos por los métodos tradicionales. La eficiencia se ve traducida a otro tipo de construcciones, por ejemplo, en el caso de un edificio comercial que emplearía 30 días en conseguir lo que los métodos convencionales tardarían 90 y los arquitectos podrían ejecutar un diseño de edificación en 15 días en lugar de hacerlo en 45 (Akbar & Asghar, 2024).

El método específico de la impresión 3D tiene una gran eficiencia temporal para cada una de sus fases constructivas, de tal forma que las paredes de una casa pueden ser levantadas en un periodo de 4 días laborables, y una casa totalmente cerrada y aislada en 2,5 semanas. Una casa totalmente terminada y lista para ser habitada requiere entre 2,5 y 3 meses, tiempo que incluye todos los acabados e instalaciones complementarias. La eliminación del encofrado no solo reduce costos, sino que también elimina un paso que consume un tiempo considerable en el proceso constructivo tradicional, lo que contribuye significativamente a acelerar el proceso general (Cajamarca et al., 2025).

Por el contrario, el sistema de pórticos de hormigón armado, que constituye el método más aplicado y difundido en Ecuador, presenta una baja velocidad de ejecución comparada con los sistemas prefabricados y de impresión 3D. Esta lentitud inherente del sistema tradicional no solo impacta en los costos directos sino también en los costos de oportunidad y financieros asociados con períodos de construcción extendidos (Tollares et al., 2023).

2.8.3.3 Requerimientos Energéticos y Optimización de Recursos

La construcción con impresión 3D ofrece ventajas sustanciales en términos de eficiencia de recursos y sostenibilidad ambiental. Esta tecnología permite una reducción significativa en el uso de materiales y una minimización notable del desperdicio, con procesos de construcción automatizados que pueden reducir los residuos de construcción hasta en un 100%. Esta eliminación de residuos casi total, no solo representa grandes beneficios para el medioambiente, sino que también representa reducciones en costes relacionados con gestión o eliminación de residuos de la construcción (Akbar & Asghar, 2024).

La reducción en las necesidades de personal comprende además otra de las grandes ventajas operativas. Estudios comparativos del propio proceso muestran que para la impresión en 3D sólo se necesitan la participación de dos personas: un operador especializado de la máquina y un trabajador cualificado. Esta fuerte reducción en los requerimientos de personal no solo reduce los costes laborales, sino que también simplifica la gestión del proyecto y reduce los riesgos en la coordinación de un alto número de personas (Alami et al., 2023).

Las tecnologías avanzada también brindan beneficios ambientales, facilitando el uso de materias primas con escasa energía incorporada, como los residuos industriales o de

la construcción. Presentan un importante efecto positivo en la mitigación de las emisiones de CO₂ y ayudan a la economía de materiales, lo que implica un menor consumo de energía en el ciclo constructivo general (Vivero & García, 2023). Gregar las viviendas prefabricadas tipo 'sandwich' que surge como alternativa sostenible, destaca por ser muy eficientes energéticamente gracias a sus características de aislamiento que permiten conseguir una temperatura fresca durante la parte del día y las condiciones óptimas por la noche con un mínimo gasto energético adicional.

2.8.3.4 Consideraciones Logísticas y Adaptabilidad

La logística en áreas rurales presenta desafíos específicos que las tecnologías avanzadas pueden abordar de manera más eficiente. El transporte de materiales desde otras localidades tradicionalmente eleva los costos de construcción, pero la prefabricación o la construcción con paneles puede ofrecer ventajas logísticas significativas, ya que los paneles para una vivienda completa pueden ser trasladados en un solo viaje, optimizando los costos y tiempos de transporte (Jagoda, 2020).

En cuanto al tipo de logística para la impresión 3D, se debería tener en cuenta que se pueden sustituir los componentes prefabricados en la fábrica por otros que se transporten, monten y desmonten en la obra. La movilización de los equipos como la impresora Vulcan se considera no difícil, ya que dice que se tarda solo 4 horas en su instalación, evidenciando la viabilidad práctica de la misma incluso en lugares remotos (Cajamarca et al., 2025). La construcción del tipo impreso en 3D representa también, una ventaja adicional increíblemente importante sobre los métodos tradicionales como es la arquitectura adaptable, puesto que se puede realizar diseños de prácticamente cualquier complejidad geométrica, incluidos los que incluyen formas orgánicas, paredes curvas o esquinas redondeadas, elementos que no incrementan el coste de la misma manera que en la tradicional (Tollares et al., 2023). La adaptabilidad promovida por esta flexibilidad

consigue adaptarse mejor a culturas y medioambientes específicos, lo que lleva a hacer diseños que puedan ser más pertinentes que los tradicionales sin que eso suponga penalizaciones económicas.

Las viviendas prefabricadas tipo sándwich requieren muy poca agua en el lugar de la obra, limitándose principalmente a la preparación de la cimentación, lo que representa una ventaja adicional en áreas donde el acceso al agua puede ser limitado o costoso (Vivero & García, 2023).

2.8.3.5 Evaluación Integral y Perspectivas

En síntesis, la impresión 3D y las tecnologías prefabricadas, en particular los paneles tipo sándwich, presentan ventajas significativas y cuantificables frente a los métodos de construcción convencionales en múltiples dimensiones críticas. La reducción de costos puede alcanzar más del 40% en algunos casos, mientras que los tiempos de ejecución pueden reducirse hasta en un 67%, representando transformaciones fundamentales en la viabilidad y accesibilidad de la construcción habitacional (Jagoda, 2020).

La inversión inicial en la adquisición de equipos de impresión 3D puede ser una barrera de entrada importante, pero el coste de explotación resulta ser más reducido en el cómputo a largo plazo, por lo que justifica este tipo de inversión a través de múltiples proyectos. La logística en áreas rurales, convencionalmente un factor limitante, puede quedar considerablemente simplificada con la prefabricación o impresión de partes aunque requiere una planificación especializada (Alami et al, 2023).

Estas tecnologías representan no solo mejoras incrementales, sino también transformaciones paradigmáticas que pueden democratizar el acceso a una vivienda digna,

especialmente en contextos de recursos escasos, donde la eficiencia económica y temporal es crítica para la viabilidad de los proyectos habitacionales.

2.8.4 *Desempeño Estructural y Funcional*

2.8.4.1 Comportamiento Estructural y Propiedades Mecánicas

El hormigón impreso en 3D y el hormigón de ultra alto rendimiento impreso en 3D presentan propiedades mecánicas mejoradas, incluyendo una resistencia superior a la compresión y a la flexión en comparación con los métodos convencionales. Sin embargo, estas tecnologías exhiben un fenómeno conocido como anisotropía mecánica, en el que las propiedades del material varían según la dirección de análisis, siendo generalmente más débiles en las direcciones entre capas o entre tiras de material depositado. Esta característica puede convertirse en una ventaja, cuando dirección de las fibras de refuerzo (por ejemplo, las de acero) se da exactamente en la misma dirección en que se imprime, lo cual optimiza el respecto al comportamiento si se diseña la ruta de impresión de acuerdo con la dirección de las tensiones principales. Estudios concretos han evidenciado que la resistencia de las muestras impresas a la flexión puede duplicarse casi por completo respecto a la de las muestras de materiales fundidos (Akbar & Asghar, 2024).

Podemos vislumbrar un importante potencial para convertir, o, en su caso, sustituir en la práctica, el refuerzo de acero tradicional por hormigón de ultraalto rendimiento impreso en 3D en algunas aplicaciones, pero determinadas estructuras de grandes dimensiones requieren un diseño más sofisticado que podría implicar la conjunción de la técnica de pretensado y la optimización topológica. La optimización topológica, además de permitir reducir los materiales o el peso de las estructuras, también puede ayudar a mantener o mejorar el rendimiento estructural en términos generales, lo que podría ser un avance interesante en el diseño estructural eficiente (Shenawa & Bankole, 2024).

2.8.4.2 Desafíos de Estandarización y Adaptación Sísmica

La implementación práctica de estas tecnologías enfrenta el desafío crítico de la falta de estandarización. Existe una necesidad urgente de más pruebas estructurales y de la definición de códigos y estándares específicos para garantizar la integridad estructural de los componentes impresos en 3D. Esta necesidad se vuelve particularmente crítica en áreas propensas a condiciones climáticas extremas, actividad sísmica o desastres naturales. Si bien la literatura existente estudia los métodos de ensayo de las propiedades frescas o endurecidas de los elementos impresos en 3D, existe un desarrollo de la estandarización de estos métodos de ensayo (Al-Tamimi et al., 2023).

La tradicional construcción de mampostería confinada, utilizada en Ecuador durante siglos, ha sido estudiada en profundidad con el fin de resumir su comportamiento ante cargas sísmicas y poder servir de referencia para el desarrollo de nuevas tecnologías. Ante la presencia de cargas de tipo lateral en planta, el muro de mampostería transfiere las fuerzas horizontales al elemento estructural en una primera fase, de forma que el refuerzo en las columnas de amarre entra en funcionamiento progresivamente a medida que el muro desarrolla agrietamiento y pérdida de resistencia. No obstante, el tipo de fallo residual en las columnas de amarre es el que se presenta ante esfuerzos cortantes, lo que indica que serán necesarios un mayor número de refuerzos de las columnas de amarre (Borah et al., 2023).

Un aumento del contenido de refuerzo longitudinal y transversal en las columnas de amarre permite mejorar de forma constante la deformabilidad lateral y la ductilidad del tipo de muros de mampostería confinada, pudiendo incrementar suficiente la capacidad de comportamiento del muro ante fuerzas sísmicas. No obstante, los códigos de diseño vigentes y la investigación actual carecen de métodos claros para estimar las fuerzas de

diseño individuales de las columnas de amarre y los muros de mampostería, lo que limita la optimización de estos sistemas (Borah et al., 2023).

2.8.4.3 Integración de Refuerzos y Soluciones Híbridas

En la impresión 3D, se ha demostrado la viabilidad técnica de integrar refuerzos, como acero o fibra de vidrio, en los vacíos internos de las paredes impresas, lo que ofrece una solución innovadora para el refuerzo estructural. Un caso de estudio significativo en una zona sísmica de México demostró que la cimentación de las casas impresas puede recibir refuerzo estructural adicional para adaptarse a las condiciones sísmicas locales (Tollares et al., 2023).

La impresión 3D innovadora en construcción ofrece soluciones estructurales híbridas que pueden ser adaptadas para satisfacer necesidades localizadas. Junto con otros modelos de construcción, la impresión 3D puede crear viviendas prefabricadas que duren, como los bloques de plástico, que incluso han demostrado cierto grado de resistencia sísmica, y pueden ampliar las opciones tecnológicas (Vivero y García, 2023).

Pasando al caso de Chimborazo, aunque la literatura menciona los desafíos de resistencia sísmica de Ecuador, y la necesidad de incluir la otra impresión 3D en zonas sísmicas, estudios locales en esta área no han aprovechado las oportunidades que ofrece la impresión 3D para mitigar los desafíos sísmicos de la provincia. Las fuentes reconocen que las condiciones ambientales y climáticas específicas, así como los eventos sísmicos recientes en Ecuador, exigen estándares de calidad particularmente altos en la construcción (Intriago et al., 2020).

2.8.4.4 Comportamiento Térmico y Eficiencia Energética

Las tecnologías de construcción avanzada, particularmente la impresión 3D, pueden mejorar significativamente el aislamiento térmico a través de diseños optimizados.

Las viviendas prefabricadas tipo bloques de plástico también han demostrado ser sismoresistentes, aumentando así las posibilidades tecnológicas disponibles (Vivero & García, 2023).

En lo que respecta a Chimborazo en concreto, las investigaciones abordan el contexto del problema sísmico en Ecuador y se muestra que efectivamente existe una necesidad de realizar estudios particularizados del caso y del trabajo de la impresión 3D en contextos sísmicos, pero no existen estudios que adapten de forma detallada la impresión 3D a las condiciones sísmicas propias de la provincia.

Existen opciones de impresión de muros con estructuras diagonales internas o vacíos a medida indicados para mejorar las prestaciones de aislamiento y que, en algunas ocasiones, estas estructuras de vacíos puedan recibir material aislante, maximizando con tal arreglo la propia eficiencia del calor (Tollares et al., 2023).

Las viviendas prefabricadas tipo paneles sándwich se describen como muy eficientes en el plano energético, haciendo posible mantener un ambiente fresco durante las horas de luz y temperatura adecuada por la noche con un escaso consumo energético. En caso necesario se puede utilizar paneles de mayor grosor en aquellos lugares que lo exigen, ajustando así la solución a las condiciones climáticas concretas. Los bloques de plástico tipo Lego como aislantes de temperatura funcionan bien, mientras que las viviendas construidas con pallets pueden ofrecer un excelente resguardo de las temperaturas del frío nocturno (Vivero & García, 2023).

De acuerdo con los datos obtenidos en el caso concreto de Chimborazo, es decir, la comunidad de Rumicruz, el clima de la zona presenta unos rangos de temperatura de entre 5 y 18 °C y una humedad relativa de entre 51% y 100%, lo que sugiere que es una zona donde la necesidad de capturar y retener calor es siempre muy importante. Para abordar

estas condiciones, se requieren materiales, colores y texturas con alta inercia térmica que puedan almacenar y liberar calor de manera eficiente (Cajamarca et al., 2025).

2.8.4.5 Integración con Técnicas Vernáculas y Diseño Bioclimático

La arquitectura vernácula tradicional de la zona utiliza materiales locales como adobe, madera, paja y piedra, que proporcionan un control natural de temperatura y ventilación a través de estrategias bioclimáticas pasivas desarrolladas a lo largo de generaciones. Una propuesta de vivienda innovadora para Rumicruz que mezcla la técnica tradicional de construcción, como es el adobe o la piedra, con elementos modernos como los bloques de hormigón rellenos de paja, y que emplea estrategias bioclimáticas integradas, mostró un mejor nivel de confort térmico durante todo el curso del año respecto a las viviendas tradicionales y actuales, en base a simulaciones computacionales (Cajamarca et al., 2025).

El diseño bioclimático definido, eligiendo como forma de la casa que sea apropiada, una orientación, la distribución de los espacios y los materiales que hay que escoger, son esenciales al momento de adaptarse al clima de la zona. La ubicación adecuada para aprovechar los vientos predominantes también permite la implementación de ventilación natural, reduciendo la dependencia de sistemas mecánicos de climatización (Cajamarca et al., 2025).

2.8.4.6 Evaluación Funcional: Durabilidad, Flexibilidad y Adaptabilidad

La durabilidad de los materiales impresos en 3D frente a las condiciones ambientales muestra resultados prometedores, con la capacidad de mantener las capas visibles sin requerir acabados adicionales, lo que simplifica el mantenimiento y reduce los costos a largo plazo. A pesar de ello, es imprescindible llevar a cabo estudios más extensos sobre el efecto del medio externo y las severas condiciones meteorológicas, para poder

garantizar unos protocolos de durabilidad bien definidos. Se ha observado la aparición de grietas en algunas aplicaciones debido a los ciclos de congelación-descongelación por lo que se hace necesaria una investigación complementaria para estudiar varias soluciones de mejora preventiva (Vivero & García, 2023).

Los paneles sándwich prefabricados muestran una resistencia superior al conjunto de las condiciones que se pueden dar en el medio, como la humedad, el comienzo de las degradaciones, la humedad o el paso de plagas, la exposición a la radiación UV y las fuentes de calor, convirtiéndose en una opción duradera en las varias condiciones atmosféricas que se puedan dar. Los bloques de plástico tipo Lego presentan una vida útil extraordinariamente prolongada, estimada en hasta 400 años, y son altamente resistentes a las variaciones climáticas. Por otro lado, materiales de construcción como bloques prefabricados tienen una vida de no más de 50 años, como la mayoría de los materiales prefabricados (Vivero y García, 2023).

Uno de los beneficios notables de la impresión 3D es la flexibilidad de diseño. Esencialmente, la construcción de estructuras con impresión 3D permite una complejidad enorme con formas curvas, paredes e incluso esquinas redondeadas, todo lo cual es más difícil y costoso usando métodos tradicionales.. La flexibilidad se expresa en formalidades con una mayor capacidad de adaptación a las cuestiones culturales y específicas del entorno del que se trate, contribuyendo a una arquitectura más responsiva y adaptativa (Tollares et al., 2023).

2.8.4.7 Capacidad de Ampliación y Crecimiento

Aunque las investigaciones actuales no detallan explícitamente la facilidad de ampliación de viviendas impresas en 3D, mencionan la posibilidad prometedora de combinar la impresión 3D con otros materiales y sistemas constructivos, como el uso de

estructuras metálicas ligeras para la construcción de un segundo piso. Esta capacidad sugiere una potencial adaptabilidad y capacidad de crecimiento que puede evolucionar con las necesidades familiares (Tollares et al., 2023).

En lo que respecta a las infraestructuras residenciales sociales, se hace hincapié en la crítica necesidad de tener que ser flexibles y ofrecer oportunidades reales de crecimiento a las familias con el tiempo, con la aplicación de cambios de composición familiar y mejoras en la situación económica. En el mismo sentido se sugieren los sistemas prefabricados con pallets como especialmente útiles a la hora de realizar mejoras y ampliaciones posteriores, ya que brindan una modularidad que facilita la expansión gradual (Vivero & García, 2023).

Por último, en el caso de la impresión a partir de 3D y de las tecnologías prefabricadas se ven claramente las ventajas en el funcionamiento funcional, sobre todo en lo que a flexibilidad de diseños se refiere y al rendimiento térmico de los sistemas de construcción, normalmente debidos como anteriormente hemos mencionado a la incorporación de geometrías optimizadas con vacíos selectivos o la aplicación de nuevos materiales aislantes. La misma arquitectura podría hacerse extensiva modificando los tipos de categoría de refuerzo estructural, dado el potencial que se puede alcanzar, pero es necesario abordar sistemáticamente la anisotropía interna, generando para ello 'códigos' y 'estándares' propios, especialmente en zonas sísmicas como Chimborazo, conociendo previamente que por norma general se le pediría a este tipo de refuerzo que soportara independientemente de la unidad estructural en el lugar objeto de estudios sobre la adaptabilidad local.

2.8.4.8 Factores de aceptación social y cultural de tecnologías constructivas innovadoras

2.8.4.9 Contexto de la Implementación Tecnológica en Comunidades Rurales

La implementación de tecnologías innovadoras como la impresión 3D en hormigón puede generar escepticismo significativo en las comunidades rurales, ya que representa una ruptura fundamental con las técnicas constructivas tradicionales arraigadas en la cultura local. Esta tecnología puede ser percibida como un proceso deshumanizado o completamente ajeno a las prácticas constructivas que han sido transmitidas a través de generaciones. El problema radica en que estas comunidades han ido desarrollando a través del tiempo -no sólo con exigencias a nivel técnico- un rastreo de estrategias constructivas que se encuentran íntimamente ligadas a su cultura, a los saberes tradicionales y a sus formas de organización social (Alami et al., 2023).

La incorporación de alguna tecnología radical dentro de estos entornos exige un conocimiento exhaustivo de las particularidades socioculturales y económicas que caracterizan a estas comunidades, siendo imperativo que la resistencia al cambio no se entienda únicamente como una negación del avance, sino más bien como una reacción protectora hacia un conjunto de saberes y prácticas que han demostrado su eficacia y la idoneidad cultural a lo largo del tiempo, de tal modo que los aspectos que inciden en la evaluación de este tipo de impacto y en el fomento de la aceptabilidad local, terminan por decidir el éxito o el fracaso de la tecnología (Tollares et al., 2023).

2.8.4.10 Participación Comunitaria en el Diseño y Ejecución

La participación comunitaria auténtica en el diseño y ejecución constituye el pilar fundamental para la aceptación social de tecnologías constructivas innovadoras. Es vital que las soluciones de diseño se adapten integralmente a los aspectos culturales,

económicos y ambientales específicos de cada contexto, reconociendo que cada comunidad tiene características únicas que deben ser respetadas e incorporadas. El problema radica en que estas comunidades han ido desarrollando a través del tiempo -no sólo con exigencias a nivel técnico- un rastreo de estrategias constructivas que se encuentran íntimamente ligadas a su cultura, a los saberes tradicionales y a sus formas de organización social (Alami et al., 2023).

La incorporación de alguna tecnología radical dentro de estos entornos exige un conocimiento exhaustivo de las particularidades socioculturales y económicas que caracterizan a estas comunidades, siendo imperativo que la resistencia al cambio no se entienda únicamente como una negación del avance, sino más bien como una reacción protectora hacia un conjunto de saberes y prácticas que han demostrado su eficacia y la idoneidad cultural a lo largo del tiempo, de tal modo que los aspectos que inciden en la evaluación de este tipo de impacto y en el fomento de la aceptabilidad local, terminan por decidir el éxito o el fracaso de la tecnología (Tollares et al., 2023).

Con la impresión 3D en construcción, a diferencia de los métodos de construcción del pasado, existe la posibilidad de invitar a los propietarios a construir sus viviendas, captar sus necesidades, junto a métodos más participativos que alteran el diseño de las viviendas. En última instancia, para la vivienda social, los enfoques participativos son de suma importancia para superar barreras de aceptación y calidad en las soluciones habitacionales. En otras palabras, los miembros de la comunidad deben involucrarse en todas las etapas del proyecto (Vivero y García, 2023).

La propuesta de vivienda de Rumicruz comienza con un asunto de principio: debe haber una comprensión exhaustiva del lugar y de las personas que utilizan los servicios antes de crear la arquitectura que atienda sus necesidades y refleje las actividades que estructuran su vida diaria. Siguiendo este principio, la tecnología se desarrolla de manera

que complementa la vida de los residentes, en lugar de que la tecnología sea desarrollada y los residentes tengan que adaptar sus vidas a ella, lo cual puede ser inapropiado o inaceptable (Cajamarca et al., 2025).

2.8.4.11 Percepción de Habitabilidad, Confort y Seguridad

La percepción de habitabilidad, confort y seguridad constituye un factor determinante en la aceptación de nuevas tecnologías constructivas, ya que las comunidades rurales evalúan cualquier innovación principalmente por su capacidad de mejorar sus condiciones de vida reales. Las tecnologías avanzadas, incluida la impresión 3D, tienen el potencial demostrado de ofrecer mejores condiciones de confort y habitabilidad que los métodos tradicionales, especialmente cuando se diseñan específicamente para responder a las condiciones climáticas locales (Tollares et al., 2023).

El clima frío en Rumicruz, Chimborazo, con temperaturas que oscilan entre los 5 y los 18 grados de temperatura y una alta humedad relativa, además, hace de la capacidad de captura y retención de calor en las viviendas algo primordial para el confort térmico. Esta propuesta innovadora de vivienda, que combinó determinadas estrategias bioclimáticas con materiales tradicionales y modernos en función de un diseño envolvente de la vivienda, obtuvo un nivel significativamente mejor de confort térmico durante el periodo de un año en comparación con las viviendas existentes, lo que tuvo un efecto muy positivo en la mejora de la calidad de vida de los usuarios. Este ejemplo pone de manifiesto que las tecnologías avanzadas pueden ser introducidas de una forma efectiva (y contable) en el momento y cuando se diseñan de una forma sensible al contexto local (Cajamarca et al. 2025).

Las paredes impresas en 3D pueden dotarse de estructuras complejas en su interior, como por ejemplo vacíos estratégicos o configuraciones diagonales que pueden ayudar a

ofrecer un buen nivel de aislamiento térmico. En el interior de estos vacíos es factible añadir material aislante y reforzar la estructura según las necesidades climáticas locales o las condiciones sísmicas de la región de la vivienda (Tollares et al., 2023). Algunas casas impresas han sido elaboradas intencionadamente con suficiente aislante para garantizar el confort en condiciones climáticas extremas, lo que demuestra la capacidad de adaptación de la tecnología.

La resiliencia y resistencia que la estructura de hormigón impresa presenta colabora de forma directa en la percepción de seguridad, aunque hace falta más pruebas y que existan estándares específicos para garantizar la estructura, sobre todo en zonas sísmicas como Ecuador. En una zona sísmica de México, las casas recibieron un refuerzo estructural extra en la cimentación, lo que muestra que la tecnología puede adaptarse a situaciones geológicas difíciles (Tollares et al., 2023).

Una encuesta aplicada en Pichincha repitió que el 50,63% de la población considera que una vivienda realizada con prefabricados puede ser confortable, lo cual indica que la percepción de confort con metodologías no tradicionales puede hacerse y puede forjarse cuando se presenta evidencias concretas de los beneficios. Este dato indica que existe una apertura potencial hacia nuevas tecnologías, especialmente cuando se demuestran mejoras tangibles en las condiciones de habitabilidad (Vivero & García, 2023).

2.8.4.12 Resistencia Cultural y Dinámicas Sociales Complejas

La resistencia cultural hacia tecnologías constructivas innovadoras se manifiesta de manera compleja en el contexto ecuatoriano, donde existe una tendencia marcada al tradicionalismo en el sector de la construcción. Esta tendencia se hace presente cuando el uso de los sistemas de armado de hormigón y de los mamposterías de ladrillo es preferido al uso de los prefabricados, cuando estos son considerados como una forma de

construcción transitoria, como sinónimo de falta de rigidez y/ o de durabilidad. Esta mentalidad tradicional sería fácilmente transferible a otras formas de tecnología todavía más innovadoras, como sería la impresión 3D, dificultando, a la vez, su implantación (Vivero y García, 2023).

La provincia de Chimborazo es la que ha experimentado un proceso más pesado de pérdida del acento cultural en la arquitectura rural del que ha sido partícipe, consecuencia directa de la actualización progresiva fuera de los patrones de formas genéricas que han ocupado el lugar de las técnicas vernáculas que habían alcanzado un buen acercamiento con la climatología y el entorno civil. El hecho de que la arquitectura vernácula sea considerada "primitiva" o "retrograda" ha favorecido bastante la pervivencia de esa técnica constructiva de nuestros ancestros en Chimborazo (Cajamarca et al., 2025). El retorno de las personas llega también a realizar una reorientación en las tradiciones constructivas, así como una confrontación entre la tradición y lo moderno.

La pérdida de tradiciones constructoras no solo incide en la arquitectura física, sino que también se traduce en una disminución del sentido de pertenencia y de continuidad cultural, ya que el conocimiento que se pierde es el que ha sido determinante para la construcción de la identidad comunitaria. El contexto sociocultural de Chimborazo es especialmente complejo en el uso de una identidad étnica como reivindicación, en la creciente fortaleza de las organizaciones indígenas, en el empoderamiento progresivo de las agencias de desarrollo, en la implementación de políticas multiculturales, así como en la "etnificación" de los reclamos como estrategia para acceder a recursos y para una inclusión diferenciada en las políticas públicas. Cualquier intervención externa en el ámbito de la construcción tradicional, incluyendo la introducción de tecnologías constructivas novedosas, solo cobrará sentido si se ejecuta en dicho contexto sociopolítico, dado que de lo contrario ni será aceptada ni perdurará en el tiempo. La resistencia no sólo

nace de cuestiones de carácter técnico o económico, sino que está muy ligada a las relaciones de poder, a la identidad étnica y a la autonomía cultural de las comunidades. Incluso la posibilidad de utilizar materiales "reciclados" puede encontrar cierta resistencia, dado que los mismos grupos étnicos adoptan ciertas percepciones sobre calidad, status o por sus propias interpretaciones culturales de lo que es o no un material apropiado para la construcción de cuadros de vivienda.

2.8.4.13 Estrategias para la Integración Exitosa

La adopción exitosa de la impresión 3D u otras tecnologías avanzadas en zonas rurales de Chimborazo requiere ir significativamente más allá de demostrar la viabilidad técnica o económica. Es esencial desarrollar un enfoque integral que integre activamente a la comunidad en el diseño y la toma de decisiones desde las etapas más tempranas del proyecto, reconociendo a sus miembros como colaboradores y cocreadores, en lugar de beneficiarios pasivos.

Este enfoque debe abordar y adaptar la tecnología específicamente a las necesidades identificadas de confort y habitabilidad en el clima andino particular, aprovechando la flexibilidad de la impresión 3D para crear soluciones que mejoren de manera tangible las condiciones de vida. Simultáneamente, debe respetar y, cuando sea posible, incorporar activamente elementos de la identidad cultural y las tradiciones locales para superar la resistencia al cambio y la percepción de pérdida del patrimonio vernáculo (Cajamarca et al., 2025).

La tecnología se tiene que concebir y avanzar como una herramienta para el desarrollo local sostenible que facilite la inclusión real y el diálogo participativo y no como una imposición ajena que pone en riesgo las formas tradicionales de construcción y organización social. Para eso se hace imprescindible un proceso de diálogo intercultural

real en el que se pone en juego el saber técnico moderno de un lado y los saberes locales tradicionales del otro (Bretón, 2020).

2.8.4.14 Consideraciones sobre el Impacto Laboral y Desarrollo de Capacidades

Es fundamental reconocer y abordar proactivamente el desafío del potencial desplazamiento de mano de obra tradicional que estas tecnologías pueden causar en comunidades donde la construcción representa una fuente importante de empleo y conocimiento especializado. La implementación de tecnologías avanzadas debe acompañarse de programas de desarrollo de nuevas habilidades en la comunidad, asegurando que los trabajadores locales puedan participar en ellas y beneficiarse de las nuevas oportunidades que estas tecnologías pueden crear (Cajamarca et al., 2025).

Esto equivale al desarrollo de programas de formación que habiliten a los albañiles y constructores tradicionales en el uso de las nuevas tecnologías, es decir, operadores especializados de equipos de impresión 3D, o también técnicos en los nuevos procesos constructivos. Como consecuencia, la innovación tecnológica puede transformarse en una oportunidad de desarrollo de capacidades locales en vez de una amenaza al empleo tradicional, ayudando así a la aceptación social y al desarrollo sostenible de la economía local (Alami et al., 2023).

2.8.5 *Vivienda de interés social: enfoque rural*

2.8.5.1 Conceptualización y Alcance de la Vivienda de Interés Social Rural

La evaluación de la Vivienda de Interés Social en el contexto rural implica una comprensión profunda y multidimensional de sus particularidades, que trasciende la mera provisión de refugio físico. Esta conceptualización integral busca asegurar un hábitat digno, seguro y funcional para familias de bajos recursos, pero respetando simultáneamente su identidad territorial específica y fomentando la sostenibilidad a largo

plazo. La complejidad que presenta esta postura debe ir en consonancia no solo con aspectos técnicos y económicos, sino que también con aspectos sociales y culturales que son determinantes para la consecución y aceptación de cualquier tipo de intervención habitacional (Intriago et al., 2020).

Esta Vivienda de Interés Social, por su parte, va destinada a las personas de escasos recursos económicos, a aquellas que son objeto de la vulnerabilidad social o, también, a aquellas familias que son víctimas de desastres naturales o crisis de carácter económico, entre otros. Estas viviendas desarrolladas deben cumplir de manera rigurosa con condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad, así como de seguridad estructural, aunque también deben proporcionar niveles adecuados de confort y comodidad, así como de espacio, lo que evitará que se den situaciones de hacinamiento que son entendidas como perjudiciales, sobre todo, para el desarrollo familiar y comunitario (Vivero & García, 2023). La experiencia han puesto de relieve que la no existencia de una vivienda digna en los espacios rurales va acompañada de consecuencias graves, tales como problemas de salubridad, enfermedades o infecciones, inseguridad, hacinamiento, etc., que van perpetuando ciclos de pobreza y/o instaurando la exclusión social.

2.8.5.2 Acceso a Servicios Básicos como Fundamento de la Dignidad Habitacional

El acceso a servicios básicos constituye un requisito fundamental e ineludible para cualquier vivienda que aspire a ser considerada digna y funcional. Las zonas rurales, como las documentadas en el cantón Pichincha, frecuentemente carecen de acometidas básicas de agua potable, sistemas de alcantarillado y suministro eléctrico confiable. Esta carencia no solo afecta la calidad de vida inmediata de los habitantes, sino que también limita las oportunidades de desarrollo económico y social de las familias rurales (Intriago et al., 2020).

Para un proyecto de vivienda digna, el suministro de electricidad segura y confiable, estaciones de tratamiento de aguas residuales y agua potable no solo se vuelve esencial sino también intransferible. Para las áreas urbanizadas diseñadas para vivienda social, se debe adoptar un enfoque de planificación integral para asegurar que las familias beneficiarias puedan acceder no solo a los servicios básicos sino también a los servicios adicionales que apoyarán su desarrollo integral (Intriago et al., 2020).

2.8.5.3 Ubicación Estratégica e Integración Territorial

La ubicación estratégica de las viviendas de interés social debe considerarse cuidadosamente en relación con el entorno inmediato y las dinámicas territoriales más amplias. Para las viviendas sociales rurales, se sugiere que estén ubicadas en áreas que mantengan conexión con centros de servicios y zonas comerciales, facilitando así la actividad económica y productiva de los habitantes sin desconectarlos de sus redes sociales y económicas tradicionales (Intriago et al., 2020).

El suministro de todos estos servicios básicos indispensables —servicio eléctrico seguro y fiable, estación de tratamiento de aguas residuales y garantía de agua potable— es un requisito no negociable para cualquier proyecto de vivienda digna. Las áreas urbanizadas orientadas a vivienda social deben ser ordenadas de forma integral para garantizar el acceso a los servicios básicos, así como a los servicios complementarios que favorezcan el desarrollo de las familias que las habitarán (Intriago et al., 2020).

Esta consideración del contexto tiene que ver con la necesidad de apropiar la realidad social de la manera más extensa posible y los modos en que las personas se relacionan con el espacio y los contextos en que viven. La localización debe evitar ser entendida exclusivamente validando criterios técnicos o de disponibilidad de suelo, sino que tiene que responder a las lógicas territoriales prevalentes, respetando las formas de

organización del espacio tradicionales y favoreciendo la continuidad de las prácticas económicas y sociales que caracterizan a las comunidades (Tollares et al., 2023)..

2.8.5.4 Materialidad Sostenible y Adaptación Contextual

La sostenibilidad en la construcción rural representa un aspecto crucial que debe equilibrar eficiencia técnica, responsabilidad ambiental y pertinencia cultural. Las propuestas más exitosas logran combinar técnicas y materiales vernáculos, como adobe y piedra, con materiales modernos cuidadosamente seleccionados, considerando estrategias bioclimáticas específicas para mejorar el confort térmico en las condiciones climáticas particulares de cada región (Vivero & García, 2023).

La utilización de materiales prefabricados se plantea como una opción factible y favorable desde un punto de vista económico, con un potencial demostrado para ser más sostenible medioambientalmente y para facilitar una mayor flexibilidad en el diseño. La impresión 3D con materiales cementicios también ofrece un potencial para una mayor sostenibilidad, para reducir los desperdicios y para disminuir el impacto ambiental en comparación con otros procedimientos constructivos convencionales (Tollares et al. 2023).

Sin embargo, la elección de materiales debe ajustarse necesariamente a aspectos culturales, económicos y medioambientales propios del lugar; existe una tendencia importante en el caso del Ecuador hacia la preferencia de sistemas convencionales como es el hormigón armado o la mampostería de ladrillo frente a los prefabricados, los cuales pueden oscilar entre una percepción aproximativa de temporalidad o menor rigidez y durabilidad. Cambiar esta resistencia cultural hacia los nuevos materiales es un reto importante que debe ser abordado con estrategias de comunicación, de demostración y de participación comunitaria (Vivero y García, 2023).

2.8.5.5 Viabilidad Económica y Accesibilidad Financiera

El alto costo de la construcción representa una de las causas fundamentales del déficit habitacional en países en desarrollo, limitando el acceso a la vivienda para las poblaciones más empobrecidas. Las casas prefabricadas y las tecnologías constructivas innovadoras ofrecen ventajas económicas considerables en comparación con la construcción convencional, lo que puede aumentar significativamente la eficiencia para reducir el déficit habitacional existente. (Vivero & García, 2023).

Ahora bien, los actuales programas públicos de la vivienda en Ecuador, como el caso del programa "Casa para Todos" puede tener precios que sobrepasan, por mucho, la capacidad de pago real que tienen las familias en situación de pobreza extrema, provocando así que los programas y políticas que van dirigidas a los más pobres fracasen al no poder acceder a dicha política. La Administración pública tiene la difícil tarea de que los programas tengan precios máximos teniendo en cuenta que reflejen la realidad de las familias beneficiarias. (Vivero & García, 2023)

Incluso la viabilidad económica no puede analizarse solo en términos de coste de construcción sino también de coste de mantenimiento, de coste de larga duración, de coste de impacto económico beneficioso que una vivienda digna proporciona al hogar. Se necesita llevar a cabo una valoración de esos costes que incluya los beneficios sociales y económicos indirectos que incluso justifican costes en principio demasiado altos (Tollares et al., 2023).

Capítulo 3

Diseño metodológico

3.1 Enfoque de investigación

La presente investigación adopta un enfoque mixto (cuali-cuanti) que permite abordar de manera integral la complejidad de la transferencia tecnológica de impresión 3D en hormigón hacia las zonas rurales de Chimborazo. Este enfoque se justifica por la necesidad de:

Componente cuantitativo: analizar datos estadísticos de experiencias internacionales, costos, tiempos y métricas técnicas de viabilidad.

Componente cualitativo: Comprender las dinámicas socioculturales, percepciones comunitarias y factores contextuales específicos de Chimborazo a partir de la revisión de la literatura

3.2 Tipo de Investigación

3.2.1 *Por su finalidad*

Investigación aplicada: orientada a resolver el problema específico del déficit habitacional en Chimborazo mediante la evaluación de alternativas tecnológicas concretas.

3.2.2 *Por su alcance temporal*

Investigación transversal: Los datos se recolectan en un momento específico (2024-2025) para evaluar el estado actual de la tecnología y las condiciones locales.

3.2.3 *Por su profundidad*

Investigación descriptiva-correlacional:

Descriptiva: Caracteriza las experiencias internacionales y las condiciones locales de Chimborazo

Correlacional: Establece relaciones entre variables técnicas, económicas y sociales que influyen en la viabilidad de implementación

3.2.4 *Por su diseño*

Investigación no experimental: No se manipulan variables, sino que se observan y analizan fenómenos en su contexto natural.

3.3 Población y Muestra

3.3.1 *Población*

Para este componente se utiliza como marco muestral la base de datos "3D Printed Buildings Database" que abarca el período 2013-2024, seleccionándose una muestra de 175 proyectos que cuentan con información técnica completa y verificada.

El segundo componente está conformado por las comunidades rurales de Chimborazo, específicamente, familias en situación de déficit habitacional en cantones rurales de la provincia. La caracterización de la población se hace de acuerdo a unos criterios de inclusión que consideran la residencia en zonas rurales con un 80% de pobreza a partir de necesidades básicas insatisfechas, la existencia de viviendas que cumplan con condiciones inadecuadas según estas especificaciones proporcionadas por el MIDUVI e incluir la posibilidad del acceso geográfico que permite una eventual adecuación de un proyecto piloto. El porqué de la selección de esta población tiene que ver con el propósito de entender cuáles son las condiciones reales de habitabilidad y qué dinámicas socioculturales se darían en esta población para la apropiación de las tecnologías constructivas innovadoras.

También incluye a todos los actores de los sectores de la arquitectura y la ingeniería de la construcción en Chimborazo, dentro de los cuales se encuentran tanto los profesionales como los técnicos vinculados a la construcción de la vivienda social de la

provincia. Esta población incluye a ingenieros civiles con experiencia en el sector, arquitectos con formación específica en vivienda social, constructores locales y maestros albañiles de la localidad, funcionarios del MIDUVI y otras entidades o instituciones del gobierno que tengan funciones similares, como es el caso de los dirigentes comunitarios que son parte de los procesos de toma de decisiones sobre proyectos de vivienda. La inclusión de este componente poblacional permite obtener perspectivas técnicas especializadas y comprender las percepciones profesionales sobre la viabilidad de implementar nuevas tecnologías constructivas en el contexto específico de Chimborazo.

3.3.2 *Criterios de inclusión:*

- Residencia en zonas rurales con >80% pobreza por NBI
- Viviendas en condiciones inadecuadas según estándares MIDUVI
- Accesibilidad para implementación de proyecto piloto

3.3.3 *Actores Clave del Sector Construcción*

- Población: Profesionales y técnicos involucrados en construcción de vivienda social en Chimborazo
- Incluye: ingenieros civiles, arquitectos, constructores, funcionarios MIDUVI, dirigentes comunitarios

3.3.4 *Tamaño de la Muestra*

- A. Muestra Cuantitativa (Proyectos Internacionales)
- Tipo: Censo completo de la base de datos disponible
- Tamaño: 175 proyectos
- Justificación: Se incluyen todos los proyectos con datos técnicos verificables para maximizar la robustez estadística

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

3.4.1. Técnicas Cuantitativas

La recolección de datos cuantitativos se fundamenta en el análisis documental de la base de datos internacional "3D Printed Buildings Database", que constituye el repositorio más completo de proyectos de construcción mediante impresión 3D a nivel mundial. Esta base de datos contiene información verificada sobre 175 proyectos ejecutados entre 2013 y 2024, lo que proporciona una muestra robusta para el análisis estadístico. El principal instrumento es una matriz de análisis estadístico, que permite la organización de variables como la técnica, por ejemplo, el tipo de impresora, la estrategia a adoptar para la fabricación y los materiales a utilizar; la economía, en términos de costos de construcción, duración de la construcción y factibilidad del proyecto y retorno de inversión; la funcionalidad, en términos de área construida, número de pisos y objetivo del proyecto; y el contexto, en términos de ubicación, país y clima..

Complementariamente a ello, se efectúa un análisis de tipo comparativo de costos mediante una matriz de comparación técnico-económica; esto permite la confrontación de los métodos tradicionales de construcción versus las tecnologías de impresión 3D mediante esta matriz de comparación de los costos derivados de los parámetros de ejercicio en el plano de la técnica con los de la economía, tales como coste por metro cuadrado, tiempos de ejecución, mano de obra especializada, inversión inicial en equipamiento, etc. La comparación se especifica, más que nada, para las condiciones de la provincia de Chimborazo donde, de hecho, según el estudio de Vivero & García (2023), se hace referencia al coste fijado de \$6,706 para una vivienda tradicional de 42 metros cuadrados versus los costes estimados para las tecnologías alternativas.

3.4.2. Procedimiento de Investigación

El procedimiento de investigación se estructura en tres fases secuenciales que abordan sistemáticamente cada uno de los objetivos específicos planteados. La primera fase, dedicada al análisis de experiencias internacionales, tiene una duración de dos meses y se enfoca en el procesamiento exhaustivo de la base de datos global de proyectos de impresión 3D. Esta fase incluye la limpieza y validación de los 175 proyectos documentados, seguida de un análisis estadístico descriptivo que permite identificar los factores críticos de éxito en la implementación de esta tecnología. Se lleva a cabo, de una forma paralela, el benchmarking de los 11 casos existentes en contextos climáticos similares a los de Chimborazo para analizar y describir las adaptaciones técnicas realizadas y las lecciones aprendidas; dicha fase solo se cierra con un análisis de literatura técnica que emplea 50 artículos científicos recientes de los años 2020 a 2024, que revisan los desarrollos tecnológicos más relevantes e identifican tendencias emergentes del campo académico. Los productos esperados de esta fase incluyen un análisis estadístico descriptivo, una matriz comparativa de tecnologías disponibles y un catálogo de mejores prácticas internacionales.

Capítulo 4

Análisis y Discusión de los Resultados

4.1. Análisis de las experiencias internacionales de impresión 3D en hormigón.

Tabla 1. Distribución Geográfica Global

Región	Proyectos	Porcentaje
América del Norte	44	25.10%
Europa	35	20.00%
Asia Oriental	34	19.40%
Medio Oriente	18	10.30%
Asia Central y Sur	16	9.10%
Sudeste Asiático	8	4.60%
Oceanía	7	4.00%
África	6	3.40%
Latinoamérica	5	2.90%

La tabla 1 muestra el análisis de la distribución geográfica de los 175 proyectos de impresión 3D en hormigón documentados globalmente que evidencian tanto las oportunidades como las brechas regionales en la adopción de esta tecnología. América del Norte lidera la aplicación tecnológica con 44 proyectos (25,1%), seguida de Europa con 35 proyectos (20,0%) y Asia oriental con 34 proyectos (19,4%); a ello hay que añadir que el 64,5% de los proyectos se concentran en estas tres regiones, lo que ilustra el grado de desarrollo tecnológico, la existencia de recursos de investigación y desarrollo y las políticas de innovación, que son inherentes a estos territorios.

La región de Medio Oriente tiene presentada 18 proyectos (10,3%), lo que es reflejo de un interés por la construcción creativa como transformación social y tecnológica, propiciado por las condiciones climáticas extremas y, posiblemente, por la necesidad de construir rápidamente en ciertas situaciones de desarrollo acelerado. Asia Central y del Sur contribuye con 16 proyectos (9,1%), lo que sugiere una adopción gradual en países en desarrollo con necesidades habitacionales significativas. Las regiones de Sudeste Asiático,

Oceanía y África presentan una participación más limitada con 8, 7 y 6 proyectos respectivamente, representando entre 3,4% y 4,6% del total.

Tabla 2. Estrategias de fabricación

Estrategia	Proyectos	Porcentaje	Aplicabilidad Chimborazo
In-situ	105	60.00%	Alta - Ideal para zonas rurales
Off-site	34	19.40%	Media - requiere infraestructura
On-site	3	1.70%	Alta - Construcción en sitio

La tabla 2 presenta el análisis de las estrategias de fabricación empleadas en los proyectos internacionales y ofrece elementos fundamentales para la planificación de la implementación en Chimborazo. La estrategia in situ domina claramente con 105 proyectos (60,0%), seguida por la fabricación off-site con 34 proyectos (19,4%) y on-site con 3 proyectos (1,7%).

Tabla 3. Tecnologías de impresión predominantes

Tipo de impresora	Proyectos	Porcentaje
Gantry System	94	53.70%
Robot Articulado	29	16.60%
Outrigger Robot	14	8.00%

En la tabla 3 se muestra la distribución de tecnologías de impresión empleadas internacionalmente, que muestra opciones técnicas más viables. Los sistemas Gantry dominan ampliamente con 94 proyectos (53,7%), seguidos por robots articulados con 29 proyectos (16,6%) y robots outrigger con 14 proyectos (8,0%). La clara predominancia de los sistemas Gantry sugiere que esta tecnología ha demostrado mayor confiabilidad, versatilidad y costo-efectividad en una amplia gama de contextos y escalas de proyecto.

Tabla 4. Evolución temporal de la tecnología

Año	Proyectos	Tendencia
2019	16	Crecimiento inicial
2020	23	43.80%
2021	20	Consolidación
2022	24	20%
2023	30	+25% (pico máximo)
2024	14	Datos parciales

La figura 4 muestra el desarrollo temporal de los proyectos de impresión 3D en hormigón y se puede apreciar una evolución que muestra un crecimiento que muestra el acceso progresivo a la madurez de la tecnología. Aparte de un crecimiento inicial andante hasta 16 proyectos en 2019, su aceptación creció de manera significativa en 2020 con 23 proyectos (43,8% de incremento), seguido por una fase de consolidación en 2021 con 20 proyectos. 2022-2023 muestra el punto de cambio con 24 y 30 proyectos respectivamente, que representa el punto máximo de rendimiento con un crecimiento del 25% en 2023. Esto indica que la trayectoria temporal muestra que la tecnología cumplió una fase del proceso de madurez técnica y comercial entre 2020-2021, un momento en el que se resolvieron muchos de los retos técnicos del principio y se consolidaron parámetros de aplicación más estables. El pico de 2023 es el reflejo de la confianza en la tecnología en muchos de los casos en los que se aplica en el campo de la impresión 3D en hormigón, así como de un desarrollo hacia amplios espacios de los casos de aplicación y escalas.

Figura 1. Evolución temporal de la tecnología

4.2. Diagnóstico de las condiciones técnicas, económicas y sociales de las zonas rurales de Chimborazo.

El estudio de los 175 proyectos internacionales confirma que 84 proyectos (48,0% del total) sean de aplicaciones residenciales de contenido, lo que representa la aparición de una base empírica para poder evaluar la aplicabilidad de la tecnología en el ámbito de la vivienda social, con la tipología específica de la tecnología aquí analizada, distribuidos en 81 proyectos de vivienda residencial convencional, 3 proyectos de tiny-houses o de casas muy pequeñas, otros proyectos de tipologías de refugios de emergencia..., constatando así la versatilidad de la tecnología para dar forma a diferentes tipologías residenciales.

La representación del 48% de proyectos residenciales valida que la aplicación de la impresión 3D de hormigón habilite resolver necesidades punto habitacionales que van más allá de aplicaciones demostrativas o experimentales. La predominancia de las viviendas residenciales convencionales (81 de 84) se evidencia como un cambio de los primeros prototipos experimentales de la tecnología en soluciones tangibles y escalables de hábitat (Tabla 5).

Tabla 5. Análisis de área construida vs. estándar Chimborazo

Categoría	Rango (m²)	Proyectos	Porcentaje	Relevancia Chimborazo
Vivienda básica	≤50 m ²	40	34.50%	Altamente relevante
Vivienda estándar	51-100 m ²	20	17.20%	Relevante
Vivienda amplia	>100 m ²	56	48.30%	Menor relevancia

El análisis dimensional de los proyectos internacionales en relación con los estándares de vivienda social establecidos para Chimborazo (42 m² como referencia) revela patrones de compatibilidad significativos. Los proyectos de vivienda básica (≤50 m²) representan 40 casos (34,5% del total), evidenciando que más de un tercio de las implementaciones internacionales se alinean directamente con las dimensiones apropiadas

para vivienda social rural. Los proyectos de vivienda estándar (51-100 m²) constituyen 20 casos (17,2%), ampliando las opciones para familias con necesidades espaciales mayores (Tabla 6).

Tabla 6. Comparación con Métodos Tradicionales

Parámetro	Método Tradicional	Impresión 3D	Mejora
Tiempo construcción	90 días	9.0 días promedio	90% reducción
Costo (42m ²)	\$6.706 USD	\$3.855 USD	42,5% reducción
Mano de obra	8-12 personas	2-3 personas	75% reducción

Datos tomados del estudio de (Vivero & García, 2023)

La determinación de los valores \$6.0706,00 (vivienda convencional) y \$3.855,72 (vivienda prefabricada) se realizó como parte de un estudio de factibilidad de casas de interés social en la zona rural del cantón Pichincha de la provincia de Manabí, Ecuador.

Ambos presupuestos se elaboraron para una vivienda unifamiliar básica de interés social de 42 m² y se ajustaron a su valor más económico. El cálculo en ambos casos se basó en la suma de los costos directos y la adición de un 15% por costos indirectos.

4.2.1. Desglose de Rubros y Obtención de Valores para vivienda unifamiliar básica

El desglose de los presupuestos, categorizado por costos directos, costos indirectos y el costo total por metro cuadrado, es el siguiente:

4.2.1.1. Vivienda de Construcción Convencional (Basada en Cemento y Hierro)

El costo total de la vivienda convencional fue de \$6.706,00, resultando en \$159,66 por metro cuadrado (Tabla 7).

La suma se compone de la siguiente manera:

- **Subtotal de costos directos:** \$5.831,31.
- **Subtotal de costos indirectos (15%):** \$874,70.

- **Total del presupuesto:** \$6.706,00.

Tabla 7. Los costos directos cubrieron rubros fundamentales para este tipo de construcción

Categoría Principal de Costos Directos	Rubros incluidos
Preliminares y Movimiento de Tierra	Nivelación, excavación manual de plintos y muros, relleno compactado e hidratado y piedra bola bajo plintos.
Cimientos y Hormigón	Hormigón simple (H.S.) en replantillo y contrapiso, hormigón ciclópeo y hormigón estructural (H.S.) en plintos, cadenas, vigas y columnas, además del hierro estructural (615,95 KG) y el mesón de cocina.
Albañilería y Acabados	Mampostería de ladrillo maleta de canto, enlucidos interiores y exteriores.
Instalaciones	Instalaciones eléctricas y sanitarias (punto de iluminación, tomas de corriente, caja de distribución, cajas de revisión, puntos de agua servida/potable y aparatos sanitarios como inodoro, ducha y lavamanos).

Fuente: (Vivero & García, 2023)

4.2.1.2. Vivienda con Materiales Prefabricados (Paneles Tipo Sándwich)

El costo total de la vivienda prefabricada fue de \$3.855,72, resultando en \$91,80 por metro cuadrado (Tabla 8).

La suma se compone de la siguiente manera:

- **Subtotal de costos directos:** \$3.352,80.
- **Subtotal de costos indirectos (15%):** \$502,92.
- **Total del presupuesto:** \$3.855,72.

Esta metodología sustituye gran parte de los materiales tradicionales por estructuras prefabricadas, lo que permite la reducción de costos en varias categorías:

Tabla 8. Rubros que reducen costos

Categoría Principal de Costos Directos	Componentes relevantes
Cimentación y Movimiento de Tierra	Se considera la excavación manual de plintos e instalación de hormigón simple en replantillo y plintos.
Estructura	Incluye riostras de metal y la estructura de paneles tipo sándwich para paredes, piso y mesón de cocina.
Carpintería y Acabados	Puertas de madera (de la vivienda, de los dormitorios, de los baños) y, además, ventanas de aluminio, y acabados en vinilo para los pisos, y mesón de granito en cocina.
Instalaciones	Instalaciones eléctrica (caja de distribución, puntos de luz/corriente, varilla de cobre, caja de revisión, puntos de agua servida/potable y aparatos sanitarios) y sanitarias.

Fuente: (Vivero & García, 2023)

4.2.2. *Discusión de Hallazgos Económicos*

La comparación entre ambos presupuestos subraya la gran ventaja económica que ofrecen los materiales prefabricados (Tabla 9-11).

- **Ahorro Significativo:** La diferencia entre los costos totales es de \$2.850,28.
- **Eficiencia y Multiplicación de Unidades:** La principal conclusión económica es que con el costo de una sola vivienda de materiales convencionales (\$6.706,00), es posible construir 1,74 viviendas con materiales prefabricados tipo sándwich.
- **Fortalecimiento Gubernamental:** Esta diferencia podría fortalecer las iniciativas gubernamentales destinadas a superar el déficit habitacional hasta en un 73,9%.
- **Ventajas del Material Prefabricado:** El ahorro se atribuye a que los paneles prefabricados no requieren pintura, vienen con acabado y son aislantes térmicos, lo que elimina costos en el acabado y reduce el gasto energético.

Tabla 9. Análisis comparativo de presupuestos

Aspecto Comparado	Vivienda Convencional (Cemento/Hierro)	Vivienda Prefabricada (Panel Sándwich)
Costo total del presupuesto	\$6.706,00	\$3.855,72
Costo por metro cuadrado (42 m ²)	\$159,66	\$91,80
Subtotal Costos Directos	\$5.831,31	\$3.352,80
Subtotal Costos Indirectos (15%)	\$874,70	\$502,92
Ventaja Principal (Costo)	Menos económica	Mayor ventaja económica
Equivalencia de Producción	1 unidad con este presupuesto	1,74 unidades con este presupuesto

Fuente: (Vivero & García, 2023)

Tabla 10. Presupuesto de vivienda de interés social con materiales convencionales

Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Especificaciones
A	Preliminares					
A1	Nivelación y replanteo	M2	42,00	0,8846	37,15	Obra manual
B	Movimiento de tierra					
B1	Excavación manual de plintos y muros	M3	7,63	3,9658	30,26	Obra manual
B2	Relleno compactado e hidratación (mat. de la zona)	M3	6,24	11,1554	69,61	Altura h=0.20
B3	Piedra bola bajo plintos	M3	1,46	16,8333	24,58	Piedra selec. De cantera
C	Cimientos					
C1	H. S. En replantillo 140 kg/cm ² e= 0,05 cm	M2	0,36	8,5668	3,08	F'c 140 kg/cm
C2	H. Cidopeo f'c =180 kg/cm y 40% de piedra bola	M3	1,42	117,0244	166,17	F'c 140 kg/cm
C3	H. S. En plintos f'c =210 kg/cm	M3	1,46	151,27	220,85	F'c 210 kg/cm
D	Hormigón					

D1	Hierro estructural	Kg	615,95	1,64	1.010,16	Varillas corrugadas y $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$
D2	H.S. En cadenas $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$	M3	1,48	142,785	211,32	F'c 210 kg/cm
D3	H.S. En vigas $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$	M3	1,48	171,43	253,72	F'c 210 kg/cm
D4	H.S. En columnas $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$	M3	1,26	159,31	200,73	F'c 210 kg/cm
D5	H.s. En contrapiso 140 kg/cm^2 $e=0,07 \text{ cm}$	M2	41,64	7,173	298,68	F'c 180 kg/cm
D6	H.S. En mesón de cocina $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ $e=0,08 \text{ cm}$	M1	2,74	43,695	119,72	F'c 210 kg/cm
E	Albañilería					
E1	Mampostería de ladrillo maleta de canto	M2	125,00	7,13	891,25	Maleta mortero :12,5
E2	Enlucidos interior y exterior incluye filos	M1	36,07	6,16	222,18	Mortero: 12,5 en baño $h=0,90$
G	Carpintería y otros					
G1	Cubierta de galánculo y correas de $60 \times 30 \times 10 \times 15$	M2	50,16	18,00	902,88	Galvalumen 0,25 y G60 x 15 mm
G2	Puerta de madera principal de $0,90 \times 2,00 \text{ m}$	U	1,00	120,00	120,00	Madera laurel
G3	Puerta de madera posterior (laurel) de $0,80 \times 2,00 \text{ m}$	U	1,00	100,00	100,00	Tablones de laurel
G4	Puerta de madera de baño $0,70 \times 2,00 \text{ m}$	U	1,00	90,00	90,00	Tablones de laurel aluminio y vidrio blanco de 4 mm
G5	Ventana de aluminio	M2	2,00	55,00	110,00	Mm
G6	Cerámica en piso y paredes	M2	10,00	15,456	154,56	Calidad exportacion

	de mesón de cocina y baño					
H	Instalaciones eléctricas					
H1	Punto de iluminación 110 V.	Pto	6,00	17,86	107,16	Incand. Cable #12
H2	Punto de toma de corriente de 110 V. 3 hilos	Pto	5,00	17,22	86,10	Incand. Cable #12
H3	Punto de toma de corriente de 220 V. 3 hilos	Pto	1,00	23,34	23,34	Incand. Cable #10
H4	Caja de distribución de 4-8 espacios (con 3 breakers)	U	1,00	54,39	54,39	General c/4 brackers
H5	Varilla de cobre (línea de tierra)	Pto	1,00	18,02	18,02	Cable nº 14
I	Instalaciones sanitarias					
I1	Caja de revisión con tapa de 0,60x0,60 cm	U	1,00	37,51	37,51	F'c 180 kg/cm
I2	Punto de agua servida de 110 mm	Pto	1,00	15,75	15,75	Pvc rival o plástico.
I3	Punto de agua servida 50 mm	Pto	3,00	11,84	34,92	Pvc rival o plástico.
I4	Punto de agua potable de 1/2	Pto	4,00	13,52	54,08	Pvc rival o plástico.
I5	Ducha regulable de 1/2	U	1,00	21,71	21,71	Solo fv.
I6	Lavadero de cocina incluye llave económica	U	1,00	42,00	42,00	1 pozo con llave económica
I7	Inodoro de tanque bajo blanco incluye llave angular	U	1,00	53,02	53,02	Edesa o fv con llave angular
I8	Lavamanos de pared blanco incluye llave angular	U	1,00	46,39	46,39	Edesa o fv con llave angular
	Subtotal de costos directos				5.831,31	Observaciones
	Subtotal de costos indirectos 15%				874,70	

Total del presupuesto	6.706,00
------------------------------	-----------------

Fuente: (Vivero & García, 2023)

Tabla 11. Presupuesto general vivienda de paneles tipo sándwich

ÍTEM	RUBRO	U	CANT	P. UNIT.	P. TOTAL	ESPECIFICACIONES
A	PRELIMINARES					
A1	Nivelación y replanteo	M2	42,00	0,88	37,15	Realizar manualmente
B	MOVIMIENTO DE TIERRA					
B1	Excavación manual de plintos	M3	1,28	3,97	5,08	Realizar manualmente
C	CIMENTACIÓN					
C1	H.S. en replanteo, e=0,05 m	M2	0,26	8,57	2,19	f _c = 140 kg/cm ²
C2	H.S. en plintos (0,80×0,80×0,40 m)	M3	1,02	151,27	154,90	f _c = 210 kg/cm ²
D	ESTRUCTURA DE MADERA					
D1	Riostras de metal	ML	62,00	3,50	217,00	Correas de 3"
D2	Estructura de paneles en paredes y herrajes	M2	140,00	3,50	455,00	Paneles tipo sándwich
D3	Estructura de paneles para el piso	M2	40,00	3,50	140,00	Paneles tipo sándwich
D4	Estructura de paneles para mesón de cocina	U	2,00	3,95	8,00	Paneles tipo sándwich
D5	Cubierta de galvalume y correas 60×30×10×15	M2	50,16	18,00	902,88	Galvalumen 0,25 y G60
E	CARPINTERÍA DE MADERA					
E1	Puerta principal (1,00×2,00 m)	U	1,00	120,00	120,00	Madera de laurel
E2	Puertas dormitorios y cocina (0,80×2,00 m)	U	3,00	100,00	300,00	Madera de laurel
E3	Puerta de baño (0,70×2,00 m)	U	1,00	90,00	90,00	Madera de laurel
E4	Ventana de aluminio	M2	2,00	55,00	110,00	Aluminio y vidrio
F	REVESTIMIENTOS Y ACABADOS					
F3	Vinilo para pisos	M2	42	4,46	187,32	Vinilo adhesivo
F4	Mesón de granito en cocina	ML	1,50	75,00	112,50	Plancha de granito
G	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					

G1	Caja de distribución 4–8 espacios (3 breakers)	U	1,00	54,39	54,39	General breakers
G2	Punto de iluminación 110 V	PTO	6,00	17,86	107,16	Incand. cable #12
G3	Punto de toma corriente 110 V (3 hilos)	PTO	3,00	17,22	51,66	Incand. cable #12
G4	Punto de toma corriente 220 V (3 hilos)	PTO	1,00	23,34	23,34	Incand. cable #10
G5	Varilla de cobre (tierra)	PTO	1,00	18,02	18,02	Cable #14
H	INSTALACIONES SANITARIAS					
H1	Caja de revisión 0,60×0,60 m	U	1,00	37,51	37,51	f _c = 180 kg/cm ²
H2	Punto de agua servida 110 mm	PTO	1,00	15,87	15,87	PVC Rival o Plastig
H3	Punto de agua servida 50 mm	PTO	4,00	11,71	46,84	PVC Rival o Plastig
H4	Punto de agua potable 1/2"	PTO	4,00	13,24	52,96	PVC Rival o Plastig
H5	Ducha regulable de 1/2"	U	1,00	21,71	21,71	Solo F.V.
H6	Lavadero de cocina (incluye llave económica)	U	1,00	42,00	42,00	1 pozo con llave
H7	Inodoro de tanque bajo blanco (incluye llave angular)	U	1,00	53,02	53,02	Edesa o FV
H8	Lavamanos de pared blanco (incluye llave angular)	U	1,00	46,39	46,39	Edesa o FV
SUBTOTAL DE COSTOS INDIRECTOS				3,352.80		
SUBTOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 15%				502,92		
TOTAL DE PRESUPUESTO				3,855.72		

Fuente: (Vivero & García, 2023)

Los proyectos de vivienda amplia (>100 m²) representan 56 casos (48,3%), indicando que aunque la tecnología permite escalas mayores, estas tienen menor relevancia para el contexto socioeconómico de Chimborazo. Esta distribución de las dimensiones permite suponer que la tecnología de impresión 3D es especialmente adecuada para vivienda social, puesto que un 51,7 % de los proyectos internacionales se hallan dentro de los rangos dimensionales que responden a las necesidades locales. Por otro lado, contar con la

evidencia de 40 proyectos exitosos en dimensiones ≤ 50 m² ofrece un marco de referencia para Chimborazo extremadamente directo, ya que permite hacer la adaptación de unos diseños, de unos procesos y de unas especificaciones técnicas ya validados en contextos similares y, además, esta compatibilidad de dimensiones lleva consigo una reducción significativa de los riesgos técnicos que puede conllevar la implementación, ya que hay precedentes internacionales para las escalas concretas que se requieren en la provincia.

Tabla 12. Comparación de los métodos constructivos

Parámetro de evaluación	Método tradicional	Prefabricado	Impresión 3d	Eficiencia relativa
Eficiencia temporal				
Tiempo total construcción (42 m ²)	90 días	45 días	9 días	3D: 90% más rápido
Tiempo preparación sitio	15 días	10 días	5 días	3D: 67% más rápido
Tiempo estructura principal	45 días	20 días	4 días	3D: 91% más rápido
Tiempo acabados	30 días	15 días	12 días	3D: 60% más rápido
Eficiencia Económica				
Costo total (42 m ²)	\$6,706	\$3,855	\$2,940*	3D: 56% más económico
Costo por m ²	\$159.66	\$91.80	\$70.00	3D: 56% más económico
Costo 100 viviendas	\$670,600	\$385,500	\$544,000**	Prefab: 43% más económico
Punto equilibrio (viviendas)	N/A	N/A	75 unidades	3D viable desde 75 casas
Eficiencia Laboral				
Mano de obra especializada	8-12 personas	4-6 personas	2-3 personas	3D: 75% menos personal
Días-persona totales	540 días-persona	180 días-persona	18 días-persona	3D: 97% más eficiente
Capacitación requerida	Baja (tradicional)	Media	Alta (especializada)	Variable según contexto
Dependencia clima	Alta	Media	Baja	3D: Mayor flexibilidad
Eficiencia de Materiales				
Desperdicio materiales	15-25%	8-12%	2-5%	3D: 80% menos desperdicio
Uso cemento (kg/m ²)	350 kg/m ²	280 kg/m ²	320 kg/m ²	Prefab: 20% más eficiente
Reutilización materiales	Baja (20%)	Media (60%)	Alta (95%)	3D: Máxima reutilización

Materiales locales	Alta (80%)	Media (40%)	Baja (30%)	Tradicional: Mejor integración
Eficiencia Energética				
Consumo construcción (kWh/m ²)	45 kWh/m ²	35 kWh/m ²	55 kWh/m ²	Prefab: 22% más eficiente 3D: Diseño personalizable
Aislamiento térmico	Estándar	Superior	Optimizable	
Eficiencia operativa vivienda	Media	Alta	Muy alta	3D: Diseño optimizado
Huella carbono (kg CO ₂ /m ²)	180 kg CO ₂ /m ²	130 kg CO ₂ /m ²	108 kg CO ₂ /m ²	3D: 40% menos emisiones
Eficiencia Técnica				
Precisión dimensional	±5 cm	±2 cm	±1 mm	3D: Precisión milimétrica
Resistencia estructural	Probada	Probada	En validación	Tradicional: mayor experiencia
Flexibilidad diseño	Baja	Media	Muy alta	3D: Diseños complejos
Escalabilidad proyecto	Alta	Muy alta	Media	Prefab: mejor escalabilidad
Eficiencia Logística				
Transporte materiales	8-10 viajes Alto requerimiento	3-4 viajes	2-3 viajes	3D: 70% menos viajes
Almacenamiento sitio		Medio	Bajo	3D: Mínimo almacenamiento
Acceso vial requerido	Estándar	Amplio	Estándar	Tradicional/3D: Mayor flexibilidad
Coordinación equipos	Compleja	Media	Simple	3D: Menor complejidad
Eficiencia Social				
Generación empleo local	Alta (100%)	Media (60%)	Baja (30%)	Tradicional: Mayor empleabilidad
Transferencia conocimiento	Fácil	Media	Compleja	Tradicional: Fácil transferencia
Aceptación cultural	Muy alta	Media	Baja/Pendiente	Tradicional: Máxima aceptación
Participación comunitaria	Alta	Media	Baja	Tradicional: Mayor participación

La comparación integral entre método tradicional (Tabla 12), prefabricado e impresión 3D según la dimensión de análisis muestra elementos fundamentales para la toma de decisiones sobre implementación en Chimborazo. En el campo de la eficiencia temporal, la impresión 3D resulta una alternativa sin lugar a dudas mucho más rápida;

efectivamente, el tiempo total de ejecución se reduce de 90 días (método tradicional) a 9 días, lo que equivale a una mejora del 90%. Esta superioridad en tiempo se mantiene en todas las fases: en la fase de preparación del sitio es un 67% más rápida, en la fase de la estructura la impresión 3D es un 91% más rápida y en la fase de los acabados la impresión 3D es un 60% más rápida.

La eficiencia económica ofrece un esquema distinto si se la analiza según la forma en la que se aplica el método; en el caso de proyectos pequeños (viviendas de 42 m²), la impresión 3D es la opción más económica (2,940 dólares) frente al método tradicional (6,706 dólares) y prefabricado (3,855 dólares), lo que equivale a un ahorro del 56% y del 24%, respectivamente. No obstante, en el caso de proyectos de 100 viviendas, el método tradicional es más barato (385,500 dólares) que la impresión 3D (544,000 dólares), lo que ilustra que la ventaja económica de la impresión 3D se presenta cuando se alcanza el punto de equilibrio, es decir, 75 unidades.

Evidentemente, la eficiencia laboral es una clara ventaja que presenta la impresión tridimensional; al reducir el número de mano de obra especializada de 8-12 personas (tradicional) a 2-3, el resultado final es que la reducción en el ineficiente uso de recursos humanos es de un 75 %, pasando de un total de 540 días-persona (tradicional) a 18 (impresión 3D), lo que ofrece un incremento de la eficiencia igual al 97 %. Esta ventaja laboral muestra una doble cara para Chimborazo: positiva en tanto que genera mayor eficiencia y reduce costos, pero contraproducente en lo que podría generar empleo local. En el caso del análisis de la eficiencia de los materiales, la impresión 3D muestra también una mejora importante en el uso de materiales que se traduce en un desperdicio de recursos del 15-25 % (tradicional) al 2-5 %, reduciendo el desperdicio en un 80 %, y en el caso de reutilizar componentes se sitúa al 95 % en impresión 3D, frente al 20 % (tradicional) al 60

% (prefabricado), lo que pone también de manifiesto la eficiencia de uso de los recursos y el potencial de circularidad y sostenibilidad de esta tecnología.

Existe una paradoja importante relacionada con el uso de materiales locales, que es que el método tradicional de construcción depende en gran medida de materiales locales (80%), mientras que el método de impresión 3D los requiere en menor medida (30%). Esta paradoja es de especial importancia para Chimborazo, donde el uso de materiales locales tiene gran importancia cultural y económica. El uso de agregados andinos locales junto con tecnología de impresión 3D adaptada localmente puede ser una gran solución para este problema.

La huella de carbono favorece a la impresión 3D (108 kg CO₂/m²) comparada con tradicional (180 kg CO₂/m²) y prefabricado (130 kg CO₂/m²), representando una reducción del 40% y 17% respectivamente. Esta ventaja ambiental, combinada con la reducción del desperdicio, posiciona a la impresión 3D como la opción más sostenible desde la perspectiva de impacto ambiental.

Tabla 13. Índices de eficiencia global

Método	Eficiencia temporal	Eficiencia económica*	Eficiencia técnica	Eficiencia social	Promedio ponderado
Tradicional	3.0/10	4.0/10	7.0/10	9.0/10	5.8/10
Prefabricado	6.0/10	8.0/10	8.0/10	6.5/10	7.1/10
Impresión 3D	9.5/10	7.5/10	8.5/10	4.0/10	7.4/10

Pero el uso de materiales locales expresa una contradicción importante: el método tradicional desarrolla de una forma muy elevada los materiales locales, ya que aprovecha (80%) el material local, pero la impresión 3D apenas (30%). Este hecho merece ser puesto de manifiesto, ya que la utilización de materiales locales puede tener importancia cultural y económica en Chimborazo. Se propone que el desarrollo de mezclas de hormigón, que

incoporen áridos andinos, podría compensar esta limitación a la vez que se mantienen las ventajas técnicas de la impresión 3D. En la huella de carbono, la impresión 3D (108 kg CO₂/m²) obtiene las mejores marcas comparada con la tradicional (180 kg CO₂/m²) y la prefabricada (130 kg CO₂/m²), lo que supone una reducción del 40% y 17% respectivamente.

El análisis integrado por índices ponderados de la eficiencia (Tabla 13) muestra que la impresión 3D tiene la mejor evaluación (7.4/10), seguida de la prefabricada (7.1/10) y la tradicional (5.8/10). Pero el análisis poblacional empieza a evidenciar fortalezas y debilidades que deben ser objeto de atención cuando se trabaja en las estrategias de implementación. La impresión 3D controla en la eficiencia del tiempo (9.5/10), técnica (8.5/10) y mantiene un buen comportamiento en el ámbito económico (7.5/10), pero muestra muchas limitaciones en relación a la eficiencia social (4.0/10).

El enfoque prefabricado tiene una marcada fortaleza en eficiencia económica (8.0/10) y presenta un equilibrio aceptable en otros aspectos, mientras que el modelo tradicional se centra únicamente en la cuestión de la eficiencia social (9.0/10) debido, como afirmaba Yacouel et al. (2020), a su elevada capacidad de generar empleo local, su simple transferencia de saberes y su máxima aceptación cultural y social.

4.3. Determinación de las adaptaciones necesarias en materiales, diseños

arquitectónicos y procesos constructivos para viabilizar la implementación de la impresión 3D en hormigón

Tabla 14. Proyectos en Climas Fríos y Condiciones Similares

País	Proyecto	Área (m²)	Relevancia para Chimborazo
Canadá	Kakatoosoyiists (Star Lodges)	55.7	Clima frío, comunidad indígena
Canadá	The Fibonacci House	35.02	Tamaño similar VIS
Rusia	3D Printed House Russia	37	Clima frío, vivienda básica
Colombia	Casa Origami	23.4	Latinoamérica, VIS

La identificación de proyectos ejecutados en condiciones climáticas similares a las de Chimborazo proporciona referencias técnicas directas para las adaptaciones necesarias según la tabla 14. Los escenarios analizados en territorio canadiense, que incluyen, entre otros, el de Kakatoosoyiists (Star Lodges) de 55.7 m² y el mencionado The Fibonacci House de 35.02 m² (tabla 15), demuestran, en gran parte, la viabilidad técnica de la tecnología de impresión 3D en climas fríos con presencia de comunidades indígenas, aportando antecedentes concretos para un contexto sociocultural como el de la región de Chimborazo. El proyecto Kakatoosoyiists es muy relevante, en la medida en que combina la exposición a condiciones climáticas adversas, por un lado, con su sensibilidad cultural hacia las comunidades originarias, por el otro.

Los escenarios analizados en el país ruso, que incluyen, entre otros, el de 3D Printed House Russia de 37 m², validan la propia tecnología de la impresión 3D en condiciones climáticas muy severas, por lo que constituyen una evidencia de adaptaciones técnicas específicas, también para temperaturas por debajo de cero. La experiencia del país ruso en el ámbito de la construcción mediante la impresión 3D en condiciones climáticas severas puede ofrecer saberes técnicos que puede trasladar hacia los conocimientos técnicos sobre los sistemas de mezcla de los hormigones, los protocolos de curado y los sistemas de protección contra las heladas que sí pueden ser aplicados directamente en el caso de Chimborazo.

Los proyectos latinoamericanos, incluida la Casa Origami en Colombia (23.4 m²) y las 3D Printed Homes Community en México (46.45 m²), se convierten en referentes de la cultura y la economía más próximos, pero no dejan de serlo: referentes que demuestran que la tecnología es factible en contextos socioeconómicos similares a los del Ecuador, y

también son muestras de la aceptación comunitaria en entornos culturalmente compatibles. Si consideramos la Casa Origami con una superficie similar al mínimo de la vivienda social de Chimborazo, constituye un referente técnico directo, y además para el cual podemos encontrar fácilmente adaptaciones menores que replicar.

4.4. Adaptaciones Climáticas Necesarias

- Aislamiento térmico: Diseño de cavidades internas optimizadas
- Materiales locales: Integración de agregados andinos
- Resistencia sísmica: Refuerzo estructural específico
- Humedad: Diseños para humedad relativa 51-100%

Tabla 15. Análisis del sistema de impresión Gantry móvil

Aspecto	Especificación	Justificación
Sistema de impresión	Gantry móvil	53.7% éxito global
Estrategia	In-situ	60% de proyectos exitosos
Área objetivo	35-50 m ²	Optimal para VIS Chimborazo
Tiempo construcción	7-14 días	Basado en casos similares

Figura 2. Análisis de área construida vs. estándar Chimborazo (42 m²)




Tabla 16. Escenarios de eficiencia


Escenario	Viviendas	Tradicional	Prefabricado	Impresión 3D	Recomendación	Viabilidad
		Tiempo/Costo /Personal	Tiempo/Costo /Personal	Tiempo/Costo /Personal		
Piloto Demostrativo	10	900.0 días	450.0 días	90.0 días	Prefabricado + 3D	Alta
		\$67.06	\$38.55	\$54.40		
		120 personas	60 personas	30 personas		
Implementación Inicial	25	2250.0 días	1125.0 días	225.0 días	Prefabricado	Alta
		\$167.65	\$96.38	\$323.50		
		300 personas	150 personas	75 personas		
Expansión Controlada	50	4500.0 días	2250.0 días	450.0 días	Prefabricado	Alta
		\$335.30	\$192.75	\$397.00		
		600 personas	300 personas	150 personas		
Punto de equilibrio	75	6750.0 días	3375.0 días	675.0 días	Impresión 3D	Muy Alta
		\$502.95	\$289.13	\$470.50		
		900 personas	450 personas	225 personas		
Implementación Masiva	100	9000.0 días	4500.0 días	900.0 días	Impresión 3D	Muy Alta
		\$670.60	\$385.50	\$544.00		
		1200 personas	600 personas	300 personas		
Escala Regional	200	18000.0 días	9000.0 días	1800.0 días	Impresión 3D	Muy Alta
		\$1.341.200	\$771.00	\$838.00		
		2400 personas	1200 personas	600 personas		
Transformación Provincial	500	45000.0 días	22500.0 días	4500.0 días	Impresión 3D	Alta
		\$3.353.000	\$1.927.500	\$1.970.000		
		6000 personas	3000 personas	1500 personas		

La modelación de escenarios de implementación revela que la viabilidad económica de la impresión 3D varía significativamente según la escala del proyecto (Tabla 16). En el panorama del piloto demostrativo (10 viviendas) el método prefabricado complementado con la impresión 3D es el que se adapta mejor a la relación coste/beneficio, requiriendo 450 días totales y \$385,500, en comparación con los 900 días y \$670,600 del método tradicional. Esta fase inicial permite la validación técnica y también la social y, además, es la que menos riesgo económico está sometida.

El umbral económico o el break even se encuentra en la cifra de 75 viviendas donde el método de impresión 3D (675 días, \$470,500) es más eficiente que el método prefabricado (3,375 días, \$289,125), porque amortiza en esta cifra la inversión inicial de equipamiento. A partir de este punto, en la fase de producción masiva (100 viviendas) obtenemos las ventajas plenas de la impresión 3D frente al método tradicional: 900 días contra 9.000 días, reduciendo el tiempo en un 90%.

En términos de la escala regional (200 viviendas), la impresión en 3D requiere 1800 días, en comparación con los 18000 días del método convencional, de modo que hasta ese instante parece mantenerse la enorme ganancia o ventaja de la impresión 3D (90% de eficiencia temporal). En la escala provincial (500 viviendas), la impresión 3D se prevé que requiera 4500 días, frente a los 45000 días de la estrategia tradicional; esto confirma que las ventajas de eficiencia en términos de costes y días perduran en todas las escalas siempre y cuando supere el umbral equilibrado.

Figura 3. Análisis de costos




La figura 3 presenta un análisis pormenorizado de la naturaleza de los costes totales en función de la escala, revelando patrones fundamentales que permiten planificar

estratégicamente su proceso en Chimborazo. La representación gráfica integrada permite ver claramente la existencia de 3 perfiles de la evolución de los costes: fase inicial (10-50 viviendas), fase de cambio (75-100 viviendas) y fase de crecimiento (200-500 viviendas).

En la fase inicial, el método prefabricado (barras azules) totaliza los menores valores, orientado significativamente por debajo de los métodos convencional (barras rojas) e impresión 3D (barras verdes). La ventaja del prefabricado a pequeña escala se explica por no requerir una inversión inicial en equipamiento específico, además de ser necesariamente mucho más ágil en términos de tiempo. El método convencional siempre tiene los costes más elevados de todos y, en consecuencia, es ineficiente económicamente en relación a los del resto de las estrategias.


La fase de transición (75-100 viviendas) simboliza un giro crítico donde las líneas de ahorro coinciden, indicativo de que la impresión 3D alcanza competitividad económica. A partir de las 75 viviendas, la inversión inicial en equipamiento de impresión 3D empieza a amortizarse y la eficiencia operativa de la tecnología de impresión 3D aparece en el cálculo de costos totales.

Figura 4. Retorno de Inversión (ROI) por método constructivo



La evaluación del retorno de la inversión (ROI) que aparece en la figura 4 indica que el método prefabricado alcanza un ROI entre el 42% y el 50% respecto de la construcción tradicional, sin que el tamaño del proyecto elegido influya en la rentabilidad del método prefabricado. En el caso de la impresión 3D, el ROI aumenta, ya que empieza en un 19% en proyectos pequeños y llega hasta un 41% en proyectos de envergadura, lo que indica que la rentabilidad se incrementa a medida que aumenta la escala. Este modo de retorno de la inversión (ROI) sugiere el uso de una estrategia de implementación que empiece por el prefabricado para garantizar desde el primer momento de iniciación y en fases temprano que se obtiene rentabilidad y sostenibilidad; a partir de aquí lo que debe hacerse es escoger eventos para ir desarrollando progresivamente la variante de imprimir en 3D cuando se alcanza la escala que parece aceptable para realizar esa inversión en equipamiento. La inversión inicial en equipamiento de impresión 3D estimada es de 250,000 Dólares USA, y esto parece ser el momento a partir del cual se amortiza el equipo de impresión 3D; a partir de este momento la rentabilidad obtenida sube y es superior a la del método prefabricado una vez se han construido entre 75 y 100 unidades habitacionales.

Figura 5. Impacto laboral y eficiencia tecnológica



El impacto en el empleo refiere a una cuestión que conviene tener en cuenta: dado que la impresión 3D disminuye un 75% el empleo directo (de 6.000 a 1.500 personas en la provincial), por otro lado, multiplican por 680 la eficiencia. Esta contradicción demandará una serie de estrategias de reconversión laboral que permitan transformar albañiles convencionales en técnicos formados para operar y mantener los equipos de impresión 3D, y así dar pie a cuerpos profesionales con mayor capacidad de desarrollo.

La figura 5 es una de las caras más complicadas de la nueva realidad tecnológica: la tensión que el asunto presenta entre eficiencia y generación de empleo. En efecto, como puede apreciarse en el gráfico, la relación entre el empleo directo y la eficiencia resulta ser inversamente proporcional, presentando un dilema que conviene tener en cuenta en el contexto socioeconómico de Chimborazo.

Las barras del empleo se aprecian en la forma en que se va reduciendo desde el empleo convencional (barras rojas) hasta la impresión 3D (barras verdes). En la máxima escala analizada (potente) de 500 viviendas, el empleo directo se reduce de 6.000 personas (tradicional) a 3.000 (prefabricado) hasta 1.500 (impresión 3D). La reducción de 75% del empleo directo con la impresión 3D supone que los requerimientos de mano de obra han cambiado substancialmente.

Sin embargo, la línea naranja (3D Efficiency Ratio) pone de manifiesto que esa disminución en la ocupación del recurso humano es acompañada de un aumento exponencial de la eficiencia que lo convierte en un índice de 680,0 respecto al método tradicional, lo que significa también que el aumento de la eficiencia permite una mayor productividad por operario, menos tiempo de la actividad constructiva y posiblemente también mejores sueldos para los técnicos especialistas en operación de equipos 3D.

Capítulo 5

Marco Propositivo

2.1."Chimborazo 3D Hub": Modelo Integral de Transferencia Tecnológica para Construcción de Vivienda Social Rural

2.1.1. Fundamentación de la Propuesta

Con base en el análisis exhaustivo de 175 proyectos internacionales, el diagnóstico participativo de condiciones locales y la evaluación detallada de 11 casos similares en condiciones climáticas comparables, se propone la creación del "Chimborazo 3D Hub", un modelo innovador de transferencia tecnológica que trasciende la simple implementación de impresión 3D en hormigón para convertirse en un ecosistema integral de desarrollo territorial basado en innovación constructiva participativa.

La propuesta reconoce la existencia de un déficit habitacional en la provincia de Chimborazo que está expresada en idea de 66,5% de la población con niveles de pobreza y hasta 97,5% de la población con necesidades básicas insatisfechas de las parroquias como por ejemplo Cebadas, el cual no es exclusivamente un problema técnico-constructivo, sino que constituye una expresión del problema, complejo, de los límites sistémicos que conducen a soluciones integrales y contextualizadas. En consecuencia, la propuesta contiene un modelo que integra estratégicamente transferencia de tecnología de alta gama, capacidades locales, fortalecimiento económico de las comunidades y puesta en práctica de la identidad cultural en una única estrategia de transformación territorial que posiciona a Chimborazo cómo el territorio de vanguardia de la innovación rural y territorial.

El fundamento metodológico del modelo se encuentra en evidencias empíricas que reflejan que el 53,7% de los proyectos exitosos internacionalmente emplean sistemas Gantry con estrategia in-situ, que el 60% de las implementaciones globales utilizan fabricación directa in-situ, y que el mismo se basa en precedentes validados en once casos con condiciones climáticas y socioculturales relativizadas en Chimborazo. La base empírica sólida que presenta la propuesta debe reducir considerablemente los riesgos de la

implementación y presenta un marco técnico robusto para las adaptaciones contextuales necesarias.


2.1.2. Visión Transformacional del Modelo

La visión transformacional para 2030 establece a Chimborazo como el primer territorio rural de Ecuador que logra eliminar por completo su déficit habitacional mediante un modelo replicable de transferencia tecnológica participativa, generando simultáneamente capacidades técnicas locales exportables, oportunidades económicas sostenibles basadas en la innovación y el fortalecimiento activo de la identidad cultural andina mediante la integración creativa de tecnologías avanzadas con saberes ancestrales.

La función del modelo consiste en poner en práctica todo un ecosistema integral de transferencia tecnológica en cuestión de concreto de impresión 3D que, entre otros objetivos, permita dar respuesta a la ineficacia del sistema de déficit habitacional rural en el que estamos involucradas, además de dotar de una serie de capacidades técnicas locales duraderas a las comunidades, oportunidades económicas diversificadas y desarrollo organizativo comunitario, pero al mismo tiempo impone establecer a su alrededor en la provincia de Chimborazo un punto de referencia internacional en la materia de innovación constructiva rural y desarrollo territorial endógeno. Esta aspiración transformacional tiene en cuenta que la medida del éxito del modelo no sólo se mide en función de la cantidad de viviendas que se construyan, sino que la medida de éxito del mismo reside en su capacidad para generar una transformación sistémica que comprenda el desarrollo de capacidades humanas, el fortalecimiento económico comunitario, la conservación cultural activa y el posicionamiento territorial como centro de conocimiento y excelencia en innovación rural; convirtiéndose por lo tanto el modelo en la oportunidad de demostrar que los territorios rurales tradicionalmente empobrecidos y alejados de las dinámicas de innovación pueden ser los laboratorios de innovación tecnológica deseados a condición de que la transferencia se realice por medio de metodologías participativas que respeten y potencien las fortalezas locales.

2.1.3. Arquitectura del Modelo "Chimborazo 3D Hub"

Figura 6. Arquitectura del Modelo "Chimborazo 3D Hub"



2.1.3.1. Componente Tecnológico: "TechCore 3D"

El núcleo tecnológico del modelo se fundamenta en el desarrollo de infraestructura tecnológica adaptativa que responde específicamente a las condiciones geográficas, climáticas y logísticas de Chimborazo. Basándose en la evidencia internacional de que el 53,7% de los proyectos exitosos emplean sistemas Gantry con estrategia in situ, se propone la implementación de una Unidad Móvil de Impresión 3D Gantry diseñada específicamente para condiciones andinas y optimizada para las particularidades del contexto rural chimboracense.

La tecnología de la unidad hace posible integrar un Sistema Gantry Adaptativo con configuración modular que permite adoptar un ajuste dinámico a las condiciones de terrenos irregulares dado que son típicas en las zonas andinas, así como superar las limitantes de tipo topográfico que las industrias de la construcción sufren para implementar sistemas constructivos avanzados de uso en condiciones rurales. Como caracterización adicional, la unidad tecnológica integra un Laboratorio Móvil de Mezclas que incluye las capacidades técnicas necesarias para introducir agregados locales, en este caso puzolana andina y ceniza volcánica disponibles en la región, en la formulación de mezclas de hormigón especialmente diseñadas para condiciones climáticas en las que el frío y la alta humedad relativa predominan.

El componente tecnológico, además incluye un sistema de climatización que permite la protección para los procesos de impresión en condiciones de helada por medio de estructuras temporales climatizadas, lo que responde a uno de los más importantes desafíos técnicos que fueron identificados para la implementación para la climatización andina de Chimborazo. La autonomía energética está provista mediante una Módulo de Energía Híbrida que incorpora la generación solar, la generación eólica acompañada del tradicional para garantizar su funcionamiento en condiciones remotas en donde el acceso de potencial de la infraestructura eléctrica es limitada.

El avance más significativo de esta tecnología es "Concreto 3D Andino". Es una mezcla modificada para incluir un 30% de agregados volcánicos encontrados en la región. Disminuye los costos de material en un 40% mientras mantiene la integridad estructural. Además, la mezcla contiene fibras de paja andina que proporcionan aislamiento térmico y aditivos anticongelantes hechos de flora local. Esto permite la construcción en temperaturas

por debajo de cero. Los pigmentos minerales andinos otorgan a la mezcla la capacidad de integrarse con el entorno, manteniendo la estética y las tradiciones de la zona.

2.1.3.2. Componente Social: "ComuniTech."

El componente social del modelo reconoce que la evidencia internacional demuestra una reducción del 75% en el empleo directo con la impresión 3D, pero, simultáneamente, un aumento del 680% en la eficiencia productiva, creando la necesidad y oportunidad de implementar un modelo de reconversión laboral transformativa que convierta esta aparente limitación en una ventaja estratégica para el desarrollo de capacidades técnicas locales de alto valor agregado.

El Centro de Desarrollo de Capacidades Técnicas Comunitarias es el núcleo operativo del componente social, vinculado a través de la Escuela Técnica de Construcción 3D Andina, que capacitará a cincuenta técnicos en impresión de construcción 3D, ofrecerá formación avanzada en construcción a veinticinco maestros constructores en variedades de concreto andino con especialización en construcción, brindará capacitación en gestión tecnológica de proyectos a veinte supervisores y ofrecerá formación en emprendimiento a quince emprendedores en la prestación de servicios auxiliares, incluyendo diseño asistido por computadora, acabados especializados y mantenimiento preventivo de equipos.

La certificación técnica se generará también por parte de SETEC junto con las universidades técnicas regionales, lo que avalará el reconocimiento oficial de todas las competencias desarrolladas y facilitará la movilidad laboral de los técnicos formados a otros contextos en los que puedan aplicar y transferir los conocimientos adquiridos. Este reconocimiento institucional convierte el proceso formativo en una oportunidad real de

desarrollo profesional en el que también pueden trascender el ámbito local y contribuir a la retención del talento técnico que producen los territorios.

2.1.3.3. Componente Económico: "EcoSistem 3D"

El componente económico del modelo se estructura como un sistema de economía circular constructiva que integra todos los eslabones de la cadena de valor desde extracción de materiales hasta servicios posconstrucción, generando valor agregado local y asegurando sostenibilidad económica a largo plazo mediante la reinversión continua de excedentes en ampliación de capacidades y desarrollo de nuevos servicios especializados.

La cooperativa de construcción tecnológica Chimborazo es la estructura organizativa que articula el componente económico, desarrollada bajo principios de propiedad comunitaria de los equipos de impresión 3D, gestión participativa de proyectos a través de la asamblea cooperativa con representación proporcional a los sectores implicados, distribución equitativa de beneficios a los socios cooperativistas en proporción a los aportes y la participación, y reinversión sistemática de beneficios en la ampliación de sus capacidades técnicas y la compra de nuevos equipos que faciliten la escalada progresiva de operaciones.

La cadena de valor vinculada abarca la extracción sostenible de agregados volcánicos mediante planes de manejo ambiental que garantizan la restauración una vez que la actividad de extracción ha finalizado, la producción local de premezclados con una participación de las comunidades en todas las fases del proceso, la construcción especializada ejecutada por equipos técnicos formados en forma local con la supervisión de especialistas externos en las fases iniciales, y los servicios postconstrucción que abarcan el mantenimiento preventivo,

las ampliaciones en función del crecimiento familiar y el asesoramiento especializado que amplía la vida de las construcciones.

El modelo financiero innovador que lo articula plantea una inversión inicial de doscientos cincuenta mil dólares proveniente del financiamiento gubernamental y de la cooperación internacional con proyección de autofinanciamiento pleno a partir de la construcción de setenta y cinco viviendas, es decir, hasta alcanzar el punto de equilibrio económico, y a partir de entonces el modelo genera excedentes que alimentan un fondo rotatorio comunitario para el financiamiento de nuevas viviendas sin necesitar de recursos externos, al mismo tiempo que acumula recursos para financiar proyectos complementarios de desarrollo comunitario que bien puedan incluir infraestructura productiva, equipamiento comunitario o la diversificación de actividades económicas.

2.1.3.4. Componente Cultural: "IdentiTech Andina."

El componente cultural del modelo parte del reconocimiento de que la tecnología de impresión 3D ofrece oportunidades únicas para la preservación activa y revitalización creativa de elementos arquitectónicos tradicionales que frecuentemente se pierden en procesos de modernización convencional. El Programa de Arquitectura Biocultural 3D constituye la estrategia central para integrar creativamente posibilidades técnicas avanzadas con expresiones culturales tradicionales andinas.

Los diseños arquitectónicos contextualizados contienen una metodología para la flexibilidad con estilos arquitectónicos andinos dentro de los parámetros de la impresión 3D. La impresión 3D permite la colocación de símbolos esenciales andinos, como la representación de Pachamama e Inti. Los diseños de estos espacios buscan mantener los

estilos tradicionales de la arquitectura andina y coexistir con las prácticas sociales y culturales de la comunidad local.

El uso de tecnologías tradicionales se suma a las posibilidades que brinda la impresión 3D, mediante la optimización de la orientación solar a partir de las experiencias de la climatología, la optimización de los vientos dominantes conforme a las pautas locales que las propias comunidades han validado históricamente, y el uso de sistemas pasivos de climatización que han demostrado ser eficaces en la arquitectura vernácula de estas poblaciones. Esta bi-direccionalidad en la integración tecnológica da cuenta de que la novedad puede ser capaz de enriquecer y progresar con los saberes tradicionales y no por contrapartida destruirlos.

La utilización del Protocolo de Participación Cultural asegura que todas las fases de diseño y construcción se ajusten a los estándares internacionales en materia de consulta previa libre e informada en contextos marcados por altas proporciones de población que se auto-identifican como indígenas. La participación de los yachaks y de los dirigentes comunitarios en los procesos de diseño de vivienda asegura que las soluciones técnicas sean culturalmente apropiadas y socialmente acomodadas, mientras que la confluencia de criterios estéticos y funcionales de la cultura local asegura que la modernización no sólo no aniquile, sino que refuerce la identidad territorial.

2.1.3.5. Estrategia de Implementación Escalonada

La estrategia de implementación se estructura en cinco fases progresivas que permiten validación gradual, desarrollo incremental de capacidades y escalamiento controlado según resultados obtenidos en cada etapa. Esta aproximación metodológica

reduce riesgos, facilita el aprendizaje organizacional y asegura la sostenibilidad social y económica del proceso de transformación territorial.

La Fase Uno, denominada "Semilla Tecnológica", se desarrolla durante los primeros doce meses con el objetivo central de validación técnica y social mediante la construcción de diez viviendas demostrativas. El sistema constructivo del método empleado combina siete casas prefabricadas con tres casas construidas mediante impresión 3D, lo que le permite una comparación directa de tecnologías, y conseguir una integración escalonada hacia la forma de tecnología más innovadora. La inversión necesaria que se requiere para la fase uno se cifra en el orden de los ciento veinticinco mil dólares, y debe orientarse principalmente hacia la adquisición de equipamiento básico, la formación del primer grupo de técnicos, y la elaboración de protocolos operativos. Como resultado esperado: la aceptación superior al 80% por parte de los usuarios de la comunidad, la validación técnica de las adaptaciones climáticas que se han desarrollado para las condiciones andinas, la formación exitosa del primer grupo de quince técnicos locales, y la elaboración de la documentación técnica para los protocolos de funcionamiento que facilite la posterior replicabilidad.

La fase Dos del proyecto, "Crecimiento Orgánico" dura desde el mes trece al veinticuatro y tiene como resultado la fase de la consolidación operativa mediante la construcción de veinticinco casas más. El método constructivo del método prioriza en este caso la impresión 3D en veinte casas al que se le añaden cinco casas que mezclan la impresión 3D con sistemas constructivos tradicionales, todo ello con el objetivo de mostrar la "flexibilidad" de la tecnología y dar respuesta a las preferencias de unos usuarios de naturaleza muy diversa. La inversión necesaria en esta fase asciende a doscientos mil dólares de los cuales una parte se autofinancia a partir de los ingresos generados en fase anterior, iniciándose el proceso de autofinanciamiento gradual. Los resultados proyectados incluyen

reducción del cuarenta por ciento en el tiempo de construcción comparado con métodos tradicionales, capacitación exitosa del segundo grupo de veinte técnicos especializados, establecimiento formal de la Cooperativa de Construcción con personería jurídica y estructura operativa, y desarrollo de cadena de suministro local que reduzca la dependencia de proveedores externos.

La Fase Tres, "Punto de Equilibrio", se desarrolla entre los meses veinticinco y treinta y seis con el objetivo estratégico de alcanzar la sostenibilidad económica mediante la construcción de cincuenta viviendas adicionales que elevan el total acumulado a ochenta y cinco unidades. El método constructivo utiliza la impresión 3D en el noventa por ciento de los casos, logrando la plena aceptación social de la tecnología avanzada. La inversión se autofinancia completamente con ingresos procedentes de la cooperativa, abriendo así la vía al inicio del modelo autofinanciado, donde se espera que la cooperativa lograda se autofinancie completamente y no dependa de recursos externos, un retorno de la inversión superior al treinta y cinco por ciento en comparación con métodos de construcción tradicionales, la capacitación del tercer grupo de 15 técnicos que consideramos el cierre de la base de las capacidades de recursos humanos técnicos, y la extensión de la cooperativa a una segunda comunidad que garantiza la replicabilidad del modelo.

La Fase 5 "Transformación Sistémica" tiene una duración de cinco años y se ejecuta en un plano concreto, con perspectivas de despliegue para el período de cinco a diez años, momento en el que el liderato nacional en este ámbito se consolidará, utilizando al menos quinientas viviendas por año, haciendo uso de la impresión 3D combinada con las innovaciones tecnológicas necesarias, desarrolladas desde el mismo territorio. La inversión derivada completa que permite el uso de esta misma opción de ejecución del modelo se basa en un autofinanciamiento con exportación de servicios técnicos desde China al territorio de

los países andinos que requieran la transferencia de los modelos desarrollados y validados para los contextos en cuestión. Los resultados transformacionales de esta fase comprenden: la erradicación del déficit habitacional extrema y total en Chimborazo; un Centro de Excelencia en Construcción 3D Andina de rango nacional e internacional; multiplicación de las exportaciones (de las tecnologías y de las metodologías) hacia el resto de países andinos que tengan situaciones y contexto similares, y reconocimiento como modelo exitoso de desarrollo territorial basado en tecnología de innovación participativa.

2.1.3.6. Innovaciones Distintivas del Modelo

El modelo "Chimborazo 3D Hub" suma innovaciones exclusivas que lo separan de las tecnologías tradicionales, aplicando pensamiento lateral y creatividad a la resolución de los problemas complejos de desarrollo de los territorios. La innovación aplica el reconocimiento de que la transferencia tecnológica adecuada requiere una aplicación creativa del conocimiento que respete los contextos territoriales al mismo tiempo que haga pleno uso de las capacidades de las tecnologías avanzadas.

La "Arquitectura Responsiva Andina" constituye la primera innovación distintiva, materializada a través del desarrollo de un Sistema de Diseño Paramétrico Cultural que integra software especializado capaz de procesar simultáneamente parámetros climáticos andinos específicos como rangos de temperatura, patrones de vientos dominantes, y regímenes de precipitación; elementos arquitectónicos tradicionales incluyendo formas geométricas, proporciones espaciales, y orientaciones culturalmente significativas; optimización estructural automatizada para condiciones sísmicas características de la región andina; y personalización dinámica según composición familiar específica y actividades económicas desarrolladas por cada unidad doméstica.

La aplicación de la innovación se demuestra en la práctica en la construcción de viviendas de cuarenta y dos metros cuadrados con planta circular inspirada en el wasi tradicional andino, muros con espacios huecos interiores que replicaban los principios de la construcción de los incas en el aprovechamiento energético, dirección este-oeste medida para la mejor zafra solar de una latitud particular del Chimborazo, y espacios modulables que permiten desarrollar actividades agrícolas estacionales que son características de los sistemas de producción doméstica del lugar.

El "Modelo de Propiedad Intelectual Comunitaria" representa la segunda innovación particular, poniendo en práctica un Protocolo de Co-creación Tecnológica que postula que todas las innovaciones desarrolladas durante la implementación del modelo sean el resultado de una práctica horizontal de colaboración entre los técnicos externos y el conocimiento local que garantice que la propiedad intelectual sea compartida equitativamente entre la cooperativa comunitaria y los organismos técnicos colaboradores.. Este protocolo permite la replicación obligatoria de las experiencias de la intervención en comunidades que presentan características similares, para avanzar en una expansión horizontal del modelo sin límites de propiedad intelectual, y conlleva la documentación open-source de todas las adaptaciones técnicas que se realicen, favoreciendo su apropiación y su mejora continua por parte de las iniciativas que se vayan configurando en el camino.

El "Sistema de Monitoreo de Impacto Integral" se identifica como la tercera innovación específica, suscita otra nueva tecnología de monitoreo del impacto en tiempo real de múltiples dimensiones de la transformación territorial. En los indicadores habitacionales se encuentran la cantidad de casas construidas, el número de familias beneficiadas directamente y la evaluación continua de la calidad habitacional servida mediante instrumentos de medición objetivos. En los indicadores económicos están entre

otras las actividades que el trabajo directo e indirecto ha generado, la evolución de los ingresos, el trabajo de los proveedores locales como efecto multiplicador. Los indicadores sociales evidencian capacidades técnicas desarrolladas, la participación comunitaria en la toma de las decisiones y el grado de satisfacción de las familias con las soluciones habitacionales recibidas. Los indicadores culturales evalúan la efectividad en la preservación de elementos arquitectónicos tradicionales, la generación de innovaciones culturales que integren tradición y modernidad, y el fortalecimiento de la identidad territorial. Los indicadores ambientales incluyen la medición de la huella de carbono, la proporción de materiales locales utilizados y los niveles de eficiencia energética alcanzados en las viviendas construidas.

2.1.3.7. Estructura Organizacional y Governance

La estructura organizacional del modelo implementa un sistema de gobernanza participativa que asegura representación equilibrada de todos los actores involucrados mientras mantiene eficiencia operativa y capacidad de toma de decisiones estratégicas oportunas. Este sistema reconoce que el éxito a largo plazo del modelo depende fundamentalmente de la apropiación social genuina y la participación activa de las comunidades beneficiarias en todos los niveles de decisión.


El Consejo Directivo Intercultural constituye la máxima instancia de gobernanza del modelo, integrado por cuarenta por ciento de representantes de comunidades beneficiarias elegidos democráticamente en asambleas comunitarias, veinte por ciento de técnicos especializados cooperativistas seleccionados por sus pares, veinte por ciento de representantes de instituciones académicas como la UNACH que aportan capacidades de investigación y formación, diez por ciento de representantes del sector público incluyendo MIDUVI y GAD Provincial que facilitan articulación con políticas públicas, y diez por

ciento de representantes de organismos internacionales de cooperación que aportan experiencia en implementación de modelos similares en otros contextos.

Los mecanismos de toma de decisiones reciben forma en varios niveles que combinan extensiva participación con eficacia. La Asamblea General Anual es la cumbre de los mecanismos de toma de decisiones a nivel estratégico y de largo plazo, y abarca cuestiones como el modelo adoptado, la aprobación de planes de cinco años y la evaluación, en unos términos precisos, de los resultados e impactos. El Consejo Técnico se reúne mensualmente para decidir sobre cuestiones operativas que abarcan el plan de proyectos específicos, la distribución de los recursos materiales y la resolución de problemas técnicos que surjan durante la evaluación de los resultados. Los Comités Comunitarios se desarrollan a nivel de la propia comunidad para determinar la selección participativa de las familias beneficiarias, de acuerdo con criterios acordados de manera consensuada, mientras que las Audiencias Públicas se producen cada mes para obtener transparencia mediante un sistema de rendición de cuentas orientado hacia toda la población del territorio.

La estructura operativa integrada se organiza en tres unidades especializadas que cubren todos los aspectos necesarios para la implementación exitosa del modelo. La Unidad de Gestión Técnica incluye una Dirección Técnica, responsable de supervisar y garantizar la calidad en todas las etapas de la construcción, y una Gestión de Operaciones, encargada del cronograma detallado y la ejecución coordinada de las actividades constructivas. Además, la unidad cuenta con seis Técnicos Especialistas, quienes operan las máquinas de impresión 3D y controlan la calidad de los materiales y procesos, y doce Técnicos de Campo, encargados de realizar las labores de construcción y supervisar en el sitio.

Figura 7. Estructura de gobernanza participativa



Made with Napkin

La Unidad de Desarrollo Comunitario se estructura con una Coordinación Social responsable de la articulación permanente con comunidades y de la facilitación de procesos de participación genuina, tres Facilitadores Interculturales que desarrollan trabajo directo con comunidades utilizando metodologías apropiadas para contextos de diversidad cultural, y dos Instructores Técnicos especializados en capacitación y desarrollo continuo de capacidades técnicas locales. La Unidad de Gestión Económica incluye una Administración General responsable de gestión financiera y administrativa integral del modelo, una Gestión de Suministros encargada de compras estratégicas y logística de materiales, y una función

de Comercialización responsable de desarrollo de mercados y identificación de nuevos clientes para servicios de la cooperativa.

2.1.4. Análisis de Viabilidad y Sostenibilidad

3.4.1.1 Análisis Integral Multidimensional de Viabilidad

La evaluación de viabilidad del modelo "Chimborazo 3D Hub" requiere un análisis exhaustivo que trascienda consideraciones técnicas y económicas, integrando dimensiones ambientales, sociales, legales y de mercado conforme a estándares de evaluación de proyectos de innovación tecnológica en contextos rurales.

Viabilidad Ambiental:

El análisis de ciclo de vida comparativo entre construcción tradicional e impresión 3D revela diferencias significativas en el impacto ambiental. La estructura de funcionamiento integrada se compone de tres unidades especializadas que abordan todos los puntos que son necesarios para llevar a cabo del modo deseado el modelo. La Unidad de Gestión Técnica contiene una Dirección Técnica, responsable de la coordinación general y supervisión de calidad de todos los procesos constructivos, una Jefatura de Operaciones como responsable de la planificación detallada y ejecución coordinada de los proyectos concretos, 6 Técnicos Especialistas como responsables de la operación directa de los equipos de impresión 3D y control del material y los procesos, y 12 Técnicos de Campo que ejecutan construcción directa y supervisión continua en los lugares de trabajo.

Se estima la extracción de 180 m³ mensuales (equivalente a 15 viviendas), con restauración ecológica postextracción mediante revegetación con especies nativas andinas. El impacto ambiental neto se evalúa como MODERADO con medidas de mitigación implementadas.

Viabilidad Legal y Normativa:

El marco normativo ecuatoriano presenta desafíos y oportunidades para la implementación de la impresión 3D:

Código Ecuatoriano de la Construcción (CEC): No regula explícitamente la impresión 3D, aplicándose principios de desempeño estructural y seguridad sísmica. El hormigón impreso ha de cumplir la resistencia mínima $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ de acuerdo a la NTE INEN 1855. Las pruebas realizadas con el “Concreto 3D Andino” muestran una resistencia a la compresión de $f'c=240 \text{ kg/cm}^2$ a los 28 días, cumpliendo con las normas. La Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social de 2022 prioriza soluciones habitacionales innovadoras para entornos rurales. El artículo 23 considera técnicas de construcción alternativas efectivas que mejoren la eficiencia de costos de la construcción como válidas. Esta normativa favorece la puesta en práctica del modelo propuesto. Código Orgánico del Ambiente (2017): se exige licencia ambiental para las actividades de extracción de materiales; por lo tanto, el proyecto ha de obtener la licencia de categoría III (impacto moderado), además de un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental. Los tiempos estimados para la tramitación de dicho proceso son de 90-120 días. Permisos de construcción de los GAD Chimborazo: requiere aprobación de los planos arquitectónicos y estructurales, comprobante de uso de suelo también aprobada y una póliza de responsabilidad profesional para los profesionales resolventes del plan de arquitectura y por tanto la construcción. El proceso no presenta restricciones específicas para impresión 3D, por lo que se aplican procedimientos estándar.

Viabilidad de Mercado y Aceptación Social:

El estudio de aceptación realizado mediante encuestas a 156 familias rurales de Chimborazo (parroquias: Calpi, San Juan, Licto) revela:

- 68% muestra disposición positiva hacia viviendas impresas en 3D tras explicación técnica

- 22% manifiesta neutralidad, requiriendo evidencia de durabilidad

- 10% expresa reservas por apego a métodos tradicionales

Los factores que influyen positivamente en la aceptación incluyen: (1) Reducción significativa de costos vs. construcción tradicional (89% considera importante), (2) Mayor rapidez de construcción (73%), (3) Garantía de calidad estructural certificada (81%). Los factores de resistencia incluyen: (1) Desconocimiento de la tecnología (64%), (2) Preocupación por la durabilidad a largo plazo (52%), (3) Percepción de "artificialidad" vs. construcción tradicional (31%).

Análisis de Demanda Insatisfecha:

Según datos INEC 2023, Chimborazo presenta déficit habitacional cuantitativo de 18,400 viviendas en zonas rurales, con déficit cualitativo adicional de 12,600 viviendas requiriendo mejoramiento. La proyección demográfica indica un crecimiento del 2,1% anual en la población rural, generando una demanda adicional de 850 viviendas/año.

El análisis de capacidad de pago indica que el 62% de las familias rurales en Chimborazo tienen ingresos mensuales entre \$400 y \$800. Con financiamiento MIDUVI (cuota inicial del 5%, plazo de 20 años, tasa del 4,99%), el pago mensual de vivienda impresa 3D (\$16,000) sería \$110/mes, accesible para el 48% de las familias objetivo. El financiamiento gubernamental mediante programas Casa para Todos amplía accesibilidad al 75% de población objetivo.

Nicho de Mercado Específico:

El mercado objetivo prioritario comprende:

- Familias rurales con ingresos \$400-\$800/mes (48% población rural Chimborazo)
- Preferencia por vivienda nueva vs. mejoramiento (72% según encuesta)
- Ubicación en parroquias con acceso vial básico (85% del territorio rural)
- Disposición a participar en procesos comunitarios de construcción (56%)

El modelo de diferenciación se basa en: (1) Reducción del 20-25% de costos vs. la construcción tradicional, (2) Reducción del 60% de los tiempos de construcción, (3) Incorporación de elementos arquitectónicos culturalmente apropiados, (4) Generación de empleo técnico local especializado.

La viabilidad técnica del modelo se basa en evidencia empírica sólida procedente del análisis de experiencias provenientes de la internacionalización y de la validación de condiciones locales. La tecnología Gantry ha sido validada con éxito en el 53,7% de los proyectos internacionales analizados, lo que aporta la confianza necesaria sobre su utilización en el contexto de Chimborazo. La estrategia in situ, valida en el 60% de las implementaciones internacionales, se dimensiona principalmente en los requisitos logísticos y de acceso que concuerdan con las de las zonas rurales de la provincia. La existencia de once casos de éxito en condiciones climáticas análogas a las de Chimborazo proporciona instrucciones para las técnicas que puedan ser necesarias de adaptación, al tiempo que la existencia de veinticuatro proyectos internacionales documentados en dimensiones iguales o inferiores a los cincuenta metros cuadrados son un aval suficiente para la viabilidad técnica en dimensiones exigidas en materia de vivienda social local.

Los riesgos tecnificados, identificados como tales, son la posibilidad de que pueda haber algún fallo en condiciones climáticas extremas, toda vez que estas pueden llegar a ser limitantes y que quedan salvadas en el modelo mediante la aplicación de un sistema de

climatización temporal y mediante el desarrollo de aditivos anticongelantes convenientes para condiciones andinas. Limitaciones en recursos materiales locales son superadas con el desarrollo del Hormigón Andino 3D en el que se incorporan un treinta por ciento de agregados locales, minimizando recursos de insumos exteriores al tiempo que se mantienen propiedades estructurales deseables.

Prueba de la viabilidad económica de la propuesta es la proyección quinquenal como la que se analiza como un proceso evolutivo que va desde una inversión inicial, hasta el autofinanciamiento, y por tanto, la sostenibilidad económica. El primer año de proyección es aquél en el que hay que realizar la inversión inicial de ciento veinticinco mil dólares (125.000 US\$) para la construcción de diez viviendas sin ingresos, dando como resultado una pérdida inicial del cien por ciento (100%). En el segundo año de proyección, hay que añadir a la inversión inicial de doscientos mil dólares (200.000 US\$) para veinticinco viviendas, generando de este modo un nivel de ingresos de ochenta y cinco mil dólares (85.000 US\$), acumulando así una pérdida del setenta y cuatro por ciento (74%). El tercer año marca el punto de inflexión de la proyección: en este caso, es preciso realizar una inversión adicional de cincuenta mil dólares (50.000 US\$) para la construcción de ochenta y cinco viviendas acumuladas; los ingresos ascienden a doscientos ochenta mil dólares (280.000 US\$) y los que se quedan son beneficios de cuarenta mil dólares (40.000 US\$), lo que representa un retorno de la inversión del doce por ciento (12%).

El cuarto año proyecta la construcción de ciento cincuenta viviendas acumuladas con inversión de setenta y cinco mil dólares, generación de quinientos veinte mil dólares en ingresos y utilidad de cuatrocientos ochenta y cinco mil dólares que eleva el retorno de la inversión acumulado al ciento cuarenta y nueve por ciento. El quinto año alcanza doscientas cincuenta viviendas con inversión de cien mil dólares, ingresos de setecientos

cincuenta mil dólares y utilidad acumulada de un millón ciento treinta y cinco mil dólares, logrando retorno de inversión del trescientos cuarenta y nueve por ciento que demuestra sostenibilidad económica robusta del modelo.

El punto de equilibrio se alcanza en el mes treinta y dos cuando se completan ochenta y cinco viviendas acumuladas, mientras que el autofinanciamiento completo inicia a partir del tercer año, eliminando la dependencia de recursos externos y asegurando la sostenibilidad económica a largo plazo.

Figura 8. Viabilidad del modelo de vivienda en Chimborazo



La viabilidad social y cultural del modelo se fundamenta en metodologías de participación comunitaria que aseguran apropiación social genuina del proceso de transformación territorial. La participación comunitaria proyectada superior al noventa por

ciento en procesos de diseño y ejecución se facilita mediante la implementación de protocolos de consulta previa y metodologías de toma de decisiones colectivas. La integración del cien por ciento de los elementos culturales en diseños arquitectónicos asegura la pertinencia cultural de las soluciones habitacionales, mientras que la capacitación técnica de cincuenta personas de la población local genera oportunidades concretas de desarrollo profesional y retención de talento en el territorio.

Los indicadores asociados a la transformación social proyectados son: disminución del hacinamiento de 4.2 a 2.1 personas por habitación mediante provisión de espacios habitacionales acomodados a los estándares, prestación universal de servicios básicos en el cien por ciento de las nuevas viviendas edificadas, creación de capacidades técnicas con especialización mediante certificación de 50 técnicos con competencias para ser exportadas y fortalecimiento de la organización comunitaria mediante la creación de tres cooperativas especializadas que amplían las capacidades de gestión colectiva de recursos y proyectos.

2.1.5. Estrategias de Gestión de Riesgos

La gestión integral de riesgos constituye un componente fundamental del modelo, reconociendo que la implementación de innovaciones tecnológicas en contextos rurales enfrenta desafíos específicos que requieren anticipación y preparación de respuestas apropiadas. Las estrategias de gestión de riesgos se estructuran según categorías de riesgos técnicos, sociales y económicos, cada una con protocolos específicos de prevención, mitigación y respuesta.

Entre los riesgos técnicos se encuentran posibles fallos de equipo, que podemos mitigar mediante la formalización de contratos de mantenimiento preventivo con proveedores especializados y la existencia de un stock de repuestos críticos que permita

responder de forma inmediata ante una avería. Los problemas con los materiales se evitan mediante la realización en el laboratorio de los ensayos correspondientes para el control de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como mediante la identificación de proveedores alternativos que nos garanticen la continuidad del suministro en caso de interrupciones imprevistas. Bajo condiciones climáticas adversas, la ejecución de las obras puede ser pospuesta y se pueden implementar sistemas de protección temporales para considerar la variación estacional de la construcción. Los sistemas de protección y la planificación de la ejecución ayudan a evitar períodos de alto riesgo climático.

Los excesos de costos iniciales pueden ser una preocupación, por lo que se ha establecido una reserva de contingencia del 15% del presupuesto total del proyecto para minimizar riesgos económicos, junto con una gestión cercana del presupuesto. La detección temprana de desviaciones presupuestarias significativas es crucial. Los riesgos de mercado se abordan mediante la diversificación de los servicios cooperativos y alianzas estratégicas que generan nuevas oportunidades de negocio. Los contratos de suministro a largo plazo se complementan con el uso de materiales locales para amortiguar los impactos adversos de la volatilidad externa del mercado.

Existen protocolos de bioseguridad para las actividades de construcción durante emergencias, incluyendo pandemias como COVID-19, que crean un equipo de trabajo/cuarentena separado en un entorno controlado para minimizar las interrupciones en el trabajo, complementado por tecnologías de restricción activa de impresión 3D en construcción y unidades de equipos de construcción autosuficientes para proporcionar construcción/desmontaje en cabina y mantener la capacidad del equipo de construcción y la

tecnología de impresión 3D, durante brotes infecciosos mediante capacitación virtual dispersa y interrupción de la movilidad.

2.1.6. Impacto Transformacional Proyectado

El impacto transformacional del modelo "Chimborazo 3D Hub" trasciende la mera provisión de soluciones habitacionales para generar una transformación sistémica en múltiples dimensiones del desarrollo territorial. Esta transformación se proyecta en horizontes temporales diferenciados que permiten la consolidación gradual de cambios estructurales duraderos.

La transformación habitacional proyecta resultados cuantitativos específicos que incluyen la construcción de quinientas viviendas nuevas durante el quinquenio inicial, beneficiando directamente a dos mil quinientas personas mediante la provisión de espacios habitacionales dignos y funcionalmente apropiados. En la primera fase del modelo de intervención, se resolvió el problema motivador de la intervención, lo que llevó a una reducción del déficit de vivienda en un sesenta por ciento en las áreas piloto. En cuanto al déficit de vivienda y la calidad de la vivienda, el modelo prevé la incorporación de servicios básicos a las unidades de vivienda y la mejora de la infraestructura habitacional. Mejoras del setenta y cinco por ciento en el Índice de Vivienda Familiar (IVF) indican una mejora en el confort, la funcionalidad de la vivienda y en la adecuación cultural de la vivienda.

Mejorar tanto el edificio como las unidades de vivienda potenciará actividades educativas y productivas, ayudando a aliviar los problemas respiratorios de los ocupantes y del edificio en general, como una mejora en la salud familiar. Además, evitar que el edificio pierda energía ayudará a las familias y ocupantes a cuidar la estructura como una extensión

de su identidad y, sobre todo, a desarrollar su autoestima; la cohesión social, el orgullo por la comunidad y las relaciones familiares mejorarán en todos los aspectos.

Se espera que el establecimiento de la cooperativa tenga un impacto positivo en el mercado laboral local mediante la creación directa de cincuenta empleos de alta especialización. Se espera que el impacto positivo en la economía mediante la creación de ciento cincuenta empleos ocurra debido al fortalecimiento de toda la cadena de valor. Se espera que las actividades de construcción dentro de la economía local compren materiales de construcción por un valor de 200,000 USD en un año. La creación de cinco nuevas empresas será un impulso para la economía local.

Gracias a la transferencia de conocimientos y tecnología y a la formación de 100 especialistas, Chimborazo tiene el potencial de convertirse en un Centro de Excelencia Internacional en Construcción Andina en 3D. Esta habilidad generará empleos para la juventud en las áreas circundantes y fortalecerá la conexión con Chimborazo. El desarrollo de tres innovaciones tecnológicas propias durante el proceso de implementación demuestra capacidad local de generación de conocimiento, mientras que la documentación de un modelo replicable facilita la transferencia horizontal hacia territorios con características similares.

La transformación social y cultural se materializa mediante fortalecimiento de capacidades comunitarias que incluye consolidación de organización cooperativa con más de doscientos socios que amplía significativamente capacidades de gestión colectiva de recursos y proyectos. Establecer roles de liderazgo técnico a nivel nacional empodera a los miembros de la comunidad como expertos en innovación rural. Resguardar activamente los elementos culturales tradicionales e incorporar tecnología moderna demuestra el éxito de varias estrategias de desarrollo que mejoran y afirman las identidades culturales. El uso de

un enfoque de desarrollo endógeno impulsado por la innovación señala el potencial regional para trazar corredores de desarrollo distintos y basados en oportunidades.

Para posicionar a Chimborazo como el primer referente en construcción rural en 3D, la asistencia a reuniones técnicas internacionales, la preparación de reuniones técnicas con miembros de la comunidad andina de Bolivia, Perú y Colombia, la obtención de fondos y la preocupación por la innovación rural, ampliando los recursos de desarrollo rural y el Modelo, capturan la presentación académica y la posibilidad de estudiarlo y replicarlo en cinco países diferentes.

2.1.7. Mecanismos de Escalamiento y Replicación

Los mecanismos de escalamiento y replicación del modelo se estructuran mediante el "Protocolo de Replicación Andina", una metodología sistematizada de transferencia horizontal que facilita la adaptación del modelo a territorios con características similares mientras mantiene flexibilidad para ajustes contextuales específicos. Este protocolo reconoce que la replicación exitosa requiere adaptación cuidadosa a condiciones locales específicas, más que aplicación mecánica de soluciones estandarizadas.

La metodología de transferencia horizontal incluye cinco fases secuenciales que aseguran la implementación exitosa en nuevos contextos. El diagnóstico contextual constituye la primera fase, desarrollando evaluación exhaustiva de condiciones técnicas que incluye disponibilidad de materiales locales, condiciones climáticas específicas, y capacidades técnicas existentes; condiciones sociales que abarcan estructura organizativa comunitaria, niveles de cohesión social, y experiencias previas con innovaciones tecnológicas; y condiciones económicas que incluyen capacidades de inversión local, existencia de circuitos económicos territoriales, y potencial de mercado para servicios de construcción.

La segunda fase completa la Adaptación Tecnológica. Esta fase intenta cambiar el énfasis hacia tecnologías que puedan ser obtenidas localmente y aquellas que puedan ser adaptadas al clima ambiente en la nueva ubicación. Este proceso no se trata de reestructurar la tecnología para cumplir ciertas tareas. Esto implica el uso de determinadas tecnologías de construcción y el diseño de sistemas que sean sensibles al clima, el uso de concreto de origen local y el diseño de edificios que empleen prácticas y tradiciones constructivas de la localidad.

La tercera fase es sobre Capacitación. Esta fase se centra más en asegurar que la población local participe activamente en la identificación de los mejores entre los participantes, así como en el diseño e implementación de una capacitación técnica a gran escala, formal, en sistemas de construcción y sistemas de gestión de la construcción, junto con la gestión de sistemas de construcción, para proporcionar el apoyo necesario en la construcción.

La cuarta fase es sobre Implementación Gradual. Esta fase trata del diseño de un sistema de construcción que se construirá en pasos incrementales, y luego diseñar un sistema que funcione con un nivel máximo controlado y sostenible de esfuerzo. Este objetivo se logrará consolidando el trabajo para aumentar la capacidad del sistema.

La evaluación de impacto representa la quinta fase, implementando sistemas de monitoreo continuo que documenten resultados cuantitativos y cualitativos de la implementación, sistematización rigurosa de lecciones aprendidas que facilite el mejoramiento continuo del modelo, y documentación de adaptaciones específicas que enriquezca el protocolo de replicación para futuras implementaciones.

La Red de Cooperación Inter-Territorial facilita escalamiento mediante establecimiento de alianzas formales con cinco provincias andinas ecuatorianas que presenten condiciones similares a Chimborazo, desarrollo de programas de intercambio técnico con comunidades andinas de Bolivia y Perú que permitan aprendizaje mutuo y fortalecimiento de capacidades regionales, implementación de programa de becas para técnicos provenientes de territorios similares que facilite transferencia de conocimientos y experiencias, y consolidación de plataforma digital de conocimiento compartido que facilite acceso libre a documentación técnica, metodologías, y lecciones aprendidas.

El “Centro de Innovación Constructiva Andino” es el marco principal para el sistema de escalamiento del modelo. Esto incluye un Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación con un Laboratorio Aplicado para materiales de Construcción 3D Andinos que se utilizarán para desarrollar soluciones optimizadas para diferentes contextos climáticos y geológicos. Este Centro también se utilizará para desarrollar software de Diseño Arquitectónico Cultural para integrar la Arquitectura Cultural con el uso de la tecnología de Impresión 3D. Además, este centro se enfocará en la investigación y desarrollo de los Sistemas de Construcción Híbridos que emplearán metodologías de construcción 3D.

Incluidas en las alianzas para ampliar el centro están las colaboraciones con la UNACH, ESPOCH y Universidades Internacionales para investigación y capacitación en Construcción 3D. Las alianzas con MIDUVI, SENPLADES y gobiernos locales son para el diseño e implementación de una escala vertical pública e institucional. También existen alianzas internacionales con el BID, PNUD y agencias alemanas y canadienses para la financiación e implementación de tecnologías de construcción. Finalmente, hay alianzas con empresas privadas de construcción y tecnología para la transferencia de tecnologías y construcción de tecnologías 3D.

Conclusiones

El análisis de 175 proyectos internacionales demuestra que la impresión 3D reduce significativamente los costos de construcción. Una vivienda de 42 m² por método convencional cuesta \$6,706 (\$159.66/m²), mientras que con impresión 3D se reduce considerablemente, generando ahorros de \$2,850.28 por unidad comparados con los prefabricados (\$3,855.72). El modelo "Chimborazo 3D Hub" requiere inversión inicial de \$250,000, alcanza el punto de equilibrio en el mes 32 (75-85 viviendas) y proyecta ROI de +307.6% a cinco años, con VPN de \$344,032 y TIR de 45.3%, superando ampliamente la tasa de referencia del 12%.

La construcción de un edificio completo con tecnología 3D puede hacerse en solo 9 días, una mejora significativa en comparación con los 90 días utilizando métodos tradicionales. Construir paredes 3D tomaría solo 4 días con 2.5 semanas adicionales para completar toda la estructura. La construcción de una casa impresa en 3D puede tomar entre 2.5 y 3 meses. La construcción de 100 casas tomaría 900 días usando tecnología 3D en comparación con 9,000 días usando métodos tradicionales. La construcción de 500 casas con métodos tradicionales tomaría 45,000 días, mientras que usando tecnología 3D solo tomaría 4,500 días.

La reducción de desperdicio mediante métodos de impresión 3D está entre 2-5%, en comparación con una reducción de desperdicio en la producción de partes de 15-25%. Una mejora significativa es la capacidad de reutilizar materiales de construcción hasta un 95% en comparación con un nivel de reutilización del 20% en la industria, lo que también afecta positivamente la huella de carbono de la industria de la construcción. Otra mejora significativa ocurre en la huella hídrica de la industria de la construcción y en los residuos sólidos generados por la construcción de una sola unidad, pasando de 3.2 m³ (3,200 litros) a 2.1 m³ (2,100 litros), una mejora del 34%, y de 850 kg a 280 kg, respectivamente.!

Se recopiló información de 175 proyectos de construcción internacionales desde 2013 hasta 2024. De estos datos, el 53,7% de los proyectos emplearon Sistemas Gálibo, mientras que el 60% optó por la construcción en sitio. De los 175 proyectos, 84 proyectos (48%) fueron categorizados como residenciales, mientras que el 34,5% de los proyectos (n=40) tenían una superficie de $\leq 50 \text{ m}^2$. Esto está en línea con la Norma Chimborazo de 42 m^2 . También se encontraron 11 proyectos de vivienda exitosos en Canadá, Rusia, Colombia y México en condiciones climáticas similares al estudio de caso.

Tras involucrar a 48 familias, la aceptación comunitaria de este diseño alcanzó el 74%, en comparación con el 41% de un diseño genérico. El diseño incorpora una masa térmica de 360 kg/m^2 , aislamiento que permite reducir las pérdidas de calor del 30-40% al 15-20%, y doble acristalamiento con una reducción del 50% en las pérdidas térmicas.

Existe una escasez de viviendas de 31,000 unidades en Chimborazo, desglosada en 18,400 cuantitativas y 12,600 cualitativas. Mientras que el 66,5 % de la población de Chimborazo vive allí, el 31,5 % restante vive en Pobreza Absoluta (PA), de los cuales el 97,5 % viven en la Necesidad Básica (NBI) definida por la parroquia de Cebadas. Del resto del 62 % de hogares rurales, el 68 % están en 3D favorable, y con fondos del MIDUVI podrán acceder a vivienda.

El modelo estima la capacitación de 50 técnicos en equipos 3D, 25 maestros en cemento Andino, 20 supervisores de proyectos y 15 emprendedores de servicios complementarios. Aunque el empleo directo se reduce de 6000 a 1500 (75 %) debido a una eficiencia 680 veces mayor, genera 50 empleos directos especializados más 150 empleos indirectos en la cadena de valor.

El cemento andino más "diferente", que integra un 30 % de agregados volcánicos locales, reduce el costo de los materiales de construcción en un 40 %, mientras que el cemento local tiene un 30 % de 240kg/cm², logrando un valor de 210kg/cm² como mínimo. Las fibras de paja andina, antifríz natural para 0 °C y pigmentos también reemplazan materiales locales en un 30 % (vs. 80 % tradicional) y una optimización total del 60 %.

Este modelo prevé la construcción de 500 viviendas en 5 años, atendiendo a 2,500 personas, con una reducción del 60 % en el déficit habitacional en las regiones piloto y un aumento del 75 % en la habitabilidad de las familias. El flujo de efectivo durante cinco años estima una pérdida de \$67,000 y \$17,000 por construir 10 y 25 casas, respectivamente, en los años 1 y 2. Se espera que en el año 3 se construyan 50 casas, alcanzando el punto de equilibrio, con una ganancia prevista de \$104,000. El año 4 contempla una ganancia de \$388,000 con la construcción de 100 casas, y el año 5 proyecta una ganancia de \$611,000 con la construcción de 150 casas.

El "Protocolo de Replicación Andina" une 5 provincias de los Andes de Ecuador, trabaja con Bolivia y Perú y se extiende a 5 países más. El punto de equilibrio económico está en 75 casas, donde la impresión 3D (675 días, \$470,500) es más rápida y económica que la prefabricación (3,375 días, \$289,125). El modelo ubica a Chimborazo como un Centro de Excelencia al certificar 100 técnicos exportables y construir 3 innovaciones tecnológicas propias.

Recomendaciones

El modelo “Chimborazo 3D Hub” representa una innovación paradigmática en la transferencia tecnológica rural al aplicar con éxito el pensamiento lateral para convertir desafíos complejos en oportunidades de desarrollo integral. Esta propuesta trasciende la mera implementación de tecnologías de impresión 3D para consolidarse como un ecosistema de transformación territorial que integra innovación tecnológica, desarrollo de capacidades locales, fortalecimiento económico comunitario y preservación cultural activa.

Uno de los principios clave del modelo es que la tecnología de impresión 3D no se concibe como un fin en sí mismo, sino como un medio estratégico para lograr una transformación social, económica y cultural en territorios históricamente excluidos de los procesos de modernización. Esta visión permite diseñar intervenciones que aprovechan las potencialidades tecnológicas mientras respetan y fortalecen las particularidades del contexto local. Así, se generan soluciones que resultan, al mismo tiempo, técnicamente avanzadas y culturalmente pertinentes.

La validez del modelo se sustenta en una base empírica robusta. Se ha realizado un análisis comparativo de ciento setenta y cinco proyectos internacionales que proporcionan un marco técnico confiable, complementado por un diagnóstico participativo local que asegura respuestas acordes a las necesidades y potencialidades del territorio. Además, hay once estudios de caso similares de éxito, lo que significa que hay menos riesgo al emprender este proyecto y una forma más fácil de incorporar las mejores prácticas internacionales.

El impacto del modelo busca extenderse más allá de la construcción de 500 viviendas. Su impacto a nivel regional se centra en la construcción de una economía cooperativa sostenible y replicable, integrada en la protección activa del patrimonio

cultural mediante el uso intencional de la tecnología, así como en el desarrollo y la formación de habilidades docentes. También incluye el uso positivo de la tecnología. El modelo busca posicionar a Chimborazo, Ecuador, como un centro de innovación rural en el mundo, con la capacidad de atraer fondos para crear un ciclo positivo auto reforzado de desarrollo.

Dado el éxito comprobado del modelo, varios análisis justifican su implementación. Desde la perspectiva tecnológica, está en el nivel adecuado, con tecnología y metodologías reconocidas. Desde una perspectiva económica, propone la autosostenibilidad con un punto de equilibrio a los 32 meses. En la dimensión social, se cree que el umbral de aceptación comunitaria superior al 90% se basa en metodologías de participación culturalmente apropiadas. También se ha definido una estrategia de escalamiento para replicar el modelo en otros contextos con un nivel de comparabilidad similar.

La ciencia y la tecnología avanzan de varias maneras con este modelo. Entre ellas, la invención de una nueva tecnología rural adaptable, una nueva metodología para la participación intercultural y la innovación tecnológica, una nueva tecnología para la gestión de una economía cooperativa comunitaria y, por último, un marco integral para la evaluación de proyectos de innovación en el desarrollo regional.

Referencias Bibliográficas

Agencia de Regulación y Control Minero [ARCOM]. (2024). Catastro minero nacional: Concesiones activas de la provincia de Chimborazo.

<https://www.controlminero.gob.ec>

Akbar, A., & Asghar, A. (2024). 3D printing in civil engineering: Pioneering affordable housing solutions. *Journal of Civil Engineering and Urbanism*, 14(1), 63–75.

<https://doi.org/10.54203/jceu.2024.5>

Alami, A. H., Olabi, A. G., Ayoub, M., Aljaghoub, H., Alasad, S., & Abdelkareem, M. A. (2023). 3D concrete printing: Recent progress, applications, challenges, and role in achieving sustainable development goals. *Buildings*, 13(4), 924.

<https://doi.org/10.3390/buildings13040924>

Al-Tamimi, A. K., Alqamish, H. H., Khaldoune, A., Alhaidary, H., & Shirvanimoghaddam, K. (2023). Framework of 3D concrete printing potential and challenges. *Buildings*, 13(3), 827. <https://doi.org/10.3390/buildings13030827>

Buswell, R. A., Leal de Silva, W. R., Jones, S. Z., & Dirrenberger, J. (2018). 3D printing using concrete extrusion: A roadmap for research. *Cement and Concrete Research*, 112, 37–49. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.05.006>

Khoshnevis, B. (2004). Automated construction by contour crafting: Related robotics and information technologies. *Automation in Construction*, 13(1), 5–19.

<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2003.08.012>

Wolfs, R. J. M., Bos, F. P., Huber, M., Ahmed, Z. Y., & Salet, T. A. M. (2018). Early age mechanical behavior of 3D printed concrete: Numerical modeling and experimental testing. *Cement and Concrete Research*, 106, 103–116.

<https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.02.001>

Nerella, V. N., & Mechtcherine, V. (2019). Studying the printability of fresh concrete for formwork-free concrete onsite 3D printing technology (CONPrint3D). In F. P. Bos, S. S. Lucas, R. J. M. Wolfs, & T. A. M. Salet (Eds.), *Second RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication* (pp. 547–556). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21735-4_60

Aulla, M. G., Gavilanes, A. R., & Peñafiel, M. I. (2022). Calidad del agua en Airón, Chimborazo, Ecuador: Análisis físico-químico y microbiológico para consumo humano. *La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición*, 13(2), 67–82.

Lim, S., Buswell, R. A., Le, T. T., Austin, S. A., Gibb, A. G. F., & Thorpe, T. (2012). Developments in construction-scale additive manufacturing processes. *Automation in Construction*, 21, 262–268. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2011.06.010>

Barría-Muñoz, J., Macchiavello-Rodríguez, A., & Morales-Herrera, M. (2019). Evaluación de programas de intervención con hombres que ejercen violencia de pareja en Chile. *Revista de Psicología*, 28(2), 1–14.

Borah, B., Kaushik, H. B., & Singhal, V. (2023). Analysis and design of confined masonry structures: Review and future research directions. *Buildings*, 13(5), 1282.
<https://doi.org/10.3390/buildings13051282>

Bretón, V. (2020). Del crepúsculo del gamonalismo a la etnitización de la cuestión agraria en Chimborazo (Ecuador). *Latin American Research Review*, 55(2), 291–304.
<https://doi.org/10.25222/larr.383>

Cajamarca, K. E., Montero, J. C., Gallegos, J. L., & Noriega, I. F. (2025). Sustainable rural housing in cold climates: A model for Rumicruz-Ecuador. *F1000Research*, 14, 1–19. <https://doi.org/10.12688/f1000research.162591.1>

Bos, F. P., Wolfs, R. J. M., Ahmed, Z. Y., & Salet, T. A. M. (2016). Additive manufacturing of concrete in construction: Potentials and challenges of 3D concrete printing. *Virtual and Physical Prototyping*, 11(3), 209–225.

<https://doi.org/10.1080/17452759.2016.1209867>

Mechtcherine, V., Bos, F. P., Perrot, A., da Silva, W. R. L., Nerella, V. N., Fataei, S., Wolfs, R. J. M., Sonebi, M., & Roussel, N. (2020). Extrusion-based additive manufacturing with cement-based materials – Production steps, processes, and their underlying physics: A review. *Cement and Concrete Research*, 132, Article 106037.

<https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2020.106037>

Código Orgánico del Ambiente. (2017).

Constitución de la República del Ecuador. (2008).

De Schutter, G., Lesage, K., Mechtcherine, V., Nerella, V. N., Habert, G., & Agusti-Juan, I. (2018). Vision of 3D printing with concrete — Technical, economic, and environmental potentials. *Cement and Concrete Research*, 112, 25–36.

<https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.06.001>

Daher, J., Kleib, J., Benzerzour, M., Abriak, N.-E., & Aouad, G. (2023). The development of soil-based 3D-printable mixtures: A mix-design methodology and a case study. *Buildings*, 13(7), 1618. <https://doi.org/10.3390/buildings13071618>

Wangler, T., Lloret, E., Reiter, L., Hack, N., Gramazio, F., Kohler, M., Bernhard, M., Dillenburger, B., Buchli, J., Roussel, N., & Flatt, R. (2016). Digital concrete: Opportunities and challenges. *RILEM Technical Letters*, 1, 67–75.

<https://doi.org/10.21809/rilemtechlett.2016.16>

Empresa Eléctrica Riobamba S.A. [EERSA]. (2025). EERSA alcanza el 98,1% de cobertura eléctrica en Chimborazo. *La Prensa Ecuador*.

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo [ESPOCH]. (2025). Oferta académica de grado. <https://www.esPOCH.edu.ec>

Uusitalo, P., & Lavikka, R. (2021). Technology transfer in the construction industry. *The Journal of Technology Transfer*, 46(5), 1291–1320. <https://doi.org/10.1007/s10961-020-09820-7>

Fonseca, M., & Matos, A. M. (2023). 3D construction printing standing for sustainability and circularity: Material-level opportunities. *Materials*, 16(6), 2458. <https://doi.org/10.3390/ma16062458>

Gambatese, J. A., & Hallowell, M. (2011). Enabling and measuring innovation in the construction industry. *Construction Management and Economics*, 29(6), 553–567. <https://doi.org/10.1080/01446193.2011.570357>

Oesterreich, T. D., & Teuteberg, F. (2016). Understanding the implications of digitisation and automation in the context of Industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research agenda for the construction industry. *Computers in Industry*, 83, 121–139. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2016.09.006>

Holcim Ecuador. (2024). Nuestras plantas de producción. <https://www.holcim.com.ec>

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2022). Censo de población y vivienda 2022: Resultados provinciales Chimborazo.

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2024). Índice de precios de la construcción.

Davila Delgado, J. M., Oyedele, L., Ajayi, A., Akanbi, L., Akinade, O., Bilal, M., & Owolabi, H. (2019). Robotics and automated systems in construction: Understanding

industry-specific challenges for adoption. *Journal of Building Engineering*, 26, 100868.
<https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100868>

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda [MIDUVI]. (2024). Informe narrativo de rendición de cuentas año 2023.

Sepasgozar, S. M. E., & Loosemore, M. (2017). The role of customers and vendors in modern construction equipment technology diffusion. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 24(6), 1203–1221. <https://doi.org/10.1108/ECAM-06-2016-0149>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.

Atta, N., Dalla Valle, A., Campioli, A., Chiaroni, D., & Talamo, C. (2021). Construction technologies for sustainable affordable housing within fragile contexts: Proposal of a decision support tool. *Sustainability*, 13(11), 5928.
<https://doi.org/10.3390/su13115928>

Bazli, M., Ashrafi, H., Rajabipour, A., & Kutay, C. (2023). 3D printing for remote housing: Benefits and challenges. *Automation in Construction*, 148, 104772.
<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.104772>

Spielberger, C. D. (1999). STAXI-2: State-trait anger expression inventory-2: Professional manual. Psychological Assessment Resources.

De Souza, E. A., Borges, P. H. R., Stengel, T., Nematollahi, B., & Bos, F. P. (2024). 3D printed sustainable low-cost materials for construction of affordable social housing in Brazil: Potential, challenges, and research needs. *Journal of Building Engineering*, 87, 108985. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.108985>

Adabre, M. A., Chan, A. P. C., Darko, A., Osei-Kyei, R., Abidoye, R., & Adjei-Kumi, T. (2020). Critical barriers to sustainability attainment in affordable housing: International construction professionals' perspective. *Journal of Cleaner Production*, 253, 119995. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.119995>